



PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO NO ESTADO DO PIAUÍ

Fevereiro de 2026

➤ SUMÁRIO

1.0 – APRESENTAÇÃO.....	5
1.1 – INTRODUÇÃO.....	5
1.2 – JUSTIFICATIVA.....	6
1.3 – OBJETIVOS.....	6
2.0 – METAS.....	7
3.0 – DESCRITIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.....	11
3.1 – CONCEPÇÃO DO PROJETO.....	11
3.2 – SISTEMA PROJETADO.....	11
3.2.1 – MEMORIAL DESCRITIVO.....	11
3.2.1.1 – CAPTAÇÃO E RECALQUE.....	11
3.2.1.1.1 – MANANCIAL SUBTERRÂNEO.....	11
3.2.1.1.2 – CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA.....	12
3.2.1.1.3 – CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO.....	12
3.2.1.2 – ADUÇÃO.....	12
3.2.1.2.1 – ADUTORA.....	12
3.2.1.3 – RESERVAÇÃO.....	13
3.2.1.4 – DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA.....	13
3.2.1.5 – ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO.....	13
4.0 – RESUMO DOS CALCULOS DO PROJETO.....	15
4.1 – PARÂMETROS ADOTADOS.....	15
4.1.1 – POPULAÇÃO DO PROJETO.....	15
4.1.2 – TAXA “PER CAPITA”.....	15
4.1.3 – COEFICIENTE DE REFORÇO.....	15
4.1.4 – VAZÕES DO PROJETO.....	15
4.1.5 – CAPTAÇÃO.....	16
4.1.6 – ADUTORA.....	16
4.1.7 – RESERVAÇÃO.....	16
4.1.8 – DISTRIBUIÇÃO.....	17
4.1.8.1 – DESCRITIVO DA DISTRIBUIÇÃO.....	17
4.1.8.2 – PRESSÃO.....	17
5.0 – MEMÓRIA DE CÁLCULO.....	18
6.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	19
7.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAL E SERVIÇO..	20
7.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS.....	20
7.2 – SERVIÇOS INICIAIS.....	21
7.2.1 – PLACA DA OBRA.....	21
7.2.2 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.....	21
7.2.3 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.....	21
7.3 – SISTEMA DE CAPTAÇÃO E RECALQUE.....	22
7.3.1 – PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR.....	22
7.3.2 – EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO.....	22
7.4 – CASA DE COMANDO.....	22
7.4.1 – LIMPEZA DO TERRENO.....	22
7.4.2 – LOCAÇÃO DA OBRA.....	22
7.4.3 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.....	23
7.4.4 – ATERRO APILOADO.....	23
7.4.5 – FUNDAÇÕES.....	23
7.4.6 – BALDRAME.....	23
7.4.7 – PISO.....	23
7.4.7.1 – PISO CIMENTADO E = 1.5 CM.....	23

7.4.7.2 – CALÇADA CIMENTADA E=8,0 CM.....	23
7.4.8 – PAREDES.....	24
7.4.9 – ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ DE CONCRETO).....	24
7.4.10 – CHAPISCO.....	24
7.4.11 – REBOCO.....	24
7.4.12 – ESQUÁDRIAS (PORTA DE FERRO COMPLETO).....	25
7.4.13 – PINTURA.....	25
7.4.14 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....	25
7.5 – ADUÇÃO.....	26
7.6 – RESERVAÇÃO.....	26
7.6.1 – PINTURA EM TINTA A ÓLEO DO LOGOTIPO DA FUNASA NO RESERVATÓRIO.....	27
7.6.2 – OBSERVAÇÕES GERAIS.....	27
7.6.3 – CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.....	28
7.6.4 – BASE PARA RESERVATÓRIO (PEDESTAL).....	28
7.7 – DISTRIBUIÇÃO.....	29
7.7.1 – ESCAVAÇÕES (CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS).....	29
7.7.2 – ASSENTAMENTO DE TUBOS.....	30
7.7.3 – ENCHIMENTO DAS VALAS.....	30
7.7.4 – TUBOS.....	31
7.8 – CERCA DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO.....	31
7.8.1 – ARAME FARPADO.....	31
7.8.2 – ARAME GALVANIZADO.....	32
7.8.3 – GRAMPO GALVANIZADO.....	32
7.8.4 – ARAME LISO.....	32
7.8.5 – MOURÕES DE CONCRETO ARMADO.....	32
7.9 – BLOCO DE ANCORAGEM.....	32
7.9.1 – DEFINIÇÃO.....	32
7.9.2 – MÉTODO DE EXECUÇÃO.....	33
6.9.2.1 – PROCEDIMENTOS PRELIMINARES (PREPARAÇÃO DA PEÇA).....	33
7.9.2.2 – CONFECÇÃO DO BLOCO DE ANCORAGEM.....	34
7.10 – CHAFARIZ.....	38
 8.0 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	 38
 9.0 – PLACA DE OBRA.....	 39
 10.0 – PLANTAS TÉCNICAS.....	 40



1.0 - APRESENTAÇÃO

1.0 – APRESENTAÇÃO

1.1– Introdução

O presente projeto refere-se à Implantação de 02 (Dois) Sistemas de Abastecimento de água com Chafariz e nas Localidades Riacho da Serra e Sítio Santa Luzia na Zona Rural do Município de Dom Inocêncio – PI.

A presente obra no valor de **R\$ 381.313,61 (Trezentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Um Centavos)** trará grandes benefícios às comunidades em questão, contribuindo sobremaneira para a melhoria de acesso à água com qualidade e em quantidade, prioritariamente para o consumo humano, numa perspectiva de segurança alimentar, nutricional e de melhoria da qualidade de vida propiciando um ambiente salubre na cidade com ações de melhoria de saúde da população beneficiada das áreas selecionadas.

Atualmente, são cada vez mais frequentes os sinais de escassez de água doce em nosso planeta. O nível dos lençóis freáticos baixa constantemente, lagos e açudes secam. À medida que crescimento demográfico e o aumento nos padrões de vida multiplicam o uso da água, as necessidades desse recurso na agricultura, na indústria e na vida doméstica não param de crescer. É fato comprovado que em países cada vez mais populosos ou com carência em recursos hídricos, já se atingem o limite de utilização da água. Atualmente vários países, as maiores situadas no continente africano sofrem com a escassez de água. Esses sintomas de crise já se manifestam até mesmo em países que dispõem de considerável reserva de água.

O Brasil detém de toda a água doce superficial do Planete. Essa relativa abundância pode ter motivado os brasileiros a não se preocuparem com esse recurso, postergando medidas e ações de proteção desse bem, gerando desperdício e poluição. É importante ressaltar, porém, que 80% dessa água está localizada na região Norte, onde vivem aproximadamente 5% da população. Os 20% restantes dos recursos hídricos estão nas demais regiões, onde vivem 95% da população brasileira. Atenção especial deve ser dispensada à Região Nordeste, que além de apresentar um volume pluviométrico bastante escasso e disperso durante todo o ano, apresenta um solo

tipicamente cristalino, tornando-se indispensável recorrer à medida que visem conter o escoamento e consequente evaporação da água que cai, quando chove.

Esse volume compreende o Memorial Descritivo do Projeto Básico de Engenharia para a Implantação de 02 (Dois) Sistemas de Abastecimento de água com Chafariz e nas Localidades Riacho da Serra e Sítio Santa Luzia na Zona Rural do Município de Dom Inocêncio – PI.

O Projeto é composto pelo seguinte volume:

Volume 01 – Sistema simplificado de abastecimento de Água:

Na elaboração deste projeto foram utilizados dados levantados na zona rural do município, bem como em órgãos públicos ligados direta ou indiretamente às questões pertinentes, a exemplo da Companhia Energética do Piauí – CEPISA/Equatorial – PI.

Alguns dos parâmetros de projeto utilizados, como os coeficientes de majoração, correspondem àqueles prescritos pela NBR -9649 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Outros foram obtidas pelo projetista, como cota “per capita” de consumo, taxa de habitantes por domicílio e taxa de crescimento populacional definidos em parâmetros institucionais.

1.2 – Justificativa

A implantação dos 02 (Dois) sistemas de abastecimento de água com chafarizes, é para servir as famílias das comunidades rurais do município já citado, tem como principal proposta, oferecer água de boa qualidade com pouco investimento, tendo em vista à necessidade muito grande na obtenção de água pelos moradores.

Levar infraestrutura hídrica que possa melhorar a qualidade de vida desta população é imprescindível na medida em que estes benefícios melhoram a expectativa dos moradores em continuar vivendo nos seus locais de origem praticando a agricultura e na criação de pequenos animais, onde retiram os seus sustentos e de seus filhos.

1.3 – Objetivos

- **GERAL:**

- Proporcionar melhores condições de acesso à água para zona rural do município

- **ESPECIFICOS:**

- Oferecer água de boa qualidade para o atendimento das necessidades vitais dos habitantes dessas comunidades;

- Reduzir índices de doenças de veiculação hídrica (febre tifoide, disenteria bacilar e disenteria amebiana, esquistossomose, cólera, ascaridíase e ancilostomose);

- Reduzir a mortalidade infantil;

- Proporcionar maior consciência à população sobre conceitos de higiene e limpeza



2.0 - METAS

2.0 – METAS

2.1 – Sistema de Abastecimento de Água na localidade Riacho da Serra. (SISTEMA).

- Perfuração e instalação de equipamento de bombeamento de poço tubular parcialmente revestido com 100 m de profundidade;
- Construção de casa de bomba de 5,29m² com instalação elétrica monofásica;
- Implantação de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de P.M, cada 2,50 m, com 10m x 10m, incluso portão de abrir 2,00 x3,00m para poço tubular, casa de comando, reservatório e chafariz;
- Instalação de adutora com 20,00 m de extensão com tubos de 50mm PVC PBA CLASSE 15;
- Instalação de reservatório de fibra com capacidade de 5,0 m³ com base pré-moldada de concreto com altura de 7,0m;
- Instalação de 12,00 m de tubos de 50mm PVC PBA CLASSE 15 para rede de distribuição que será interligada ao chafariz;
- Implantação de chafariz;

2.2 – Sistema de Abastecimento de Água na localidade Sítio Santa Luzia. (SISTEMA).

- Perfuração e instalação de equipamento de bombeamento de poço tubular parcialmente revestido com 100 m de profundidade;
- Construção de casa de bomba de 5,29m² com instalação elétrica monofásica;
- Implantação de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de P.M, cada 2,50 m, com 10m x 10m, incluso portão de abrir 2,00 x3,00m para poço tubular, casa de comando, reservatório e chafariz;
- Instalação de adutora com 20,00 m de extensão com tubos de 50mm PVC PBA CLASSE 15;
- Instalação de reservatório de fibra com capacidade de 5,0 m³ com base pré-moldada de concreto com altura de 7,0m;
- Instalação de 12,00 m de tubos de 50mm PVC PBA CLASSE 15 para rede de distribuição que será interligada ao chafariz;
- Implantação de chafariz;

3.0 – DESCRITIVO DO SISTEMA PROPOSTO

3.0 – DESCRITIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PROPOSTO

3.1 – *Concepção do Projeto*

O sistema de abastecimento de água a ser implantado será do tipo convencional, estando projetado para beneficiar as localidades objeto desse projeto e atender, desde o início, a todos os seus moradores. A concepção adotada para este projeto segue um padrão definido para ser utilizado sempre que as condições técnicas permitirem. Os sistemas são compostos de uma zona de depressão.

3.2 – *Sistema Projetado*

O projeto de abastecimento foi concebido a partir de levantamento dos dados efetuado no campo, incluindo estudos topográficos e de informações obtidas durante a elaboração do projeto. Ficou evidenciada a alternativa da implantação de um sistema convencional com atendimento da população através de chafariz de 04 torneiras e captação através de poço tubular.

Os dados referentes à topografia das localidades, necessários à elaboração do Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento de Água, foram levantados por técnicos habilitados e com todas as garantias necessárias.

3.2.1 – Memorial Descritivo

O memorial apresentado tem como objetivo descrever os 02 (Dois) Sistemas de Abastecimento de água com Chafariz e nas Localidades Riacho da Serra e Sítio Santa Luzia na Zona Rural do Município de Dom Inocêncio – PI.

3.2.1.1 – Captação e Recalque

3.2.1.1.1 – *Manancial Subterrâneo*

A captação será feita do manancial de água subterrânea através de poço tubular, conforme indicado no Projeto, com as seguintes coordenadas:

LOCALIDADES	COORDENADAS
RIACHO SECO	09°01'35.14"S 42°03'29.57"W
SÍTIO SANTA LUZIA	09°01'35.08"S 42°04'08.43"W

3.2.1.1.2 – Construção da Casa de Bomba

No local da captação deverá ser construída a casa de bomba com o objetivo de abrigar o quadro de comando elétrico da bomba. A construção deverá seguir todas as orientações contidas no projeto específico detalhado na planta anexa. Na construção deverá ser utilizado matéria prima e materiais novos e de qualidade.

3.2.1.1.3 – Construção de Cerca de Proteção do Perímetro

Para proteção do equipamento do bombeamento, reservatório e casa de comando será construída uma cerca de proteção com estacas de concreto pré-moldado distanciadas de 2,0m, com dimensões de 10x0 cm e 2,50 m de altura, sendo que 0,50 m ficarão sob o solo. Os mourões de canto têm as dimensões de 15x15 cm, com 2,50 m de altura e 0,50 m enterrados no solo.

O cálculo estrutural das estacas e mourões de concreto pré-moldado será de responsabilidade da contratada. A cerca terá 10 pernas de fios de arame farpado.

O acesso ao sistema será através de um portão de chapa de ferro/metálico com duas folhas de 200 x 300 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (Dois) pilares executados no local, com ferragens de 4 3/8" e estribos de 5,0 mm c.10, com altura de 2,80 m e dimensões de 15,0 cm x 15,0 cm (quando não especificado).

3.2.1.2 – Adução

3.2.1.2.1 – Adutora

A adução da água será feita diretamente do poço tubular, através de bombas 2,0 CV, monofásico, 220V, vazão de 4,00 m³/h, utilizando – se tubos PVC PBA CLASSE 15 DN 50, com extensão total indicada, até o Reservatório Elevado em Fibra de Vidro a ser instalado.

3.2.1.3 – Reservação

Para a reservação deverá ser instalada caixa d'água em fibra de vidro, capacidade para 5,0 m³, conforme indicado no Projeto, apoiada sobre de concreto armado pré-moldado, ciclópico, com altura de 7,0 metros, conforme mostrado em planta



anexa. Nos reservatórios deverão ser pintadas as logomarcas da SECRETARIA DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA – SEFIR.

3.2.1.4 – Distribuição de Água

Será implantado chafarizes para abastecimento de água conforme planta de detalhe em anexo.

3.2.1.5 – Etapas de implantação

O sistema terá suas unidades implantadas em uma primeira etapa, atendendo a demanda atual. Ao Longo dos anos, novas ligações poderão ser implantadas para atender integralmente ao incremento populacional da área beneficiada e o número de horas de operação do equipamento de bombeamento do poço crescerá de forma proporcional ao crescimento da população.

4.0 – RESUMO DOS CÁLCULOS DE PROJETO

4.0 – RESUMO DOS CÁLCULOS DO PROJETO

4.1 – *Parâmetros Adotados*

4.1.1 – População do Projeto

Os dados populacionais foram levantados *in loco*, a população inicial residente nas localidades está descrita na Memória de Cálculo. Para horizonte do Projeto foi adotado o ano de 2043. O período de operação do projeto alcança, portanto, 20 anos.

Para cálculo da população futura – ampliação utilizou-se o crescimento geométrico com taxa de, aproximadamente, 0,94% ao ano.

4.1.2 – Taxa “Per Capita”

Foi adotada taxa per capita de 120 l/hab. Dia, incluindo perdas de 20%.

4.1.3 – Coeficiente de Reforço

Foram adotados como coeficientes de reforço os seguintes valores, recomendados por norma:

- Para o Dia de Consumo Máximo $K1=1,20$
- Para a Hora de Consumo Máximo $K2=1,50$

4.1.4 – Vazões do Projeto

As vazões do projeto foram calculadas com base nos parâmetros acima definidos, de acordo com a fórmula:

$$Q = \frac{Pop \times q \times k1 \times k2}{86400}$$

Onde:

- Q = Vazão Máxima Horária (l/s);

- P = População (hab.);
- q = Quota “Per Capita” (1/hab. Dia), com perdas de 20%;
- K1 = Coeficiente para o Dia de Consumo Máxima;
- K2 = Coeficiente para a Hora de Consumo Máximo.

4.1.5 – Captação

A captação será feita através de poço tubular.

4.1.6 – Adutora

Pré-dimensionamento para recalque:

- Para adução contínua: (fórmula de Bresse)

$$D = 1,2 \times \sqrt{Q}$$

- Para adução descontínua, com X menor que 24 horas

(Fórmula de Forchheimer)

$$D = 1,3 \times \frac{X}{24} \times Q$$

Os diâmetros e características da adutora à ser executada encontra-se na Memória de cálculo.

4.1.7 – Reservação

A capacidade do reservatório foi dimensionada para atender a 2/5 da vazão máxima diária, considerando a população residente nas localidades. Os Cálculos apresentados na memória de cálculo resultaram em um volume especificado na Memória de Cálculo.

4.1.8 – Distribuição

4.1.8.1 – Descritivo da Distribuição

A distribuição projetada, com implantação prevista em uma só etapa, será feita por chafarizes conforme desenho anexo.

4.1.8.2 – Pressão

As pressões Mínimas Dinâmica e Máxima Estática na rede de distribuição apresentam valores compatíveis com os limites de pressão de serviço dos materiais especificados para a mesma.



5.0 – MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

As presentes especificações têm por objetivo definir as características e padrões técnicos exigidos como prever as instruções, recomendações e diretrizes destinados aos fornecedores dos tubos, equipamentos e acessórios necessários para a implantação de sistema de abastecimento de água.

6.1 – *Disposições Gerais*

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com o projeto e prescrições contidas nestas Especificações, Normas e Especificações Técnicas da ABNT, Legislação Municipal, Normas e Procedimentos de Segurança do Trabalho.

É indispensável à qualificação adequada do pessoal na execução das obras e serviços. A contratada se obriga a afastar todo e qualquer elemento que, a critério exclusivo da fiscalização, possa prejudicar a qualidade dos serviços, a ordem e o bom andamento da obra.

A contratada sempre prestará à fiscalização, todos os esclarecimentos e informações sobre programação e andamento dos trabalhos, suas peculiaridades e tudo mais julgado necessário ao desempenho de suas atribuições.

Sempre que julgar conveniente, por motivos de ordem técnica, disciplina ou segurança do trabalho.

A contratada é a única responsável pela segurança do pessoal, pela guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como pela proteção destes e da obra como um todo.

Todos os materiais a serem empregados na obra, ou sua eventual reposição, serão de boa qualidade e satisfarão às especificações e padrões da ABNT. Os materiais e equipamentos serão armazenados em local apropriado, de acordo com a sua natureza e atendendo às recomendações dos fabricantes. Nestes locais não será permitido guardar materiais que não se destinem à obra, nem aqueles que, pôr qualquer motivo, não estiverem de acordo com a fiscalização.

6.2 – Serviços Iniciais

6.2.1 – Placa de Obra

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra.

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte.

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

6.2.2 – Administração do local da obra

Os custos diretos de administração do local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, engenharia e planejamento, segurança do trabalho. Produção e gestão de materiais.

Essas despesas são parte das planilhas de orçamento em itens independentes da composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.

6.2.3 – Mobilização e Desmobilização

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal e equipamento logo após a assinatura do contrato e o recebimento da correspondente Ordem de Serviço, de modo a poder dar início e a concluir a obra dentro do prazo contratual. A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da obra de todo equipamento, materiais e pessoal necessários à execução dos serviços.

Deverá ser feito o transporte de todo equipamento necessário até o local da obra, devidamente autorizada pela fiscalização tomará todas as providências junto aos

poderes públicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalações. A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados na execução da obra.

6.3 – SISTEMA DE CAPTAÇÃO E RECALQUE

6.3.1 – Perfuração de Poço Tubular

Será realizada utilizando manancial subterrâneo, com a captação através de poço tubular. As características do poço e da profundidade encontram-se em projeto específico anexado nesse projeto.

6.3.2 – Equipamento de bombeamento

O sistema de bombeamento será através de bomba submersa conforme projeto específico. As características do sistema de bombeamento encontram-se em anexo ao final desse projeto.

6.4 – CASA DE COMANDO

Todos os materiais a empregar nas construções deverão satisfazer aos contidos na presente relação às Normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas características reconhecidas, através de exame e aprovação da fiscalização, independentemente de sua aplicação.

Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local assim o exigirem, poderá ser feita a substituição de algum material deste caderno por outro equivalente, desde que tenha as mesmas características físicas de industrialização, e/ou aquisição.

Servirá para abrigar o quadro de comando da bomba e o barrilete, conforme projeto específico.

6.4.1 – Limpeza do terreno

Antes do início dos serviços, o terreno deverá ser cuidadosamente limpo e regularizado, sendo retirados do local os entulhos.

6.4.2 – Locação da obra

A obra deverá ser locada após a limpeza e regularização do terreno.

A firma contratada localará a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientação da fiscalização, respeitando o alinhamento da rua, sendo responsável por qualquer erro de alinhamento ou nível e correndo exclusivamente por sua conta a demolição e reconstrução dos serviços verificados como imperfeitos pela fiscalização.

Em casos especiais a marcação deverá ser feita com aparelhos de precisão.

6.4.3 – Escavação manual de valas e mecanizada

As valas para as fundações terão largura de 40 cm e profundidade compatível com a natureza do terreno, mas nunca inferior a 40 cm. As escavações deverão atingir terreno sólido e firme, e serão executados de acordo com o projeto específico da obra. As cavas deverão ser molhadas e fortemente apiloadas. No caso de ocorrência da presença de água durante a execução dos serviços, estas serão esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.

6.4.4 – Aterro apiloado

O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 20 cm (Vinte Centímetros), uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente apiloado. Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros deverão ser de preferência, solos areno-argilosos, lateríticos, piçarra de seixo rolado ou areia grossa. Podendo ser utilizado areia fina quando as condições de umidade do terreno assim o indicarem. A compactação poderá ser manual ou mecânica e as camadas sucessivas deverão apresentar umidade adequada.

6.4.5 – Fundação

Serão preenchidas com alvenaria de pedra, argamassada co cal, cimento e areia, no traço 1:2:8 (quando não especificado). As pedras para fundações deverão apresentar propriedades de resistência à compressão, cisalhamento, desgaste e choque. Devem ser compactas, homogêneas, angulosas e fraturas ásperas.

6.4.6 – Baldrame

Sob as cintas está previsto baldrame que deverá observar rigorosamente os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinação dos contra pisos e levantamento das pedras.

Será em alvenaria de tijolo comum, com largura de uma vez, argamassada com cal, cimento e areia grossa ou média, no traço 1:2:8, com altura nunca inferior a 30 cm.

6.4.7 – Piso

6.4.7.1 – Piso cimentado e=1,5 cm

O piso será executado sobre o lastro de impermeabilização, na espessura de 1,5 cm, com o traço de 1:3 de cimento e areia grossa de forma que o seu acabamento seja liso.

6.4.7.2 – Calçada cimentada e =8,0 cm

A calçada será executada ao redor da casa de comando, com largura variável conforme o projeto, com fundação de pedra argamassada de 10 x 10 cm, baldrame em tijolo cerâmico com e= 9,0 cm, piso cimentado na espessura de 3,0 cm, assentado no colchão de no mínimo 10,0 cm de areia previamente umedecida.

6.4.8 – Paredes

As paredes deverão obedecer às dimensões e alinhamentos indicados nas plantas do projeto de arquitetura. Serão aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadros.

Serão em alvenaria de tijolo cerâmico de furo ou comum de argila, textura homogênea, leves, sonoros, duros, não vitrificados, bem desempenados e arestas vivas, sem cavidade longitudinal nas faces. Serão assentes com argamassa de cal, cimento e areia grossa, no traço 1:2:8. As juntas de argamassa terão espessura média de 1,5 cm, admitindo-se no máximo 2,0 cm.

6.4.9 – Elemento vazado (Cobogó de concreto)

Este serviço consiste no levante de peças pré-fabricadas com cimento e areia grossa que devem ter bom acabamento (boa vibração) e boa resistência, assentadas com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4. As peças deverão ser devidamente niveladas e aprumadas e as juntas serão uniformes e regulares, com espessura de 7 cm. A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificação de peças, cuidar-se-á de

remover antes do seu endurecimento toda a argamassa que venha a salpicar a superfície dos elementos vazados ou extravasar das juntas.

6.4.10 – Chapisco

Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenados, apurados, alinhados, nivelados e as arestas serão vivas e perfeitas. As superfícies das paredes deverão ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação de qualquer revestimento. As superfícies de revestimento deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 de modo a recobrir totalmente as paredes.

6.4.11 – Reboco

É a camada de regularização da parede preparatória para recebimento da pintura.

Todas as alvenarias receberão interna e externamente reboco simples com argamassa de cimento, cal e areia fina, no traço 1:2:8 (quando não especificado).

Deverá ser aplicado em uma só massa de 2 cm e regularizado, desempenado e alisados com espuma, devendo apresentar uma superfície plana e apurada.

Todas as paredes chapiscadas receberão reboco.

6.4.12 – Esquadrias (Porta de ferro completa)

A porta será em chapa de ferro, nos vão indicados em projeto.

Todos os trabalhos de serralheria, serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade e execução rigorosamente de acordo com o projeto.

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serão cuidadosamente preenchidas com calafetador que lhe assegure a elasticidade permanente.

As partes móveis das esquadrias serão dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetração de água de chuva, o material a empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

Seus chumbadores serão assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço de 1:3.

6.4.14 – Instalação elétrica

As instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento. Os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e elétrico de boa qualidade.

Somente serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam as Normas da AVNT que lhe sejam aplicáveis.

Serão empregados caixas de ferro 4” x 2” nos pontos de tomada e interruptores.

Os condutores serão do tipo antichama e serão tão curtos e retilíneos quanto possíveis, sem emendas ou interrupções.

Serão ligadas a terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de distribuição e de medição.

Os condutos serão rígidos do tipo ponta e bolsa. Serão instalados antes da concretagem dos elementos estruturais. As caixas e bocas dos eletrodutos serão vedadas para impedir a entrada de argamassa ou nata do concreto.

Os disjuntores serão montados em caixas de embutir de chapa de aço 22, com barramento de neutro, terra e circuitos.

6.5 – ADUÇÃO

A adução será realizada interligando o poço ao reservatório de distribuição com a instalação de tubo PVC classe 15 PBA DN 50 mm de acordo com a Norma NBR 9822/87 da ABNT.

Serão instalados tubos de PVC DN 50 mm, diâmetro externo 60 mm, PBA, classe de pressão 15, junta elástica, segundo a NBR 5647, incluso anéis de vedação.

A tubulação de adução terá vala de aterro nas seguintes dimensões: 0,60 m de largura e 0,80 m de profundidade.

6.6 – RESERVAÇÃO

Conforme indicado em projeto, será adquirido reservatório, com tampa, em fibra de vidro com diversas capacidades (ver projeto e orçamento) todos sobre base de concreto pré-moldada com altura de 9,0 metros, sendo 2 metros abaixo enterrado e 7 metros suspenso.

A base pré-moldada terá três pilares e uma laje para reservatório de 5,0 m³ ou 10,0 m³ (indicado no projeto e orçamento).

Este reservatório foi dimensionado para atender a população da localidade com um horizonte de projeto previsto para 20 anos.



Modelos de caixa de fibra de vidro.

6.6.1 – Pintura em tinta a óleo do logo da SEFIR no reservatório

Nas pinturas, a demão de tinta primária deverá formar uma película resistente, elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos.

Após a limpeza das peças por meio de manuais, mecânicos ou químicos, conforme o especificado, até remover as imperfeições, os serviços obedecerão às seguintes prescrições

- Limpeza a seco e remoção do pó; Lixamento a seco e remoção do pó;
- Duas demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do projeto
- Após a aplicação do fundo em tinta a óleo branca será providenciada a pintura do logotipo da SEFIR em duas faces opostas do reservatório, devendo o construtor solicitar o modelo junto à fiscalização.

6.6.2 – Observações gerais

Para maior durabilidade e funcionalidade devem-se observar os itens seguintes:

- Evite bater, arrastar e deixar cair à caixa;

- A caixa d'água deve ser instalada em local ventilado e acessível, mantendo um espaço em seu entorno para o acesso da manutenção;
- Não armazenar qualquer outro produto na caixa d'água
- Todas as caixas são atóxicas, próprias para armazenar água;

6.6.3 – Conservação e limpeza

Para melhor conservação da caixa d'água deve-se observar os itens seguintes:

- A primeira limpeza deve ser feita logo após a instalação;
- Esvaziar e limpar a caixa a cada 06 (Seis) meses;
- Usar água limpa, pano ou esponja macia para não danificar a parte interna da caixa;
- Observe e anote a data da última limpeza;
- Não usar objetos abrasivos como esponja de aço, escova, vassouras e etc. Porque isso torna as paredes internas ásperas, facilitando a fixação de impurezas;
- Após a limpeza, deve-se desinfetar o interior da caixa d'água, seguindo as recomendações da companhia de saneamento local;

6.6.4 – Base para reservatório (pedestal)

Será utilizada 01 (Um) tipo de base para caixa d'água

Será utilizada caixas de 5.000 ou 10.000 litros com base de 03 (Três) pilares com uma laje encaixada sobre os pilares, dividindo a laje exatamente ao meio, somente na altura de 8 m.

Os pilares tem dimensões e forma de um poste de energia. Na base, um dos pilares sobe até a altura da caixa d'água, de acordo com a sua capacidade. Este pilar tem uma escada metálica para facilitar o acesso.

A laje tem espessura mínima de 6 cm variando até 15 cm de acordo com a capacidade da caixa. Seu diâmetro é maior que 40 cm do que a base da caixa.

As dimensões das bases serão definidas de acordo com as capacidades das caixas d'água.

6.7 – DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição será construída em tubos e conexões de PVC rígido, com diâmetros e classes indicadas nos orçamentos detalhados. O método empregado para o cálculo da rede foi o seccionamento fictício, com coeficiente de Hazen-Williams $C=140$.

6.7.1 – Escavações (Classificação dos materiais)

A rede de distribuição de abertura de valas para implantação da rede de distribuição poderá ser mecânica ou manual. A escolha é basicamente definida em função do tipo de solo, do local de trabalho e da disponibilidade ou não de equipamento.

As valas para receberem os coletores são escavadas segundo a linha do eixo sendo respeitado o alinhamento e profundidade indicados no projeto. A colocação da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala devendo esta ser escavada em trechos não superiores a 100m. O principal critério a ser utilizado na classificação dos materiais de escavações será a dificuldade de remoção do material ou a resistência que oferece ao desmonte. Desta forma para a classificação, tomar-se-á como base o equipamento necessário para se efetuar a escavação de forma econômica. O material de escavação será classificado nas categorias relacionadas a seguir.

Material de primeira categoria (Escavação em Terra)

Os materiais de primeira categoria incluem todo depósito de material solto ou que apresente baixa coesão, como cascalho, areia silte, argilas, ou misturas desses materiais, com ou sem matéria orgânica, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas manuais ou com maquinário convencional de escavação.

Material de segunda categoria (Piçarra)

Os materiais de segunda categoria incluem principalmente, aqueles que apresentam resistência à escavações deverão ser efetuadas mediante uma combinação de métodos que envolvam escarificação, rompedor e outros processos equivalentes. Estão incluídos nesta categoria os blocos de rocha, os matacões e as pedras de diâmetro superior a 15 cm e igual ou inferior a 1 m. As rochas duras são aquelas em formação naturais que resultem da agregação natural de grãos minerais, ligados por forças coesivas permanentes e de grande intensidade, que oferecem resistência ao desmonte mecânico equivalente àquela oferecida pela rocha não alterada. Para ser classificado como rocha dura, o material deverá possuir dureza e textura tais que não possa ser afrouxado ou desagregado com ferramentas manuais, mas apenas o uso de explosivos, cunhas, ponteiros e dispositivos mecânicos semelhantes que permitam sua remoção.

Estão incluídos nesta categoria aqueles fragmentos de rocha, pedra solta ou pedregulhos com diâmetro superior a 1 m.

6.7.2 – Assentamento de tubos

Antes do assentamento, toda a tubulação deverá ser examinada e limpa. Não serão empregados tubos e conexões com trincas ou qualquer defeito que possa comprometer sua estanqueidade.

O assentamento das tubulações será feito de acordo com as instruções dos fabricantes, devendo ser observadas as recomendações quanto ao transporte, manuseio e inspeção.

Para ancoragem de conexões e registros, serão construídos blocos de concreto simples, nas dimensões adequadas.

Para a execução das juntas soldadas, além da limpeza a ser verificada dos tubos, deverá ser empregada a seguinte técnica:

- Lixar (com lixa de pane nº100)
- Limpar e preparar as superfícies com solução limpadora; aplicar o adesivo uniformemente e sem excesso.

6.7.3 – Enchimento das valas

Quando o solo resultante das escavações apresentar fragmentos de rocha capazes de danificar os tubos, o reaterro deverá ser feito com material cuidadosamente selecionado, pelo menos até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, podendo o resultado ser preenchido com o material restante da escavação.

Cuidados especiais por processo manual e/ou mecânico, em duas etapas: na primeira etapa, apenas pelo processo manual, devendo ser feito em camadas de no máximo 10,0 cm de espessura, bem molhadas e compactadas com malho de 155 kg até atingir 10,0 cm acima da geratriz superior do tubo. Nesta etapa deve-se exigir maior rigor na execução dos serviços, de modo a evitar pressões desiguais e movimentos que possam desnivelar, desalinhar, trincar ou mesmo quebrar as canalizações.

Na segunda etapa será feito reaterro até atingir o nível do terreno, em camadas de no máximo 15,0 cm, podendo ser usado um compactador mecânico.

A retirada do escoramento só poderá ser feita à medida que vai sendo preenchida a vala, de modo a evitar desmoronamentos.

6.7.4 – Tubos

Os tubos a serem assentados deverão obedecer obrigatoriamente às Normas brasileiras sendo que para a rede de tubos será de classe e diâmetros indicadas em projeto em anexo (NBR 5647 da ABNT).

6.8 – CERCA DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO

Serão utilizados na construção da cerca de proteção estacas de concreto pré-moldado distanciadas de 2,50 m (em média), com dimensões de 10 x 10 cm e 2,60 m de altura. Os mourões de canto têm as dimensões de 15 x 15 cm, com 2,80 m de altura e 10 pernas de arame farpado.

O cálculo estrutural das estacas e mourões de concreto pré-moldado será de responsabilidade da contratada. A cerca terá 10 pernas de fios de arame farpado.

O acesso ao sistema será através de um portão de chapa de ferro/metálico com duas folhas de 200 x 300 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (Dois) pilares executados no local, com ferragens de 4 3/8” e estribos de 5,0 mm c.10, com altura de 2,80 m e dimensões de 15,0 cm x 15,0 cm.

6.8.1 – Arame farpado

O arame farpado será utilizado na construção da cerca de proteção do reservatório e/ou da casa de comando e do canteiro de obras.

Serão adquiridos em rolo de 400m e não serão permitidos rolos com vestígios de ferrugem com 2,2 mm de diâmetro.

Deverão ter grande resistência a impactos, grande durabilidade ao tempo, maleabilidade (fácil de desenrolar e esticar), praticidade (ponta identificada, alça para transporte, 100% de aproveitamento) torção contínua (cordoalhas firmes) e farpas entrelaçadas com espaçamento uniforme.

6.8.2 – Arame galvanizado

O arame galvanizado será utilizado na amarração do arame farpado da cerca do sistema e será do tipo 14 SWG.

Será adquirido por kg e seu diâmetro será de 2,10 mm, sendo 37 m por kg e uma resistência à tração de 55 kgf/mm².

6.8.3 – Grampo galvanizado

O grampo galvanizado será utilizado na fixação do arame farpado nas estacas e/ou mourões da cerca do canteiro de obras e será do tipo 9 BWG, 7/8” (18x10).

Será adquirido por kg e seu diâmetro será de 3,75 mm, sendo 244 grampos por kg e uma resistência à tração de 50 kgf/mm².

6.8.4 – Arame liso

O arame liso deverá ser de aço carbono de alta resistência, com seção ovalada e bitola 3 x 2 mm ou 2,7 x 2,2 mm. O arame deverá passar através dos furos dos mourões.

6.8.5 – Mourões de concreto armado

Os mourões deverão ter seção e comprimento conforme desenho. O concreto deverá ter resistência igual ou superior a 15,0 Mpa (NBR 7176 e EB 473/74). As armaduras deverão ser construídas por estribos (fios de 3 mm de diâmetro, a cada 20 cm) de formato helicoidal e barras longitudinais (6 – 6,3 mm de diâmetro para os mourões), dispostas simetricamente. O recobrimento da armadura deverá ser de 2 cm

O concreto deverá ser confeccionado com materiais de boa qualidade, dosados de modo a ser obter uma mistura densa, homogênea, de boa aparência e com resultados aceitáveis nos testes de absorção, de acordo com a Norma NBR 10786 (MB 3057), da ABNT. O teste de absorção é exigido a fim de garantir maior durabilidade aos mourões.

Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o reaterro de suas fundações deverá ser compactados, de modo a não sofrerem qualquer deslocamento. Os mourões deverão ser estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado nº 18 AWG e contra ventados com vigota de concreto armado. A distância entre mourões deverá ser de 2,5 m, para arame farpado.

6.9 – BLOCO DE ANCORAGEM

6.9.1 – Definição

Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples utilizado nas redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudança de diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com o objetivo de absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos.

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais da tubulação que não são absorvidos pela junta.

6.9.2 – Método de execução

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do solo.

As localizações dos blocos, bem como suas dimensões e o tipo de concreto serão definidos em projeto e/ou pela fiscalização.

Quando solicitado a contratada deverá apresentar o cálculo estrutural dos blocos.

6.9.2.1 – Procedimentos preliminares (Preparação da peça)




Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser revestidas com uma pintura asfáltica seguida de uma camada de areia fina para melhorar a aderência.

6.9.2.2 – Confeção do bloco de ancoragem



Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu escoramento, visando garantir sua imobilidade quando da execução do bloco.




A seguir, será feita a montagem das formas e da armação de aço (quando necessária) do bloco.



Por fim, será executada a concretagem do conjunto, tomando-se o cuidado para que as juntas do tubo, conexão ou aparelho se mantenham visíveis, possibilitando a verificação da estanqueidade do sistema, quando da realização dos ensaios convencionais, e a posterior manutenção da rede.



Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos para que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada.



Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou aparelho estão realmente visíveis e desimpedidas.


6.10 – CHAFARIZ E LIGAÇÃO DOMICILIAR

6.10.1 – Montagem de chafariz

A distribuição de água nas localidades será feita através de um chafariz em concreto pré-moldado no modelo pedestal com 04 (Quatro) torneiras, cujas especificações devem seguir as Normas do fabricante.

Fica sob Responsabilidade do empreiteiro o serviço de montagem de chafariz e barrilete utilizando um caminhão Munck para movimentação dos chafarizes de concreto ficando perfeitamente de acordo com o projeto.

Os serviços serão executados em perfeito acordo com o projeto e especificações fornecidas. Qualquer alteração ou adaptação do projeto ou especificação só será feita com prévia autorização, através do departamento técnico.





7.0 – PLACA DE OBRA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCALIDADE: RIACHO DA SERRA





LOCALIDADE: SÍTIO SANTA LUZIA



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RIACHO SECO

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO - PI

Legenda

 POÇO RIACHO SECO - 9°01'35.14"S/42°03'29.57"W

 POÇO RIACHO SECO - 9°01'35.14"S/42°03'29.57"W

Google Earth

Image © 2026 Airbus



100 m

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SÍTIO SANTA LUZIA

ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO - PI

Legenda

 POÇO SÍTIO SANTA LUZIA - 9°01'35.08"S/42°04'08.43"W

POÇO SÍTIO SANTA LUZIA - 9°01'35.08"S/42°04'08.43"W

Google Earth


Image © 2026 Airbus



100 m


LOCAÇÃO DA CASA DE BOMBA

ÁREA DA CERCA 10x10m=100m²



COORDENADAS
(9°1'35.14" (S)
42°3'29.57" (W))

CERCA DE PROTEÇÃO-PLANTA



CERCA DE PROTEÇÃO-PLANTA


LOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO

ÁREA DA CERCA 10x10m=100m²

CLIENTE	PROJETO	USO/UBIQUIDADE
	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	RIACHO DA SERRA
	PROPOSTA	DOM INOCÊNCIO - PI
	RESERVA	SEM ESCALA
	PROJETOS DE ENGENHARIA	RESERVA/QUE
	PROJETISTA	
	ANOS DE EXPERIÊNCIA	FORMADO
	00	2025
	REL.	00
	PROJ. Nº	01/09

LOCAÇÃO DA CASA DE BOMBA


ÁREA DA CERCA 10x10m=100m²



CERCA DE PROTEÇÃO-PLANTA

LOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO

ÁREA DA CERCA 10x10m=100m²




CERCA DE PROTEÇÃO-PLANTA

CLIENTE	USO/UBIQUIDADE
PROJETISTA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROPRIETÁRIO	SÍTIO SANTA LUZIA
PROJETISTA	DOM INOCÊNCIO - PI
PROPRIETÁRIO	ESCALA
PROJETISTA	SEM ESCALA
PROPRIETÁRIO	RESERVAÇÃO
PROJETISTA	ÁREAS DE CAMPO
PROPRIETÁRIO	-
PROJETISTA	DATA
PROPRIETÁRIO	2025
PROJETISTA	REVISÃO
PROPRIETÁRIO	00
PROJETISTA	FORMATO
PROPRIETÁRIO	A4
PROJETISTA	PROJETAÇÃO
PROPRIETÁRIO	02/09

INSTALAÇÃO ELETRICA

CASA DE BOMBA

2,30x2,30=5,29m²



- QUADRO DE COMANDO DA BOMBA
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ DIJUNTORES
- QUADRO DE MEDIÇÃO
- LAMPADA INCANDESCENTE
- FIO 2,5mm² (fase, neutro, proteção e retorno)
- Tomada 2p+T embutida h=40cm e interruptor h=1,10m

REDE CONCESSIONÁRIA - 220V / 380 V





DIAGRAMA UNIFILAR


CLIENTE			
PROJETO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	LOCALIDADES	
BAIXADA	DOM INOCÊNCIO - PI		
DESENHO	PROJETOS DE ENGENHARIA	ESCALA	SEM ESCALA
PROJETO	DADOS DE CAMPO	DESENHO/OUT	
DATA	2025	REV	00
		FORMATO	A4
		PÁGINA Nº	04/09

CASA DE BOMBA


$2,30 \times 2,30 = 5,29 \text{m}^2$




PLANTA BAIXA




CORTE A-A



VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL



CORTE B-B


CLIENTE:			
PROJETO:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	LOCALIDADES:	
MUNICÍPIO:	DOM INOCÊNCIO - PI	ESCALA:	SEM ESCALA
DESENHO:	PROJETOS DE ENGENHARIA	DESENHO/CAD:	
PROJETISTA:		DADOS DE CAMPO:	
		DATA:	2025
		REV.:	00
		FORMATO:	A4
		PRANCHA Nº:	05/09



RESERVATÓRIO				
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Ø mm
1	TUBO PVC sold. DN 50 mm	m	28,0	50
2	RESERVATÓRIO 5m3-FIBRA DE VIDRO	un	1,0	—
3	BASE PRÉ MOLDADA ALT.8m + FUNDAÇÃO	un	1,0	—
4	ADAPTADOR / FLANGE DN 50 mm	un	4,0	50
5	REGISTRO PVC sold. DN 50 mm	un	2,0	50
6	JOELHO PVC sold. DN 50 mm	un	6,0	50
7	TÊ DE PVC sold. DN 60 mm	un	1,0	60

VISTA FRONTAL
ESC.: 1/50

VISTA LATERAL
ESC.: 1/50



PLANTA BAIXA
ESC.: 1/50

CLIENTE:			
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		LOCALIDADE:	
MUNICÍPIO: DOM INOCÊNCIO - PI			
DESENHO: DET. ESQUEMÁTICO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA CAP.: 5m³ / ALT.: 8m		ESCALA: INDICADA	
PROJETISTA:		DESENHO/CAD:	
DADOS DE CAMPO: -		FORMATO: A2	
DATA: 2025		PRANCHA N°: 06/09	









DIAGRAMA DE COBERTURA
ESCALA: 1/50



PLANTA BAIXA - ESTRUTURAL
ESCALA: 1/50


OBS:
-CONCRETO DAS FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA (FOR-BOMPA).
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS.




QUADRO DE ÁREAS (m²)		
ÁREA DE PISO	4,00m²	
ÁREA DE COBERTURA	10,00m²	
ÁREA DE CONSTRUÇÃO	5,20m²	

ESQUADRIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
P1	PORTA (0,80x2,10)m	01 UND.
C1	COBOGO (1,00x0,50/1,60)m	01 UND.


CLIENTE:			
PROJETO:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	LOCALIDADES:	
MEMORIA:	DOM INOCÊNCIO - PI	ESCALA:	SEM ESCALA
DESENHO:	PROJETOS DE ENGENHARIA	DESENHO/CAD:	
PROJETA:	DADOS DE CAMPO:	DATA:	REVZ: 00
		FORMATO:	PRIMEIRA FOLHA




CORTE DO BLOCO E PILAR
ESCALA-----1/25





BLOCOS E PILARES (13x15)
ESCALA-----1/25




DETALHE DAS FUNDAÇÕES SOB PAREDES
ESCALA-----1/25




DETALHE FERRAGENS (13x15)
ESCALA-----1/10



DETALHE DAS FERRAGENS
CINTAS INFERIORES E
SUPERIORES (9x13)
ESCALA-----1/10



CLIENTE:			
PROJETO:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	LOCALIDADES:	
MUNICÍPIO:	DOM INOCÊNCIO - PI	ESCALA:	SEM ESCALA
DESENHO:	PROJETOS DE ENGENHARIA	DESENHO/CAD:	
PROJETISTA:		DADOS DE CAMPO:	
		DATA:	2025
		REV.:	00
		FORMATO:	A4
		PRANCHA Nº:	08/09



CLIENTE:			
PROJETO:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		LOCALIDADES:
MUNICÍPIO:	DOM INOCÊNCIO - PI		
DESENHO:	PROJETOS DE ENGENHARIA		ESCALA:
PROJETISTA:			SEM ESCALA
	DADOS DE CAMPO:	DESENHO/CAD:	
	-		
DATA:	REV.:	FORMATO:	PRANCHA Nº:
2025	00	A2	09/09

PLANILHA GERAL					
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DOM INOCÊNCIO					
DESONERADO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
1.0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)				
1.1	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - LOCALIDADE RIACHO DA SERRA	unid.	1,00	224.853,37	224.853,37
1.2	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - LOCALIDADE SÍTIO SANTA LUZIA	unid.	1,00	144.860,99	144.860,99
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	5,00	2.319,85	11.599,25
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....R\$				R\$	381.313,61
O valor total do presente orçamento é R\$ 381.313,61 (Trezentos e Oitenta e Um Mil, Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Um Centavos), conforme discriminado acima.					
OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025					
OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.					

ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
DESONERADO							
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
						Unit.	Total
1.0.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1.0			CARGO/FUNÇÃO				
1.1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	115,97	927,76
1.1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	31,93	510,88
1.1.3	SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	20,63	330,08
			TOTAL 1.1.0				1.768,72
1.2.0			SERVIÇOS GERAIS				
1.2.1	AGESPISA		CONSUMO DE ÁGUA	mês	-	150,00	-
1.2.2	ELETRONBRAS		CONSUMO DE ENERGIA	mês	-	100,00	-
			TOTAL 1.2.0				-
TOTAL 1.1.0							R\$ 1.768,72
				BDI SERVIÇOS:	31,16%	8,00	R\$ 551,13
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ITEM 1.1.0)							R\$ 2.319,85

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
DESONERADO									
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DOM INOCÊNCIO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.		MESES					
				1º MÊS (R\$)	2º MÊS (R\$)	3º MÊS (R\$)	4º MÊS (R\$)	5º MÊS (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	1,14%	100,00%					
		R\$	4.342,02	4.342,02					
2.0	CAPTAÇÃO	%	75,14%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		R\$	286.534,42	57.306,88	57.306,88	57.306,88	57.306,88	57.306,88	
3.0	ADUÇÃO	%	1,45%	20%	20%	20%	20%	20%	
		R\$	5.545,84	1.109,17	1.109,17	1.109,17	1.109,16	1.109,17	
4.0	RESERVAÇÃO	%	17,30%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		R\$	65.950,82	13.190,16	13.190,16	13.190,16	13.190,17	13.190,17	
5.0	DISTRIBUIÇÃO	%	1,93%	20%	20%	20%	20%	20%	
		R\$	7.341,26	1.468,25	1.468,25	1.468,25	1.468,25	1.468,26	
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	3,04%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		R\$	11.599,25	2.319,85	2.319,85	2.319,85	2.319,85	2.319,85	
VALOR TOTAL (R\$)		R\$	381.313,61	R\$	79.736,33	R\$	75.394,31	R\$	75.394,33
TOTAL (%)			100,00%		20,91%		19,77%		19,76%
TOTAL GERAL					R\$	381.313,59			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
DESONERADO							
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DOM INOCÊNCIO							
OBRA:	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - LOCALIDADE RIACHO DA SERRA				LEIS SOCIAIS:	85,66%	
MUNICÍPIO:	DOM INOCÊNCIO				BDI (SERVIÇOS):	31,16%	
LOCALIDADE:	RIACHO DA SERRA				BDI (INSUMOS):	15,28%	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.342,02
1.1	COMPOSIÇÃO	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,40	517,26	678,44	4.342,02
2.0	CAPTAÇÃO E RECALQUE						174.615,26
2.1	PROJETO POÇO	Perfuração de poço tubular	unid.	1,00	85.926,18	112.700,78	112.700,78
2.2	PROJETO SOLAR	Kit Sistema Fotovoltaico	unid.		43.396,22	56.918,48	
2.3	PROJETO POÇO	Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório	unid.	1,00	32.437,24	42.544,68	42.544,68
2.4	COTAÇÃO	Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro	unid.	1,00	1.098,73	1.441,09	1.441,09
2.5	PLANILHA EM ANEXO	Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica	unid.	1,00	10.503,58	13.776,49	13.776,49
2.6	COMPOSIÇÃO	Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir	unid.	1,00	3.165,77	4.152,22	4.152,22
3.0	ADUÇÃO						2.772,92
3.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	m³	6,72	46,23	60,64	407,50
3.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	m³	2,88	136,68	179,27	516,30
3.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	m	20,00	32,48	42,60	852,00
3.4	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual com compactação manual	m³	6,72	60,30	79,09	531,48
3.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	m³	2,88	123,27	161,68	465,64
4.0	RESERVAÇÃO						39.452,54
4.1	COMPOSIÇÃO	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)	unid.	1,00	19.458,63	25.521,94	25.521,94
4.2	COMPOSIÇÃO	Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t	km	1.186,00	8,47	11,11	13.176,46
4.3	SINAPI - 94498	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	unid.	3,00	191,66	251,38	754,14
5.0	DISTRIBUIÇÃO						3.670,63
5.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	m³	2,94	46,23	60,64	178,28
5.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	m³	1,26	136,68	179,27	225,88
5.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	m	12,00	32,48	42,60	511,20
5.4	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual com compactação manual	m³	2,94	60,30	79,09	232,52
5.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	m³	1,26	123,27	161,68	203,72
5.6	COMPOSIÇÃO	Transporte de Tubos	km		14,01	18,38	
5.7	COMPOSIÇÃO	Chafariz	unid.	1,00	2.319,03	2.319,03	2.319,03
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....R\$							R\$ 224.853,37
OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025							

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
DESONERADO									
MUNICÍPIO: DOM INOCÊNCIO									
LOCALIDADE: RIACHO DA SERRA									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI - 74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	2,00	3,20		6,40	6,40
2.0	CAPTAÇÃO E RECALQUE								
2.1	PROJETO POÇO	Perfuração de poço tubular	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.2	PROJETO SOLAR	Kit Sistema Fotovoltáico	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	0,00				0,00	0,00
2.3	PROJETO POÇO	Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00	2,00			1,00	1,00
2.4	COTAÇÃO	Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.5	PLANILHA EM ANEXO	Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.6	COMPOSIÇÃO	Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
3.0	ADUÇÃO								
3.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	20,00	0,60	0,80	9,60	6,72
3.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	20,00	0,60	0,80	9,60	2,88
3.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
			m	1,00	20,00			20,00	20,00
3.4	SINAPI - 96995	Reaterro manual apiloado com soquete	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	20,00	0,60	0,80	9,60	6,72
3.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	20,00	0,60	0,80	9,60	2,88

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
DESONERADO									
MUNICÍPIO: DOM INOCÊNCIO									
LOCALIDADE: RIACHO DA SERRA									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
4.0	RESERVAÇÃO								
4.1	COTAÇÃO	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura útil = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst hidraulica (COMPOSICÃO)	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
4.2	COMPOSIÇÃO	Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t	UNID.	QUANT.	DISTÂNCIA (km)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	DISTÂNCIA (km)	TOTAL
		CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A DOM INOCENCIO	km	2,00	593,00			593,00	1.186,00
4.3	SINAPI - 94498	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	3,00				3,00	3,00
5.0	DISTRIBUIÇÃO								
5.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	12,00	0,50	0,70	4,20	2,94
5.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	12,00	0,50	0,70	4,20	1,26
5.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
			m	1,00	12,00			12,00	12,00
5.4	SINAPI - 96995	Reaterro manual apiloado com soquete	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	12,00	0,50	0,70	4,20	2,94
5.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	12,00	0,50	0,70	4,20	1,26
5.5	COMPOSIÇÃO	Transporte de Tubos	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			km	0,00	593,00				0,00
5.7	COMPOSIÇÃO	Chafariz	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
DESONERADO												
MUNICÍPIO:		DOM INOCÊNCIO										
LOCALIDADE:		SÍTIO SANTA LUZIA										
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO				UNID.						
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	SINAPI - 74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado				UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
						m²	0,00	2,00	3,20		6,40	0,00
2.0 CAPTAÇÃO E RECALQUE												
2.1	PROJETO POÇO	Perfuração de poço tubular				UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
						unid.	1,00				1,00	1,00
2.2	PROJETO SOLAR	Kit Sistema Fotovoltaico				UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
						unid.	0,00				0,00	0,00
2.3	PROJETO POÇO	Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório				UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
						unid.	1,00				1,00	1,00
2.4	COTAÇÃO	Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro				UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
						unid.	1,00				1,00	1,00
2.5	PLANILHA EM ANEXO	Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica				UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
						unid.	1,00				1,00	1,00
2.6	COMPOSIÇÃO	Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir				UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
						unid.	1,00				1,00	1,00
3.0 ADUÇÃO												
3.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m				UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
						m³	70%	20,00	0,60	0,80	9,60	6,72
3.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m				UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
						m³	30%	20,00	0,60	0,80	9,60	2,88
3.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões				UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
						m	1,00	20,00			20,00	20,00
3.4	SINAPI - 96995	Reaterro manual apiloado com soquete				UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
						m³	70%	20,00	0,60	0,80	9,60	6,72
3.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo				UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
						m³	30%	20,00	0,60	0,80	9,60	2,88

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
DESONERADO										
MUNICÍPIO:		DOM INOCÊNCIO								
LOCALIDADE:		SÍTIO SANTA LUZIA								
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO		UNID.						
4.0	RESERVAÇÃO									
4.1	COTAÇÃO	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico e/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICÃO)		UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
				unid.	1,00				1,00	1,00
4.2	COMPOSIÇÃO	Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t		UNID.	QUANT.	DISTÂNCIA (km)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	DISTÂNCIA (km)	TOTAL
		CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A DOM INOCENCIO		km	2,00	10,00			10,00	20,00
4.3	SINAPI - 94498	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.		UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
				unid.	3,00				3,00	3,00
5.0	DISTRIBUIÇÃO									
5.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m		UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
				m³	70%	12,00	0,50	0,70	4,20	2,94
5.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m		UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
				m³	30%	12,00	0,50	0,70	4,20	1,26
5.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões		UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
				m	1,00	12,00			12,00	12,00
5.4	SINAPI - 96995	Reaterro manual apiloado com soquete		UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
				m³	70%	12,00	0,50	0,70	4,20	2,94
5.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo		UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
				m³	30%	12,00	0,50	0,70	4,20	1,26
5.5	COMPOSIÇÃO	Transporte de Tubos		UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
				km	0,00	10,00				0,00
5.7	COMPOSIÇÃO	Chafariz		UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
				unid.	1,00				1,00	1,00

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSÕES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTÃO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSIÇÃO)							Unid.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	6,0000	25,17	151,02
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	0	6,0000	20,10	120,60
INSUMO	SINAPI	4114	Mourão de concreto curvo, seção "T", H =2,80 m + curva de 0,45 m, com furos para fios	0	6,0000	64,40	386,40
INSUMO	SINAPI	36797	Mourão de concreto curvo, 10 x 10 cm, h =*2,60* m + curva de 0,40 m	unid.	12,0000	57,34	688,08
INSUMO	SINAPI	339	Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250	m	400,0000	1,32	528,00
INSUMO	SEINFRA	C1999	Portão de ferro em barra tipo tijolinho	m²	6,0000	211,68	1.270,08
INSUMO	SINAPI	43130	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m)	kg	1,0000	21,59	21,59
Total :							3.165,77
						Total Geral =	3.165,77
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSIÇÃO)							Unid.: m³
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	10,0000	25,17	251,70
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	12,0000	20,10	241,20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	74076/002	Forma tábuas p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 5 x	m²	10,0000	45,49	454,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94964	Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,0000	634,35	634,35
Total :							1.582,15
						Total Geral =	1.582,15
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (COMPOSIÇÃO)							Unid.: M2
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,0000	24,77	24,77
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	2,0000	20,10	40,20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico betoneira 400 l	m³	0,0100	520,85	5,21
INSUMO	SINAPI	4417	Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	1,0000	5,44	5,44
INSUMO	SINAPI	4491	Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma)	m	4,0000	9,85	39,40
INSUMO	SINAPI	4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, pintada, de *2,0 x 1,125* m	m²	1,0000	400,00	400,00
INSUMO	SINAPI	5075	Prego polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100	20,34	2,24
Total:							517,26
						Total Geral =	517,26
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,0 m - (COMPOSIÇÃO)							Unid.: m³
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	2,3000	20,10	46,23
Total :							46,23
						Total Geral =	46,23

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 m - (COMPOSIÇÃO)							Unid.: m³
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	6,8000	20,10	136,68
Total :							136,68
						Total Geral =	136,68
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL - (COMPOSIÇÃO)							Unid.: m³
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	3,0000	20,10	60,30
Total :							60,30
						Total Geral =	60,30
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - (COMPOSIÇÃO)							Unid.: m³
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	2,7000	20,10	54,27
INSUMO	SINAPI	6076	Saibro para argamassa (coletado no comércio)	m³	1,0000	69,00	69,00
Total :							123,27
						Total Geral =	123,27
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXÕES - (COMPOSIÇÃO)							Unid.: m
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0380	20,10	0,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,076	24,46	1,86
INSUMO	SINAPI	36084	Tubo PVC PBA JEI, classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de água	m	1,000	23,34	23,34
INSUMO	SINAPI	325	Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 50 mm, para rede água	unid.	0,170	2,96	0,50
INSUMO	SINAPI	20078	Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 400* g)	unid.	0,005	28,74	0,14
INSUMO	SINAPI	1831	Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede água	unid.	0,01	41,56	0,42
Total :							27,02
						Total Geral =	27,02

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXÕES - (COMPOSIÇÃO)							Unid.: m
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0380	20,10	0,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,076	24,46	1,86
INSUMO	SINAPI	36375	Tubo PVC PBA JEL, classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de água	m	1,000	28,80	28,80
INSUMO	SINAPI	325	Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 50 mm, para rede água	unid.	0,170	2,96	0,50
INSUMO	SINAPI	20078	Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 400* g)	unid.	0,005	28,74	0,14
INSUMO	SINAPI	1831	Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede água	unid.	0,01	41,56	0,42
Total :							32,48
						Total Geral =	32,48
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRUTURAS EM CAMINHÃO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRÁULICO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: km
TIPO	Base	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0100	20,10	0,20
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5928	Guindauto hidráulico, capacidade máxima 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP DIURNO	CHP	0,03080	268,57	8,27
Total:							8,47
						Total Geral =	8,47
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL., 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 94498)							UNID.: unidade
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3148	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	unid.	0,0380000	15,26	0,58
INSUMO	SINAPI	6028	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 "	unid.	1,0000000	154,60	154,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,8185000	20,14	16,48
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,8180000	24,46	20,00
Total:							191,66
						Total Geral =	191,66
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,071800	20,10	1,44
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88441	Jardineiro com encargos complementares	h	0,071800	20,94	1,50
Total:							2,94
						Total Geral =	2,94
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: m³
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,0200000	21,59	0,43
INSUMO	SINAPI	4491	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma)	m	0,0360000	9,85	0,35
INSUMO	SINAPI	5061	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0100000	20,00	0,20
INSUMO	SINAPI	10567	Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada	m	0,0320000	11,13	0,35
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,1000000	24,77	2,47
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,1000000	20,10	2,01

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
135,87							5,81
						Total Geral =	5,81
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	0,0300	273,15	8,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,0300	520,85	15,63
Total:							23,82
						Total Geral =	23,82
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: m³
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	4730	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	1,1000000	234,60	258,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87316	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,3000000	561,08	168,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	6,0000000	25,17	151,02
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	6,0000000	20,10	120,60
Total:							698,00
						Total Geral =	698,00
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166)							UNID.: m³
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	unid.	122,2700	2,34	286,11
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 87292	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m³	0,1300000	644,71	83,81
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88309	Pedreiro com encargos complementares	h	8,3430000	25,17	209,99
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88316	Servente com encargos complementares	h	4,1710000	20,10	83,84
Total:							663,75
						Total Geral =	663,75

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204)							UNID.: m
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 2692	Desmoldaste protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l	0,0035000	10,72	0,04
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 39017	Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	unid.	6,0000000	0,22	1,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88309	Podreiro com encargos complementares	h	0,3600000	25,17	9,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88316	Servente com encargos complementares	h	0,1800000	20,10	3,61
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 92270	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, c = 25 mm.	m²	0,2000000	139,19	27,83
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 92802	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm.	kg	0,7900000	9,20	7,27
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,0154000	623,15	9,60
Total:							58,73
						Total Geral =	58,73
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.							UNID.: m³
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	1527	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	1,1030000	590,35	651,16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92415	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af 09/2020	m²	1,9300000	141,02	272,17
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92451	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações.	m²	2,2400000	198,47	444,57
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92510	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações.	m²	4,9700000	68,05	338,21
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92759	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	4,0500000	12,98	52,57
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92760	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	2,3000000	12,22	28,11
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92761	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.	kg	1,6000000	11,48	18,37
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92762	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	12,7300000	10,21	129,97
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92763	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.	kg	5,8600000	8,59	50,34
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92764	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.	kg	8,3800000	8,31	69,64
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92765	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.	kg	8,4600000	9,45	79,95
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92766	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem.	kg	1,7500000	9,34	16,35
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92768	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	3,2800000	12,51	41,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92769	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	14,5700000	11,76	171,34
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92770	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.	kg	11,4400000	11,02	126,07
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92771	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	9,9700000	9,79	97,61
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92772	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.	kg	5,0900000	8,21	41,79
COMPOSIÇÃO	SINAPI	103673	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	1,0000000	38,38	38,38
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96533	Fabricação, Montagem e Desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, c=25 mm, 2 utilizações.	m²	2,8500	96,06	273,77
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96543	Armação de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.	kg	1,0700	18,23	19,51
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96544	Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	0,9000	16,40	14,76

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96545	Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem.	kg	2,8500	14,77	42,09
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96546	Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem.	kg	7,9200	12,90	102,17
Total:							3,119,93
						Total Geral =	3,119,93
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	34557	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	0,4200000	2,35	0,98
INSUMO	SINAPI	37395	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (ação direta)	cento	0,0050000	41,93	0,20
INSUMO	SINAPI	37592	Bloco cerâmico de vedação com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa.	unid.	13,3500000	2,34	31,24
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87369	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual.	m³	0,0104000	742,97	7,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,4800000	25,17	12,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,2400000	20,10	4,82
Total:							57,05
						Total Geral =	57,05
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	665	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	unid.	4,0000000	30,15	120,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,8500000	25,17	21,39
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,8500000	20,10	17,09
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88631	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual.	m³	0,0048000	665,41	3,19
Total:							162,27
						Total Geral =	162,27

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SEINFRA	I2045	Telha cerâmica colonial	unid.	27,5350000	0,71	19,55
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,3990000	20,10	8,01
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88323	Telhadista com encargos complementares	h	0,1330000	24,55	3,26
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93281	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno.	CHP	0,0372000	26,60	0,99
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93282	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno.	CHI	0,0516000	25,40	1,31
Total:							33,12
						Total Geral =	33,12
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	4408	Ripa de madeira não aparelhada *1,5 x 5* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região	m	2,5230000	1,90	4,79
INSUMO	SINAPI	4425	Viga de madeira não aparelhada 6 x 12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região	m	0,7210000	21,15	15,25
INSUMO	SINAPI	4430	Caibro de madeira não aparelhada *5 x 6* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região	m	2,2900000	10,00	22,90
INSUMO	SINAPI	20247	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0700000	22,53	1,57
INSUMO	SINAPI	39027	Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,0500000	20,32	1,02
INSUMO	SINAPI	40568	Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,0300000	20,50	0,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88239	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,3970000	20,52	8,15
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,4000000	24,77	9,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93281	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno.	CHP	0,0404000	26,60	1,07
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93282	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno,	CHI	0,0560000	25,40	1,42
Total:							66,69
						Total Geral =	66,69
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	KG	0,5000000	1,00	0,50
INSUMO	SINAPI	3671	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	M	1,6700000	3,15	5,26
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87298	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	M3	0,0530000	808,01	42,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,4180	25,17	10,52
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,2090	20,10	4,20
Total:							63,30
						Total Geral =	63,30
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87377	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual.	m²	0,0042000	734,59	3,09
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,0700000	25,17	1,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0070000	20,10	0,14
Total:							4,99
						Total Geral =	4,99

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. - (SINAPI 87530)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87369	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual.	m³	0,0376000	742,97	27,93
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,4700000	25,17	11,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,1710000	20,10	3,44
Total:							43,19
						Total Geral =	43,19
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	4930	Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnição - completo - acabamento natural	m²	1,0000000	389,05	389,05
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,457000000	25,17	11,50
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,22900000	20,10	4,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual.	m³	0,01200000	720,04	8,64
Total:							413,79
						Total Geral =	413,79
CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SEINFRA	I2496	Supercal	kg	0,4500	1,47	0,66
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88310	Pintor com encargos complementares	h	0,3000	26,86	8,05
Total:							8,71
						Total Geral =	8,71

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3768	Lixa em folha para ferro, numero 150	unid.	0,6000000	2,66	1,59
INSUMO	SINAPI	5318	Solvente diluente a base de aguarras	l	0,0700000	34,56	2,42
INSUMO	SINAPI	7292	Tinta esmalte sintético premium brilhante	l	0,1600000	36,86	5,89
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88310	Pinor com encargos complementares	h	0,5000000	26,86	13,43
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,5000000	20,10	10,05
Total:							33,38
						Total Geral =	33,38
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m³	0,0500	273,15	13,65
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,0500	520,85	26,04
Total:							39,69
						Total Geral =	39,69
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	unid.	0,0304000	4,14	0,13
INSUMO	SINAPI	7603	Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 1/2 " ou 3/4 ".	unid.	1,0000000	43,55	43,55
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1000000	24,46	2,45
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0300000	20,10	0,60
Total:							46,73
						Total Geral =	46,73
LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 92920)							UNID.: unid.
Código	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 3148	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	unid.	0,0130000	15,26	0,19
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 3919	Lua de redução de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4"	unid.	1,0000000	11,58	11,58
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 7307	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l	0,0030000	41,50	0,12
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4900000	20,14	9,86
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4900000	24,46	11,99
Total:							33,74
						Total Geral =	33,74
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 3148	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	unid.	0,0360000	15,26	0,55
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 6323	Tê de ferro galvanizado, de 1"	unid.	1,0000000	18,52	18,52
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 7307	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l	0,0090000	39,76	0,36
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,2900000	20,14	25,98
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,2900000	24,46	31,55

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
Total:						76,96	
						Total Geral =	76,96
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" (SINAPI 94495) INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. -							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3148	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	unid.	0,009500	15,26	0,14
INSUMO	SINAPI	6019	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 1 "	unid.	1,0000000	64,51	64,51
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,774500	20,14	15,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,774500	24,46	18,94
Total:						99,19	
						Total Geral =	99,19
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2" (SINAPI 89570) INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 89570)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	110	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria	unid.	1,0000000	6,37	6,37
INSUMO	SINAPI	122	Adesivo plástico para pvc, frasco com 850 gr	unid.	0,0120000	69,63	0,84
INSUMO	SINAPI	20083	Solução limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	unid.	0,0140000	78,89	1,10
INSUMO	SINAPI	38383	Lixa d'agua em folha, grao 100	unid.	0,0200000	2,15	0,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0590000	20,14	1,18
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0590000	24,46	1,44
Total:						10,97	
						Total Geral =	10,97

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: m
Código	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	unid.	0,0600000	4,14	0,24
INSUMO	SINAPI	21010	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m	m	1,5000000	31,97	47,96
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,1000000	20,14	22,15
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,1000000	24,46	26,91
Total:							97,26
						Total Geral =	97,26
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	1787	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp fêmea, de 1"	unid.	1,00	32,43	32,43
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4000	20,14	8,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,400	24,46	9,78
							50,27
						Total Geral =	50,27
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 1648	Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"	unid.	1,00	35,42	35,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0400	20,14	20,95
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0400	24,46	25,44
							81,81
						Total Geral =	81,81
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3910	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"	unid.	1,00	11,49	11,49
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2000	20,14	4,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2000	24,46	4,89
Total:							20,41
						Total Geral =	20,41
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	unid.	0,129	4,14	0,53
INSUMO	SINAPI	791	Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1"	unid.	1,0000	17,75	17,75
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1400	20,14	2,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1400	24,46	3,42
Total:							24,52
						Total Geral =	24,52
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88252	Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares	h	5,0000	19,97	99,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88310	Pintor com encargos complementares	h	5,0000	26,86	134,30
INSUMO	SINAPI	3767	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha)	unid.	1,6700	0,89	1,49
INSUMO	SINAPI	43776	Tinta a óleo brilhante para madeira e metais	l	1,0000	25,66	25,66
INSUMO	SINAPI	5318	Solvente diluente a base de aguarrás	l	0,5000	34,56	17,28
Total:							278,58
						Total Geral =	278,58
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
Adotado:			RS 109,58				
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	1,0000	21,08	21,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	1,0000	25,49	25,49
MATERIAIS							
INSUMO	SEINFRA	16129	Quadro medição padrão coelce (padrão mutirão).	unid.	1,0000	63,01	63,01
Total:							109,58
						Total Geral	109,58
ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL INCL. CONEXÕES D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSIÇÃO)							Unid.: m
Adotado:			RS 19,67				
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA							
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,3000	21,08	6,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,3000	25,49	7,65
MATERIAIS							
INSUMO	SINAPI	2674	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4", sem luva	m	1,1000	5,18	5,70
Total:							19,67
						Total Geral	19,67

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
LUA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
Adotado:			RS 2,53				
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			MÃO DE OBRA				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,0300	21,08	0,63
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,0300	25,49	0,76
			MATERIAIS				
INSUMO	SINAPI	1891	Luva em PVC rígido roscavel, de 3/4", para eletroduto	unid.	1,0000	1,14	1,14
Total:							2,53
						Total Geral	2,53
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSIÇÃO)							Unid.: par
Adotado:			RS 2,03				
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			MÃO DE OBRA				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,0100	21,08	0,21
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,0100	25,49	0,25
			MATERIAIS				
INSUMO	SEINFRA	I0128	Arruela de ferro galvanizado 1".	unid.	1,0000	0,73	0,73
INSUMO	SEINFRA	I0287	Bucha de ferro galvanizado 1".	unid.	1,0000	0,84	0,84
Total:							2,03
						Total Geral	2,03
CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
Adotado:			RS 7,29				
Código	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			MÃO DE OBRA				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,1000	21,08	2,11
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,1000	25,49	2,55
			MATERIAIS				
INSUMO	SINAPI	1879	Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscavel, de 3/4", para eletroduto	unid.	1,0000	2,63	2,63
Total:							7,29
						Total Geral	7,29
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91926)							Unid.: m
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	1014	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 2,5 mm².	m	1,2434	2,53	3,14
INSUMO	SINAPI	21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m.	unid.	0,0090000	3,66	0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,02900	21,08	0,61
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,02900	25,49	0,73
Total:							4,51
						Total Geral	4,51
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91928)							Unid.: m
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 981	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 4 mm².	m	1,1900000	4,19	4,99
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m.	unid.	0,0090000	3,66	0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,0400000	21,08	0,84
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,0400000	25,49	1,01

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
Total:							6,87
						Total Geral	6,87
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91929)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Unid.: m
INSUMO	SINAPI	1021	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 4 mm².	m	1,1900000	4,60	5,47
INSUMO	SINAPI	21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m.	unid.	0,0090000	3,66	0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,0400000	21,08	0,84
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,0400000	25,49	1,01
Total:							7,35
						Total Geral	7,35
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020- (SINAPI 93656)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	UNID.: unid.
INSUMO	SINAPI	1571	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	1,0000000	1,66	1,66
INSUMO	SINAPI	34653	Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32 A	UN	1,0000000	8,30	8,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	0,0663000	21,08	1,39
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,06630000	25,49	1,68
Total:							13,03
						Total Geral	13,03
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	UNID.: unid.
INSUMO	SINAPI	1574	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	unid.	3,0000	2,14	6,42
INSUMO	SINAPI	34709	Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50 A	unid.	1,0000000	58,29	58,29
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,40570000	21,08	8,55
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,40570000	25,49	10,34
Total:							83,60
						Total Geral	83,60

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI - 101877)							UNID.: unid.
Código	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	39794	Quadro de distribuicao, sem barramento, em pvc, de embutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din	unid.	1,0000000	46,21	46,21
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87367	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	m³	0,0034	746,80	2,54
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,2914	21,08	6,14
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,2914	25,49	7,43
Total:							62,32
						Total Geral	62,32
HASTE COPPERWELD 5/8"X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3380	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo arampo.	unid.	1,0000000	75,69	75,69
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,4000000	21,08	8,43
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,4000000	25,49	10,19
Total:							94,31
						Total Geral	94,31
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). - (SINAPI 93145)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90447	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	2,2000000	7,37	16,21
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90456	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2).	unid.	1,0000000	4,88	4,88
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramaís/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	2,2000000	14,44	31,77
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91831	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	2,0000000	17,09	34,18
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91852	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	2,2000000	8,32	18,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	8,4000000	3,06	25,70
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	12,6000000	4,51	56,83
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.	unid.	0,3750000	14,38	5,39
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91940	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação.	unid.	1,0000000	16,49	16,49
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92023	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid.	1,0000000	51,02	51,02
Total:							260,77
						Total Geral	260,77
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	ORSE	4675	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA)	unid.	1,0000000	7,60	7,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,1000000	21,08	2,11
Total:							9,71
						Total Geral	9,71
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: M2
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	4509	Peça de madeira 3a. qualidade 2,5 X 10 cm, não aparelhada.	M	0,5600000	4,99	2,79
INSUMO	SINAPI	5061	Prego de aço polido com cabeça 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0030000	20,00	0,06
INSUMO	SINAPI	6189	Tabua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), não aparelhada.	M	0,7920000	20,62	16,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88239	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	0,2200000	20,52	4,51
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	0,8800000	24,77	21,80
Total:							45,49

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
						Total Geral	45,49
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m.							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	12,000000000	25,17	302,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	24,000000000	20,10	482,40
INSUMO	SINAPI	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m³	2,0000	96,24	192,48
INSUMO	SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	KG	400,0000	1,00	400,00
INSUMO	SINAPI	4730	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	2,0000	234,60	469,20
INSUMO	SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m³	2,0000	249,59	499,18
INSUMO	SINAPI	37105	Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa	Unidade	1,0000	3.334,75	3.334,75
COTAÇÃO	COTAÇÃO	COTAÇÃO	Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje	UNID.	1,0000	13.500,00	13.500,00
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO	Unidade	1,0000	278,58	278,58
Total:							19.458,63
						Total Geral	19.458,63

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
DESONERADO							
Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil =							UNID
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	16,000000000	25,17	402,72
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	32,000000000	20,10	643,20
INSUMO	SINAPI	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m³	2,0000	96,24	192,48
INSUMO	SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	KG	400,0000	1,00	400,00
INSUMO	SINAPI	4730	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedraira/fornecedor, sem frete)	m³	2,0000	234,60	469,20
INSUMO	SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor,sem frete	m³	2,0000	249,59	499,18
INSUMO	SINAPI	37106	Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa	Unidade	1,0000	5.813,32	5.813,32
COTAÇÃO	COTAÇÃO	COTAÇÃO	Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje	UNID.	1,0000	15.000,00	15.000,00
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO	Unidade	1,0000	278,58	278,58
Total:							23.698,68
						Total Geral	23.698,68

Montagem e assentamento de tubos e peças para chafariz premoldado							Unid.: um
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	8,000000000	20,10	160,80
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	4,000000000	24,46	97,84
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	4,000000000	25,17	100,68
Total :							359,32
						Total Geral =	359,32

Aquisição e instalação de dosador de cloro							UNID
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	6,000000000	24,46	146,76
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	6,000000000	20,10	120,60
INSUMO	SINAPI	1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN.	2,0000	14,42	28,84
INSUMO	SINAPI	108	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN.	9,0000	1,83	16,47
INSUMO	SINAPI	1892	LUA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN.	4,0000	1,59	6,36
INSUMO	SINAPI	1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN.	4,0000	6,61	26,44
INSUMO	SINAPI	6032	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN.	3,0000	32,83	98,49
INSUMO	SINAPI	7140	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN.	1,0000	3,86	3,86
INSUMO	SINAPI	3534	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN.	1,0000	7,78	7,78
INSUMO	SINAPI	9869	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,0000	9,17	36,68
COMPOSIÇÃO	ORSE	06456/ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	0,0360	2.422,87	87,22
INSUMO	SEINFRA	I9758	DOSADOR DE CLORO PASTILHA	UNID.	1,0000	519,23	519,23
Total:							1.098,73
						Total Geral	1.098,73

Transporte de Tubos							UNID
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,050000000	20,10	1,01
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88252	Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares	h	0,050000000	19,97	1,00
COMPOSIÇÃO	ORSE	13956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.,=100km)	km	1,000000000	12,00	12,00
						Total Geral	14,01

COMPOSIÇÃO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS									
DESONERADO									
ITEM	TIPO	BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/	TOTAL
I.0 - CHAFARIZ									
1.1	COMPOSIÇÃO	ORSE	6457	Concreto armado FCK = 15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral,	m3	0,38	2.438,15	3.197,88	1.215,19
1.2	INSUMO	SINAPI	7603	Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 1/2" ou un 10,49 3/4"	unid	4,00	43,55	50,20	200,80
1.3	INSUMO	SINAPI	12409	Luva de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/fêmea, de 1" x 3/4"	unid	4,00	16,78	19,34	77,36
1.4	INSUMO	SINAPI	1648	Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1"	unid	1,00	35,42	40,83	40,83
1.5	INSUMO	SINAPI	6323	Te de ferro galvanizado, de 1"	unid	1,00	18,52	21,35	21,35
1.6	INSUMO	SINAPI	3910	Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1"	unid	1,00	11,49	13,25	13,25
1.7	INSUMO	SINAPI	1787	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fêmea, de 1"	unid	1,00	32,43	37,39	37,39
1.9	INSUMO	SINAPI	791	Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" x 1"	unid	1,00	17,75	20,46	20,46
1.10	INSUMO	SINAPI	6017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"	unid	1,00	87,91	101,34	101,34
1.11	INSUMO	SINAPI	110	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria	unid	1,00	6,37	7,34	7,34
1.12	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA		Montagem e assentamento de tubos e peças para chafariz premoldado	unid	1,00	359,32	471,28	471,28
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....RS									RS 2.319,03
BDI (SERVIÇOS):			31,16%	BDI (MATERIAIS):			15,28%		

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - I; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025

COMPOSIÇÃO DE KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO								
DESONERADO								
ITEM	BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0 - SISTEMA FOTOVOLTAICO								
1.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	25,49	33,43	2.005,80
1.2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	21,08	27,65	1.658,91
1.3	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	115,76	151,83	2.277,46
1.4	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	20,10	26,36	632,72
1.5	ORSE	8250	Coletor solar vertical, placas 80x200cm, para Sist.Aquecimento Solar Água, Soletrol Max 1,60m² ou similar - fornecimento	UND.	13,00	2.099,90	2.420,76	31.469,88
1.6	ORSE	13002	Conjunto controlador DMX SLESA- EU7 / Fonte adap AC/DC	UND.	1,00	3.866,63	4.457,45	4.457,45
1.7	ORSE	11952	Perfil Alumínio, "U" 22,00mm x 1,90mm x 0,320kg/m	M	13,00	13,77	15,87	206,31
1.8	SBC	043055	CABO AFUMEX SOLAR 1kV 10,0mm2	M	120,00	70,69	81,49	9.778,80
1.9	SBC	45202	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 3/4" x 2,4m COMERCIAL OLIVO	UND	3,00	146,10	168,42	505,26
1.10	SINAPI	41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UND	1,00	78,33	90,30	90,30
1.11	SBC	4729	CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8"	UND	1,00	9,45	12,39	12,39
1.12	SINAPI	39261	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	80,00	36,44	47,79	3.823,20
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....RS								RS 56.918,48
BDI (SERVIÇOS):		31,16%	BDI (MATERIAIS):		15,28%			

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025

LIGAÇÃO DOMICILIAR									
DESONERADO									
ITEM	TIPO	BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0 - LIGAÇÃO DOMICILIAR									
1.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,46	32,08	128,32
1.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,10	26,36	105,45
1.3	INSUMO	SINAPI	9867	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	20,00	3,77	4,35	87,00
1.4	INSUMO	SINAPI	11670	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	unid	1,00	24,77	28,55	28,55
1.6	INSUMO	SINAPI	107	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	unid	3,00	0,83	0,96	2,88
1.7	INSUMO	SINAPI	3542	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid	7,00	0,61	0,70	4,90
1.9	INSUMO	SINAPI	12773	HIDROMETRO UNIATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	unid	1,00	112,18	129,32	129,32
1.10	INSUMO	SINAPI	11882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	unid	1,00	112,77	130,00	130,00
1.11	INSUMO	SINAPI	11831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	unid	1,00	15,74	18,15	18,15
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....RS									RS 652,65
BDI (SERVIÇOS):			31,16%	BDI (MATERIAIS):			15,28%		

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - I; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - I; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m²									
DESONERADO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI - 73948/016	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	10,00	10,00		100,00	100,00
1.2	SINAPI - 74077/002	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontalegadas, com reaproveitamento de 10 vezes	UNID.	0,00	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	2,30	2,30		5,29	5,29
2.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
								TOTAL =	1,72
			m³	2,00	2,30	0,40	0,50	0,46	0,92
			m³	2,00	2,00	0,40	0,50	0,40	0,80
3.0	INFRAESTRUTURA								
3.1	SINAPI - 95240	Lastro de concreto, c = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
								TOTAL =	3,44
			m²	2,00	2,30	0,40		0,92	1,84
			m²	2,00	2,00	0,40		0,80	1,60
3.2	SINAPI - 95467	Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/aréia 1:4	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME TOTAL (m³)	TOTAL
								TOTAL =	1,72
			m³	2,00	2,30	0,40	0,50	0,46	0,92
			m³	2,00	2,00	0,40	0,50	0,40	0,80
3.3	SINAPI - 95474	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME TOTAL (m³)	TOTAL
								TOTAL =	0,52
			m³	2,00	2,30	0,40	0,15	0,14	0,28
			m³	2,00	2,00	0,40	0,15	0,12	0,24
4.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO								
4.1	SINAPI - 93204	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	TOTAL
								TOTAL GERAL =	8,60
			m	2,00	2,30			4,60	4,60
			m	2,00	2,00			4,00	4,00
4.2	SINAPI - 95957	Execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional térrea, FCK = 25 Mpa	UNID.	QUANT.	ALTURA (m)	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	VOLUME TOTAL (m³)	TOTAL
								TOTAL =	0,24
			m³	2,00	3,10	0,15	0,15	0,07	0,14
			m³	2,00	2,30	0,15	0,15	0,05	0,10
5.0	ALVENARIA								
5.1	SINAPI - 87478	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9 x 19 x 39 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
								TOTAL GERAL =	17,29
	ÁREA = ÁREA DE ALVENARIA - ÁREA DE ESQUADRIAS								
								TOTAL =	20,47

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m²									
DESONERADO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
			m²	1,00	2,30	2,30		5,29	5,29
			m²	1,00	2,30	2,60		5,98	5,98
			m²	2,00	2,30	2,00		4,60	9,20
								TOTAL =	3,18
			m²	3,00	1,00	0,50		0,50	1,50
			m²	1,00	0,80	2,10		1,68	1,68
			m²					0,00	0,00
5.2	SINAPI - 73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
								TOTAL =	1,50
			m²	3,00	1,00	0,50		0,50	1,50
6.0	COBERTURA								
6.1	SINAPI - 94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
								TOTAL =	10,23
			m²	1,00	3,10	3,30		10,23	10,23
6.2	SINAPI - 92541	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa -canal, incluso transporte vertical	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
								TOTAL =	10,23
			m²	1,00	3,10	3,30		10,23	10,23
7.0	PISO								
7.1	SINAPI - 95240	Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
								TOTAL =	4,00
			m²	1,00	2,00	2,00		4,00	4,00
7.2	SEINFRA - C1916	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5 cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
								TOTAL =	4,00
			m²	1,00	2,00	2,00		4,00	4,00
7.3	SINAPI - 94994	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
								TOTAL =	5,60
			m²	2,00	3,30	0,50		1,65	3,30
			m²	2,00	2,30	0,50		1,15	2,30
8.0	REVESTIMENTOS								
8.1	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	UNID.	QUANT.	ÁREA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO (m²)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	ÁREA P/ CHAPISCO (m²)	TOTAL
								TOTAL GERAL =	34,58
Área ≈ 2 x Área de Alvenaria			m²	2,00	17,29			34,58	34,58
8.2	SINAPI - 87530	Massa única, p/ recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas das paredes, esp. = 20 mm, c/ execução de taliscas	UNID.	QUANT.	ÁREA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO (m²)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	ÁREA P/ REBOCO (m²)	TOTAL
								TOTAL GERAL =	34,58

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m²									
DESONERADO									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
Área = 2 x Área de Alvenaria			m²	2,00	17,29			34,58	34,58
9.0	ESQUADRIAS								
9.1	SINAPI - 73933/004	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
			m²	1,00	0,80	2,10		1,68	1,68
10.0	PINTURA								
10.1	SINAPI - 73445	Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/ adoção de fixador com duas demãos	UNID.	QUANT.	ÁREA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO (m²)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	ÁREA P/ PINTURA (m²)	TOTAL
Área = 2 x Área de Alvenaria			m²	2,00	17,29			34,58	34,58
10.2	SINAPI - 73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		TOTAL GERAL =	TOTAL
			m²	2,00	0,80	2,10		1,68	3,36
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
11.1	COMPOSIÇÃO	Instalações Elétricas	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		QUANTIDADE	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
DESONERADO								
OBRA:	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					ENCARGOS SOCIAIS (Horista):		85,66%
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE COMANDO COM 5,29 m²						BDI SERVIÇOS:		31,16%
						BDI MATERIAIS:		15,28%
ITEM	BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
						UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0								
1.1	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.		25,00	4,51	5,92	148,00
1.2	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.		16,00	6,87	9,01	144,16
1.3	SINAPI	91929	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	12,00	7,35	9,64	115,68
1.4	SINAPI	93656	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30a 240 V, fornecimento e instalação	unid.	3,00	13,03	17,09	51,27
1.5	SINAPI	93672	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50a 240 V, fornecimento e instalação	unid.	1,00	83,60	109,65	109,65
1.6	SINAPI	101877	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento fornecimento e instalação.	unid.	1,00	62,32	81,74	81,74
1.7	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Quadro de medição padrão Coelce - padrão popular	unid.	1,00	109,58	143,73	143,73
1.8	SINAPI	3398	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensão	unid.	4,00	1,73	2,27	9,08
1.9	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Eletroduto PVC Roscável incl. Conexões D=25 mm (3/4")	m	8,00	19,67	25,80	206,40
1.10	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Haste COPPERWELD 5/8 x 2,4m com conector	unid.		94,31	123,70	
1.11	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4")	unid.	6,00	2,53	3,32	19,92
1.12	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Bucha e arruela de aço galv. D= 25mm (1")	PAR	42,00	2,03	2,66	111,72
1.13	SINAPI	93145	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	unid.	1,00	260,77	342,03	342,03
1.14	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Lâmpada fluorescente compacta 15 W 2U, base E27 - fornecimento e instalação	unid.	2,00	9,71	12,74	25,48
1.15	SINAPI	38769	Luminária arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lâmpada.	unid.	1,00	59,77	78,39	78,39
1.16	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Curva p/ eletroduto PVC rosc. D= 25mm (3/4")	unid.	4,00	7,29	9,56	38,24
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....R\$								R\$ 1.625,49
OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - I; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025								



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA			
DESONERADO			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DOM INOCÊNCIO			
Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista(%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	Mensalista(%)
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80%	21,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,17%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,71%	8,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,40%	18,59%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,30%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias (indenizadas)	2,46%	1,87%
C4	Depósito Rescisão sem justa causa	2,89%	2,20%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	11,22%	8,53%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	9,79%	3,64%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio	0,45%	0,34%
D	Total das Taxas incidências e reincidências	10,24%	3,98%
TOTAL (A+B+C+D)		85,66%	52,90%



BDI - SERVIÇO - DESONERADO	
A - Bonificação (Lucros)	8,04%
B - Despesas Indiretas	7,80%
B 1 - Administração Central	4,93%
B 2 - Garantia + Seguro	0,49%
B 3 - Risco	1,39%
B 4 - Despesas Financeiras	0,99%
C - Tributos	11,15%
C 1 - PIS	0,65%
C 2 - ISS	3,00%
C 3 - COFINS	3,00%
C 4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA)	4,50%
$BDI (\%) = \frac{(1 + AC + R + SG) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
TOTAL	31,16%
BDI - MATERIAL	
A - Bonificação (lucros)	5,11%
B - Despesas Indiretas	
B 1 - Administração Central	3,45%
B 2 - Garantia + Seguro	0,48%
B 3 - Risco	0,85%
B 5 - Despesas Financeiras	0,85%
C - Tributos	3,65%
C 1 - PIS	0,65%
C 2 - ISS	0,00%
C 3 - COFINS	3,00%
TOTAL	15,28%
Percentuais extraídos do Acórdão 2622-37/13-P do Plenário do TCU	

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR						
PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO						
PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 100,00 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.						
MUNICÍPIO: Dom Inocêncio - PI				Localidade: Riacho da Serra (Zona Rural)		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	MATERIAIS					
1.1	CCU	Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S	m	20,00	136,78	R\$ 2.735,60
1.2	CCU	Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço	und	1,00	109,73	R\$ 109,73
Sub-Total						R\$ 2.845,33
					BDI: 15,28%	R\$ 434,77
Total (Materiais)						R\$ 3.280,10
2.0	SERVIÇOS					
2.1	CCU	Locação do poço com estudo geológico/hidrogeológico/Geofísico	und	1,00	4.222,56	R\$ 4.222,56
2.2	CCU	Transporte de Perfuratriz	km	1.186,00	14,24	R\$ 16.888,64
2.3	CCU	Transporte do Compressor e Revestimento	km	1.186,00	14,24	R\$ 16.888,64
2.4	CCU	Perfilagem Ótica	und	0,00	6.780,96	R\$ 0,00
2.5	CCU	Perfuração em 10" (Sedimento)	m	0,00	319,16	R\$ 0,00
2.6	CCU	Perfuração em 8" (Rocha decomposta)	m	19,00	283,97	R\$ 5.395,43
2.7	CCU	Perfuração em 8" (Rocha cristalina)	m	0,00	401,01	R\$ 0,00
2.8	CCU	Perfuração em 6" (Sedimento)	und	0,00	254,53	R\$ 0,00
2.9	CCU	Perfuração em 6" (Rocha cristalina)	m	81,00	358,60	R\$ 29.046,60
2.10	CCU	Cimentação (20 m)	m³	0,60	1.091,19	R\$ 654,71
2.11	CCU	Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m)	m³	0,60	1.141,88	R\$ 685,13
2.12	CCU	Desenvolvimento com bomba submersa	h	12,00	201,60	R\$ 2.419,20
2.13	CCU	Teste de vazão com bomba submersa	h	24,00	201,76	R\$ 4.842,24
2.14	CCU	Desinfecção	h	4,00	167,97	R\$ 671,88
2.15	CCU	Relatório Técnico	und	1,00	1.089,12	R\$ 1.089,12
2.16	CCU	Análise físico-química da água	h	1,00	565,21	R\$ 565,21
2.17	CCU	Análise bacteriológica de água	und	1,00	55,98	R\$ 55,98
Sub-Total						R\$ 83.425,34
					BDI: 31,16%	R\$ 25.995,34
Total (Serviços)						R\$ 109.420,68
TOTAL GERAL						R\$ 112.700,78
Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 112.700,78 (Cento e Doze mil, Setecentos Reais e Setenta e Oito centavos), conforme acima discriminado.						
Dom Inocêncio (PI)						
FONTE: SINAPI Setembro/2025; ORSE - Setembro de 2025; CAESB: Abril de 2025				BDI (SERVIÇOS) =		31,16%
				BDI (INSUMOS) =		15,28%

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR						
PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO						
PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 100,00 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.						
MUNICÍPIO: Dom Inocêncio - PI				Localidade: Sítio Santa Luzia (Zona Rural)		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	MATERIAIS					
1.1	CCU	Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S	m	20,00	136,78	R\$ 2.735,60
1.2	CCU	Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço	und	1,00	109,73	R\$ 109,73
Sub-Total						R\$ 2.845,33
					BDI: 15,28%	R\$ 434,77
Total (Materiais)						R\$ 3.280,10
2.0	SERVIÇOS					
2.1	CCU	Locação do poço com estudo geológico/hidrogeológico/Geofísico	und	1,00	4.222,56	R\$ 4.222,56
2.2	CCU	Transporte de Perfuratriz	km	20,00	14,24	R\$ 284,80
2.3	CCU	Transporte do Compressor e Revestimento	km	20,00	14,24	R\$ 284,80
2.4	CCU	Perfilagem Ótica	und	0,00	6.780,96	R\$ 0,00
2.5	CCU	Perfuração em 10" (Sedimento)	m	0,00	319,16	R\$ 0,00
2.6	CCU	Perfuração em 8" (Rocha decomposta)	m	19,00	283,97	R\$ 5.395,43
2.7	CCU	Perfuração em 8" (Rocha cristalina)	m	0,00	401,01	R\$ 0,00
2.8	CCU	Perfuração em 6" (Sedimento)	und	0,00	254,53	R\$ 0,00
2.9	CCU	Perfuração em 6" (Rocha cristalina)	m	81,00	358,60	R\$ 29.046,60
2.10	CCU	Cimentação (20 m)	m³	0,60	1.091,19	R\$ 654,71
2.11	CCU	Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m)	m³	0,60	1.141,88	R\$ 685,13
2.12	CCU	Desenvolvimento com bomba submersa	h	12,00	201,60	R\$ 2.419,20
2.13	CCU	Teste de vazão com bomba submersa	h	24,00	201,76	R\$ 4.842,24
2.14	CCU	Desinfecção	h	4,00	167,97	R\$ 671,88
2.15	CCU	Relatório Técnico	und	1,00	1.089,12	R\$ 1.089,12
2.16	CCU	Análise físico-química da água	h	1,00	565,21	R\$ 565,21
2.17	CCU	Análise bacteriológica de água	und	1,00	55,98	R\$ 55,98
Sub-Total						R\$ 50.217,66
					BDI: 31,16%	R\$ 15.647,82
Total (Serviços)						R\$ 65.865,48
TOTAL GERAL						R\$ 69.145,58
Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 69.145,58 (Sessenta e Nove mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos), conforme acima discriminado.						
Dom Inocêncio (PI)						
FONTE: SINAPI Setembro/2025; ORSE - Setembro de 2025; CAESB: Abril de 2025				BDI (SERVIÇOS) =		31,16%
				BDI (INSUMOS) =		15,28%

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:			BDI (SERVIÇOS) = 31,16%		
FONTE:			BDI (INSUMOS) = 15,28%		
SINAPI: SETEMBRO DE 2025					
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S					Unidade: m
Adotado:		R\$ 136,78			
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	0,1063	24,85	2,64
SINAPI - 000088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	0,3189	19,51	6,22
Total MAO DE OBRA :					8,86
MATERIAIS E SERVIÇOS					
CAESB 2260019002050	Equipamento para perfuração composto de máquina perfuratriz percussora compelta, compatível com profundidade e acessórios, incluso mobilização e desmobilização	h	0,1063	109,62	11,65
SINAPI - 00009854	Tubo de PVC rígido nervado, roscável para revestimento de poço profundo, conforme NBR 13604, DIN 4925, tipo "standard", DN 154 mm (6") barra de 4,00m	m	1,0100	115,12	116,27
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					127,92
				Total Simples	R\$ 136,78
				Total Geral	R\$ 136,78
Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço					Unidade: und
Adotado:		R\$ 109,73			
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088267	Encanador com encargos complementares	h	0,1000	24,46	2,45
Total MAO DE OBRA :					2,45
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 05128	Tampa de poço em ferro galvanizado em 6"	und	1,0000	107,28	107,28
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					107,28
				Total Simples	R\$ 109,73
				Total Geral	R\$ 109,73

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:			BDI (SERVIÇOS) = 31,16%		
FONTE:			BDI (INSUMOS) = 15,28%		
SINAPI: SETEMBRO DE 2025					
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Locação do poço com estudo geológico/hidrogeológico/Geofísico					Unidade: und
Adotado:	R\$ 4.222,56				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000090779	Geólogo sênior com encargos complementares	h	24,0000	136,14	3.267,36
SINAPI - 000088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	24,0000	23,96	575,04
Total MAO DE OBRA :					3.842,40
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 02789	Veículo leve, pick up (97 kw)	und	36,0000	10,56	380,16
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					380,16
				Total Simples	R\$ 4.222,56
				Total Geral	R\$ 4.222,56
Transporte da Perfuratriz e Compressor					
Adotado: R\$ 14,24					Unidade: km
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088297	Operador de Equipamentos Especiais com encargos complementares	h	0,0500	24,85	1,24
SINAPI - 000088252	Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares	h	0,0500	19,97	1,00
Total MAO DE OBRA :					2,24
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 13956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.;=100km)	km	1,0000	12,00	12,00
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					12,00
				Total Simples	R\$ 14,24
				Total Geral	R\$ 14,24
 Ossian Otávio Nunes Geólogo CONPLA/CREA-PI - RAC 1305005-7					
Perfilagem Ótica					Unidade: und
Adotado: R\$ 6.780,96					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000090779	Geólogo sênior encargos complementares	h	24,0000	136,14	3.267,36
SINAPI - 000088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	24,0000	23,96	575,04
Total MAO DE OBRA :					3.842,40
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 000090779	Elaboração de Relatório Técnico de Perfilagem	h	16,0000	136,14	2.178,24
ORSE - 02789	Veículo leve, tipo pick up	h	72,0000	10,56	760,32
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					2.938,56
				Total Simples	R\$ 6.780,96
				Total Geral	R\$ 6.780,96

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:		BDI (SERVIÇOS) =		31,16%	
SINAPI: SETEMBRO DE 2025		BDI (INSUMOS) =		15,28%	
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Perfuração em 10" (Sedimento)					Unidade: m
Adotado: R\$ 319,16					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,2000	24,85	29,82
SINAPI - 000088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	7,2000	19,51	140,47
SINAPI - 00088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	0,3000	23,96	7,19
Total MAO DE OBRA :					177,48
MATERIAIS E SERVIÇOS					
43336	Betonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	kg	6,4152	1,58	10,14
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percursiva	hprod	1,2000	109,62	131,54
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					141,68
				Total Simples	R\$ 319,16
				Total Geral	R\$ 319,16
Perfuração em 8" (Rocha decomposta)					Unidade: m
Adotado: R\$ 283,97					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,0700	24,85	26,59
SINAPI - 000088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	6,4000	19,51	124,86
SINAPI - 000088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	0,2700	23,96	6,47
Total MAO DE OBRA :					157,92
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 04767	Betonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	kg	5,7730	1,58	9,12
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percursiva	hprod	1,0667	109,62	116,93
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					126,05
				Total Simples	R\$ 283,97
				Total Geral	R\$ 283,97

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:			BDI (SERVIÇOS) =		31,16%
SINAPI: SETEMBRO DE 2025			BDI (INSUMOS) =		15,28%
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Perfuração em 8" (Rocha cristalina)					Unidade: m
Adotado: R\$ 401,01					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,5200	24,85	37,77
SINAPI - 000088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	9,1300	19,51	178,13
SINAPI - 000088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	0,3800	23,96	9,10
Total MAO DE OBRA :					225,00
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 04767	Bentonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	kg	5,7700	1,58	9,12
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percursiva	hprod	1,5224	109,62	166,89
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					176,01
				Total Simples	R\$ 401,01
				Total Geral	R\$ 401,01
Perfuração em 6" (Sedimento)					Unidade: m
Adotado: R\$ 254,53					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	0,9600	24,85	23,86
SINAPI - 000088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	5,7600	19,51	112,38
SINAPI - 000088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	0,2400	23,96	5,75
Total MAO DE OBRA :					141,99
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 04767	Bentonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	kg	4,6200	1,58	7,30
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percursora	hprod	0,9600	109,62	105,24
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					112,54
				Total Simples	R\$ 254,53
				Total Geral	R\$ 254,53

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:		BDI (SERVIÇOS) =		31,16%	
SINAPI: SETEMBRO DE 2025		BDI (INSUMOS) =		15,28%	
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Perfuração em 6" (Rocha cristalina)					Unidade: m
Adotado: R\$ 358,60					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,3700	24,85	34,04
SINAPI - 000088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	8,2300	19,51	160,57
SINAPI - 000088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	0,3400	23,96	8,15
Total MAO DE OBRA :					202,76
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 04767	Bentonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	kg	3,5800	1,58	5,66
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percussora	hprod	1,3700	109,62	150,18
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					155,84
				Total Simples	R\$ 358,60
				Total Geral	R\$ 358,60
Cimentação (20 m)					Unidade: m³
Adotado: R\$ 1.091,19					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088309	Pedreiro, com encargos complementares	h	1,0700	25,17	26,93
SINAPI - 000088242	Ajudante de Pedreiro, com encargos complementares	h	2,1400	20,74	44,38
Total MAO DE OBRA :					71,31
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00001379	Cimento Portland CP II-E32 (resistência 32 Mpa)	kg	800,0000	1,00	800,00
SINAPI - 0000366	Areia fina	m³	0,2000	95,00	19,00
SINAPI - 0000123	Impermeabilizante de pega normal	l	18,0000	11,16	200,88
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					1.019,88
				Total Simples	R\$ 1.091,19
				Total Geral	R\$ 1.091,19

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:			BDI (SERVIÇOS) =		31,16%
SINAPI: SETEMBRO DE 2025			BDI (INSUMOS) =		15,28%
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m)					Unidade: m³
Adotado: R\$ 1.141,88					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088309	Pedreiro, com encarfos complementares	h	3,1600	25,17	79,54
SINAPI - 000088242	Ajudante de Pedreiro, com encargos	h	1,8336	20,74	38,03
Total MAO DE OBRA :					117,57
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 000088830	Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potência 2HP, sem carregador - CHP diurno	CHP	1,0300	2,37	2,44
SINAPI - 000088831	Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potência 2HP, sem carregador - CHP diurno	CHP	0,9700	0,53	0,51
SINAPI - 00001379	Cimento Portland	kg	800,0000	1,00	800,00
SINAPI - 0000370	Areia Média	m³	0,7800	95,00	74,10
SINAPI - 00004721	Pedra britada nº 1 ou 19mm	m³	0,5900	249,59	147,26
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					1.024,31
				Total Simples	R\$ 1.141,88
				Total Geral	R\$ 1.141,88
Desenvolvimento com bomba submersa					Unidade: h
Adotado: R\$ 201,60					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,0000	24,85	24,85
SINAPI - 000088250	Auxiliar Mecânico com encargos complementares	h	2,0000	19,51	39,02
Total MAO DE OBRA :					63,87
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00003346	Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, rebocavel, acionamento manual	h	1,0000	25,68	25,68
SINAPI - 0000743	Bomba submersa para poço profundo, elétrica, trifásica, 20 HP, Q=30 m³/h	h	1,0000	2,43	2,43
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percussora	h	1,0000	109,62	109,62
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					137,73
				Total Simples	R\$ 201,60
				Total Geral	R\$ 201,60

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:		BDI (SERVIÇOS) =		31,16%	
SINAPI: SETEMBRO DE 2025		BDI (INSUMOS) =		15,28%	
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Teste de vazão com bomba submersa					Unidade: h
Adotado: R\$ 201,76					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,0000	24,85	24,85
SINAPI - 000088250	Auxiliar Mecânico com encargos complementares	h	2,0000	19,51	39,02
Total MAO DE OBRA :					63,87
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00003346	Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, rebocavel, acionamento manual	h	1,0000	25,68	25,68
SINAPI - 0000743	Bomba submersa para poço profundo, elétrica, trifásica, 20 HP, Q= até 30 m³/h	h	1,0000	2,43	2,43
CAESB 2260019002050	Equipamento para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por: Máquina Percussora	h	1,0000	109,62	109,62
CAESB 2220019001014	Medidor de vazão	h	1,0000	0,16	0,16
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					137,89
				Total Simples	R\$ 201,76
				Total Geral	R\$ 201,76
Desinfecção					Unidade: h
Adotado: R\$ 167,97					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,6000	24,85	39,76
SINAPI - 000088250	Auxiliar Mecânico com encargos complementares	h	1,6000	19,51	31,22
SINAPI - 000088316	Servente com encargos complementares	h	1,6000	20,10	32,16
Total MAO DE OBRA :					103,14
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00003346	Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, rebocavel, acionamento manual	h	1,0000	25,68	25,68
CAESB 174106004001	Dispersante (hexametáfosfato de sódio, dispertel ou similar	kg	1,0100	38,76	39,15
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					64,83
				Total Simples	R\$ 167,97
				Total Geral	R\$ 167,97

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:			BDI (SERVIÇOS) = 31,16%		
FONTE:			BDI (INSUMOS) = 15,28%		
SINAPI: SETEMBRO DE 2025					
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Relatório Técnico					Unidade: und
Adotado:		R\$ 1.089,12			
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 000090779	Geólogo Sênior	h	8,0000	136,14	1.089,12
Total MAO DE OBRA :					1.089,12
				Total Simples	R\$ 1.089,12
				Total Geral	R\$ 1.089,12
Análise físico-química da água					Unidade: h
Adotado:		R\$ 565,21			
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 06312	Análise físico-química da água coletada no poço tubular	und	1,0000	565,21	565,21
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					565,21
				Total Simples	R\$ 565,21
				Total Geral	R\$ 565,21
Análise bacteriológica de água					Unidade: und
Adotado:		R\$ 55,98			
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 05021	Análise bacteriológica de água	und	1,0000	55,98	55,98
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					55,98
				Total Simples	R\$ 55,98
				Total Geral	R\$ 55,98

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR						
PLANILHA DE CUSTOS COM DESONERAÇÃO						
INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR						
MUNICÍPIO: Dom Inocêncio - PI				Localidade: Riacho da Serra (zona rural)		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS					
1.1	CCU	Fornecimento e Instalação de Bomba submersa de 2,0 CV, Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 m³/h, com motor rebominável e lubrificado com água	und	1,00	5.361,74	R\$ 5.361,74
1.2	CCU	Fornecimento e Instalação de Pannel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, completo	und	1,00	3.863,80	R\$ 3.863,80
1.3	CCU	Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva	m	76,00	72,86	R\$ 5.537,36
1.4	CCU	Fornecimento e Instalação de Cabo Chato submerso trifásico de 3 x 6 mm²	m	86,00	28,81	R\$ 2.477,66
1.5	CCU	Barrilete (curvas e conexões)	und	1,00	2.776,32	R\$ 2.776,32
1.6	CCU	Transporte de equipamentos	km	1.186,00	14,24	R\$ 16.888,64
Sub-Total						R\$ 36.905,52
BDI:					15,28%	R\$ 5.639,16
Total (Serviços)						R\$ 42.544,68
TOTAL GERAL						R\$ 42.544,68
Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 42.544,68 (Quarenta e dois mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos), conforme acima discriminado.						
Dom Inocêncio (PI)						
FONTE: SINAPI Setembro/2025 - ORSE - Setembro de 2025 - CAESB - Abril de 2025				BDI (SERVIÇOS) =		31,16%
				BDI (INSUMOS) =		15,28%

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR						
PLANILHA DE CUSTOS COM DESONERAÇÃO						
INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR						
MUNICÍPIO: Dom Inocêncio - PI				Localidade: Sítio Santa Luzia (zona rural)		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS					
1.1	CCU	Fornecimento e Instalação de Bomba submersa de 2,0 CV, Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 m³/h, com motor rebominável e lubrificado com água	und	1,00	5.361,74	R\$ 5.361,74
1.2	CCU	Fornecimento e Instalação de Pannel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, completo	und	1,00	3.863,80	R\$ 3.863,80
1.3	CCU	Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva	m	76,00	72,86	R\$ 5.537,36
1.4	CCU	Fornecimento e Instalação de Cabo Chato submerso trifásico de 3 x 6 mm²	m	86,00	28,81	R\$ 2.477,66
1.5	CCU	Barrilete (curvas e conexões)	und	1,00	2.776,32	R\$ 2.776,32
1.6	CCU	Transporte de equipamentos	km	20,00	14,24	R\$ 284,80
Sub-Total						R\$ 20.301,68
BDI:					15,28%	R\$ 3.102,10
Total (Serviços)						R\$ 23.403,78
TOTAL GERAL						R\$ 23.403,78
Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 23.403,78 (Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Três Reais e Setenta e Oito Centavos), conforme acima discriminado.						
Dom Inocêncio (PI)						
FONTE: SINAPI Setembro/2025 - ORSE - Setembro de 2025 - CAESB - Abril de 2025				BDI (SERVIÇOS) =		31,16%
				BDI (INSUMOS) =		15,28%

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:		BDI (SERVIÇOS) =		31,16%	
SINAPI: SETEMBRO DE 2025		BDI (INSUMOS) =		15,28%	
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL de 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Transporte da Perfuratriz e Compressor					Unidade: km
Adotado: R\$ 14,24					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamento pesado com encargos complementares	h	0,0500	24,85	1,24
SINAPI - 00088252	Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares	h	0,0500	19,97	1,00
Total MAO DE OBRA :					2,24
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 13956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.;=100km)	km	1,0000	12,00	12,00
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					12,00
				Total Simples	R\$ 14,24
				Total Geral	R\$ 14,24
Fornecimento e Instalação de Bomba submersa de 2,0 CV,Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 m³/h, com motor rebominável e lubrificado com água					Unidade: und
Adotado: R\$ 5.361,74					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	0,5000	24,85	12,43
SINAPI - 00088250	Auxiliar Mecânico com encargos complementares	h	1,5000	19,51	29,27
SINAPI - 00088267	Encanador com encargos complementares	h	0,5000	24,46	12,23
Total MAO DE OBRA :					53,93
MATERIAIS E SERVIÇOS					
CAESB 2260019002050	Equipamento para perfuração composto de máquina perfuratriz percussora e acessórios, incluindo mobilização e desmobilização	hprod	0,5000	109,62	54,81
Catálogo Fabricante	Bomba	und	1,0000	5.253,00	5.253,00
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					5.307,81
				Total Simples	R\$ 5.361,74
				Total Geral	R\$ 5.361,74

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:			BDI (SERVIÇOS) = 31,16%		
FONTE:			BDI (INSUMOS) = 15,28%		
SINAPI: SETEMBRO DE 2025					
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL de 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Fornecimento e Instalação de Pannel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, completo					Unidade: und
Adotado:	R\$ 3.863,80				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00090779	Profissional de Nível Superior Sênior	h	4,0000	136,14	544,56
SINAPI - 00088255	Auxiliar Técnico com encargos complementares	h	8,0000	23,96	191,68
SINAPI - 00088264	Eletricista com encargos complementares	h	48,0000	25,49	1.223,52
SINAPI - 00088247	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares	h	16,0000	21,08	337,28
Total MAO DE OBRA :					1.560,80
MATERIAIS E SERVIÇOS					
Catálogo Fabricante	Painel de Comando Completo Monofásico	und	1,0000	2.303,00	2.303,00
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					2.303,00
				Total Simples	R\$ 3.863,80
				Total Geral	R\$ 3.863,80
Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva					Unidade: m
Adotado:	R\$ 72,86				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	0,0890	24,85	2,21
SINAPI - 00088250	Auxiliar Mecânico com encargos complementares	h	0,3040	19,51	5,93
SINAPI - 00088267	Encanador com encargos complementares	h	0,0890	24,46	2,18
Total MAO DE OBRA :					10,32
MATERIAIS E SERVIÇOS					
CAESB 2260019002050	Equipamento para perfuração composto de máquina percussora e acessórios	h	0,0890	109,62	9,76
SINAPI - 00003939	Luva em ferro galvanizado, para tubo edutor DN 2.1/2"	und	0,2500	19,67	4,92
SINAPI - 00003146	Fita de vedação para tubos e conexoes roscáveis	und	0,2500	4,14	1,04
SINAPI - 00009862	Tubo edutor de PVC rígido DN 1.1/2"	m	1,0000	46,82	46,82
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					62,54
				Total Simples	R\$ 72,86
				Total Geral	R\$ 72,86
Fornecimento e Instalação de Cabo Chato submerso trifásico de 3 x 6 mm²					Unidade: m
Adotado:	R\$ 28,81				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088264	Eletricista com encargos complementares	h	0,0893	25,49	2,28
SINAPI - 00088247	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares	h	0,0893	21,08	1,88
Total MAO DE OBRA :					4,16
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00000408	Abraçadeira Elástica	und	1,0000	1,24	1,24
SINAPI - 00034622	Fornecimento de cabo chato, 3,0 x 6,0 mm², em bomba submersa para poço tubular profundo	m	1,0000	23,41	23,41
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					24,65
				Total Simples	R\$ 28,81
				Total Geral	R\$ 28,81

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:			BDI (SERVIÇOS) =		31,16%
SINAPI: SETEMBRO DE 2025			BDI (INSUMOS) =		15,28%
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL de 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Barrilete (curvas e conexões)					Unidade: und
Adotado: R\$ 2.776,32					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088267	Encanador com encargos complementares	h	13,0400	24,46	318,96
SINAPI - 00088247	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares	h	13,0400	21,08	274,88
Total MAO DE OBRA :					593,84
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00012898	Manômetro de pressão 0-10kg/cm²	und	1,0000	212,00	212,00
SINAPI - 00010409	Válvula de retenção horizontal de 1.1/2"	und	1,0000	307,07	307,07
SINAPI - 00010416	Válvula de Retenção Vertical de 1.1/2"	und	0,0000	163,48	0,00
SINAPI - 00006010	Registro de gaveta de bronze de 1.1/2"	und	1,0000	110,99	110,99
SINAPI - 00006297	Tê de ferro galvanizado de 1.1/2"	und	2,0000	35,91	71,82
SINAPI - 00000072	Adaptador com rosca de 1.1/2"	und	1,0000	51,47	51,47
SINAPI - 00012424	União de ferro galvanizado de 1.1/2"	und	1,0000	82,38	82,38
SINAPI - 00004209	Niple de ferro galvanizado de 1.1/2"	und	4,0000	19,38	77,52
SINAPI - 00004893	Plug de ferro galvanizado de 1.1/2"	und	1,0000	12,09	12,09
SINAPI - 00000788	Bucha de redução em ferro galvanizado de 2"x1.1/2"	und	2,0000	23,82	47,64
SINAPI - 00003939	Luva simples de ferro galvanizado de 1.1/2"	und	1,0000	19,67	19,67
ORSE - 04 840	Abraçadeira em F.G	und	1,0000	119,73	119,73
SINAPI - 00001789	Curva de 90° de ferro galvanizado 1.1/2"	und	2,0000	68,05	136,10
SINAPI - 00021021	Tubo edutor FG de 1.1/2"	m	20,0000	46,70	934,00
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					2.182,48
				Total Simples	R\$ 2.776,32
				Total Geral	R\$ 2.776,32

PLANILHA GERAL					
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DOM INOCÊNCIO					
NÃO - DESONERADO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
1.0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)				
1.1	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - LOCALIDADE RIACHO DA SERRA	unid.	1,00	223.950,63	223.950,63
1.2	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - LOCALIDADE SÍTIO SANTA LUZIA	unid.	1,00	145.849,33	145.849,33
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	5,00	2.455,75	12.278,75
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....R\$					382.078,71
O valor total do presente orçamento é R\$ 382.078,71 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Setenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos)					
OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025					
OBS. 02: Orçamento em conformidade com o Acórdão TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneração.					

ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
NÃO-DESONERADO							
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
						Unit.	Total
1.0.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1.0			CARGO/FUNÇÃO				
1.1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	129,49	1.035,92
1.1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	35,39	566,24
1.1.3	SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	22,81	364,96
			TOTAL 1.1.0				1.967,12
1.2.0			SERVIÇOS GERAIS				
1.2.1	AGESPISA		CONSUMO DE ÁGUA	mês	-	150,00	-
1.2.2	ELETROBRAS		CONSUMO DE ENERGIA	mês	-	100,00	-
OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025							
TOTAL 1.1.0							R\$ 1.967,12
BDI SERVIÇOS:				24,84%			R\$ 488,63
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ITEM 1.1.0)							R\$ 2.455,75

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NÃO - DESONERADO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DOM INOCÊNCIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MESES				
				1º MÊS (R\$)	2º MÊS (R\$)	3º MÊS (R\$)	4º MÊS (R\$)	5º MÊS (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	1,09%	100,00%				
		R\$	4.176,64	4.176,64				
2.0	CAPTAÇÃO	100,00%	75,82%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$	289.692,04	57.938,41	57.938,41	57.938,41	57.938,40	57.938,41
3.0	ADUÇÃO	%	1,45%	20%	20%	20%	20%	20%
		R\$	5.543,36	1.108,67	1.108,67	1.108,67	1.108,67	1.108,67
4.0	RESERVAÇÃO	%	16,53%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$	63.158,56	12.631,71	12.631,71	12.631,71	12.631,71	12.631,72
5.0	DISTRIBUIÇÃO	%	1,89%	20%	20%	20%	20%	20%
		R\$	7.229,36	1.445,87	1.445,87	1.445,87	1.445,87	1.445,88
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	3,21%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$	12.278,75	2.455,75	2.455,75	2.455,75	2.455,75	2.455,75

VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 382.078,71	R\$ 382.078,71	R\$ 79.757,05	R\$ 75.580,41	R\$ 75.580,41	R\$ 75.580,40	R\$ 75.580,43
TOTAL (%)	100,00%	100,00%	20,87%	19,78%	19,78%	19,79%	19,79%

TOTAL GERAL	R\$ 382.078,71
-------------	----------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
NÃO-DESONERADO							
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DOM INOCÊNCIO							
OBRA:	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - LOCALIDADE RIACHO DA SERRA				LEIS SOCIAIS:		93,33%
MUNICÍPIO:	DOM INOCÊNCIO				BDI (SERVIÇOS):		24,84%
LOCALIDADE:	RIACHO DA SERRA				BDI (INSUMOS):		15,28%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.176,64
1.1	COMPOSIÇÃO	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,40	522,75	652,60	4.176,64
2.0	CAPTAÇÃO E RECALQUE						175.570,25
2.1	PROJETO POÇO	Perfuração de poço tubular	unid.	1,00	90.793,46	113.346,56	113.346,56
2.2	PROJETO SOLAR	Kit Sistema Fotovoltaico	unid.		45.671,24	57.015,98	
2.3	PROJETO POÇO	Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório	unid.	1,00	34.568,02	43.154,71	43.154,71
2.4	COTAÇÃO	Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro	unid.	1,00	1.121,65	1.400,27	1.400,27
2.5	PLANILHA EM ANEXO	Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica	unid.	1,00	10.945,55	13.664,43	13.664,43
2.6	COMPOSIÇÃO	Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir	unid.	1,00	3.207,53	4.004,28	4.004,28
3.0	ADUÇÃO						2.771,68
3.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	m³	6,72	49,93	62,33	418,86
3.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	m³	2,88	147,63	184,30	530,78
3.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	m	20,00	32,71	40,84	816,80
3.4	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual com compactação manual	m³	6,72	65,13	81,31	546,40
3.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	m³	2,88	127,62	159,32	458,84
4.0	RESERVAÇÃO						37.817,38
4.1	COMPOSIÇÃO	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoiio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)	unid.	1,00	19.542,96	24.397,43	24.397,43
4.2	COMPOSIÇÃO	Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t	km	1.186,00	8,57	10,70	12.690,20
4.3	SINAPI - 94498	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	unid.	3,00	194,85	243,25	729,75
5.0	DISTRIBUIÇÃO						3.614,68
5.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	m³	2,94	49,93	62,33	183,25
5.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	m³	1,26	147,63	184,30	232,22
5.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	m	12,00	32,71	40,84	490,08
5.4	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual com compactação manual	m³	2,94	65,13	81,31	239,05
5.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	m³	1,26	127,62	159,32	200,74
5.6	COMPOSIÇÃO	Transporte de Tubos	km		14,17	17,69	
5.7	COMPOSIÇÃO	Chafariz	unid.	1,00	2.269,34	2.269,34	2.269,34
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....RS							RS 223.950,63
OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025							

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
NÃO - DESONERADO									
MUNICÍPIO: DOM INOCÊNCIO									
LOCALIDADE: RIACHO DA SERRA									
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI - 74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	2,00	3,20		6,40	6,40
2.0	CAPTAÇÃO E RECALQUE								
2.1	PROJETO POÇO	Perfuração de poço tubular	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.2	PROJETO SOLAR	Kit Sistema Fotovoltáico	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	0,00				0,00	0,00
2.3	PROJETO POÇO	Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.4	COTAÇÃO	Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.5	PLANILHA EM ANEXO	Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.6	COMPOSIÇÃO	Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão d	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
3.0	ADUÇÃO								
3.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	20,00	0,60	0,80	9,60	6,72
3.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	20,00	0,60	0,80	9,60	2,88
3.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
			m	1,00	20,00			20,00	20,00
3.4	SINAPI - 96995	Reaterro manual apiloado com soquete	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	20,00	0,60	0,80	9,60	6,72
3.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	20,00	0,60	0,80	9,60	2,88

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
NAO - DESONERADO									
MUNICÍPIO:		DOM INOCÊNCIO							
LOCALIDADE:		RIACHO DA SERRA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
4.0	RESERVAÇÃO								
4.1	COTAÇÃO	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
4.2	COMPOSIÇÃO	Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t	UNID.	QUANT.	DISTÂNCIA (km)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	DISTÂNCIA (km)	TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A DOM INOCÊNCIO			km	2,00	593,00			593,00	1.186,00
4.3	SINAPI - 94498	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	3,00				3,00	3,00
5.0	DISTRIBUIÇÃO								
5.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	12,00	0,50	0,70	4,20	2,94
5.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	12,00	0,50	0,70	4,20	1,26
5.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
			m	1,00	12,00			12,00	12,00
5.4	SINAPI - 96995	Reaterro manual apiloado com soquete	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	12,00	0,50	0,70	4,20	2,94
5.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	12,00	0,50	0,70	4,20	1,26
5.5	COMPOSIÇÃO	Transporte de Tubos	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			m³	0,00	593,00				0,00
5.6	COMPOSIÇÃO	Chafariz	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
NÃO-DESONERADO							
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DOM INOCÊNCIO							
OBRA:	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - LOCALIDADE SÍTIO SANTA LUZIA				LEIS SOCIAIS:	93,33%	
MUNICÍPIO:	DOM INOCÊNCIO				BDI (SERVIÇOS):	24,84%	
LOCALIDADE:	SÍTIO SANTA LUZIA				BDI (INSUMOS):	15,28%	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	COMPOSIÇÃO	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²		522,75	652,60	
2.0	CAPTAÇÃO E RECALQUE						114.121,79
2.1	PROJETO POÇO	Perfuração de poço tubular	unid.	1,00	57.119,38	71.307,84	71.307,84
2.2	PROJETO SOLAR	Kit Sistema Fotovoltaico	unid.		45.671,24	57.015,98	
2.3	PROJETO POÇO	Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório	unid.	1,00	19.020,32	23.744,97	23.744,97
2.4	COTAÇÃO	Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro	unid.	1,00	1.121,65	1.400,27	1.400,27
2.5	PLANILHA EM ANEXO	Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica	unid.	1,00	10.945,55	13.664,43	13.664,43
2.6	COMPOSIÇÃO	Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir	unid.	1,00	3.207,53	4.004,28	4.004,28
3.0	ADUÇÃO						2.771,68
3.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	m³	6,72	49,93	62,33	418,86
3.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	m³	2,88	147,63	184,30	530,78
3.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	m	20,00	32,71	40,84	816,80
3.4	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual com compactação manual	m³	6,72	65,13	81,31	546,40
3.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	m³	2,88	127,62	159,32	458,84
4.0	RESERVAÇÃO						25.341,18
4.1	COMPOSIÇÃO	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoiio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)	unid.	1,00	19.542,96	24.397,43	24.397,43
4.2	COMPOSIÇÃO	Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t	km	20,00	8,57	10,70	214,00
4.3	SINAPI - 94498	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	unid.	3,00	194,85	243,25	729,75
5.0	DISTRIBUIÇÃO						3.614,68
5.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	m³	2,94	49,93	62,33	183,25
5.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	m³	1,26	147,63	184,30	232,22
5.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	m	12,00	32,71	40,84	490,08
5.4	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual com compactação manual	m³	2,94	65,13	81,31	239,05
5.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	m³	1,26	127,62	159,32	200,74
5.6	COMPOSIÇÃO	Transporte de Tubos	km		14,17	17,69	
5.7	COMPOSIÇÃO	Chafariz	unid.	1,00	2.269,34	2.269,34	2.269,34
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....RS						R\$ 145.849,33	
OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025							

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
NAO - DESONERADO									
MUNICÍPIO:		DOM INOCÊNCIO							
LOCALIDADE:		SÍTIO SANTA LUZIA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI - 74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	0,00	2,00	3,20		6,40	0,00
2.0	CAPTAÇÃO E RECALQUE								
2.1	PROJETO POÇO	Perfuração de poço tubular	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.2	PROJETO SOLAR	Kit Sistema Fotovoltáico	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	0,00				0,00	0,00
2.3	PROJETO POÇO	Aquisição e instalação de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexões para interligação com o reservatório	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.4	COTAÇÃO	Aquisição e instalação de kit dosagem de cloro	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.5	PLANILHA EM ANEXO	Casa de comando de 5,29 m² com instalação elétrica	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
2.6	COMPOSIÇÃO	Cerca de proteção de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensões de 10 x 10 m, incluso portão de abrir	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
3.0	ADUÇÃO								
3.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	20,00	0,60	0,80	9,60	6,72
3.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	20,00	0,60	0,80	9,60	2,88
3.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
			m	1,00	20,00			20,00	20,00
3.4	SINAPI - 96995	Reaterro manual apoiado com soquete	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	20,00	0,60	0,80	9,60	6,72
3.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	20,00	0,60	0,80	9,60	2,88

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
NÃO - DESONERADO									
MUNICÍPIO:		DOM INOCÊNCIO							
LOCALIDADE:		SÍTIO SANTA LUZIA							
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
4.0	RESERVAÇÃO								
4.1	COTAÇÃO	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00
4.2	COMPOSIÇÃO	Transporte em caminhão guindauto cap. 16 t	UNID.	QUANT.	DISTÂNCIA (km)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	DISTÂNCIA (km)	TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A ELISEU MARTINS			km	2,00	10,00			10,00	20,00
4.3	SINAPI - 94498	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	3,00				3,00	3,00
5.0	DISTRIBUIÇÃO								
5.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	12,00	0,50	0,70	4,20	2,94
5.2	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 2A categoria, profundidade até 1,5 m	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	12,00	0,50	0,70	4,20	1,26
5.3	COMPOSIÇÃO	Aquisição e assentamento de tubos rígido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexões	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	COMPRIMENTO (m)	TOTAL
			m	1,00	12,00			12,00	12,00
5.4	SINAPI - 96995	Reaterro manual apiloado com soquete	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	70%	12,00	0,50	0,70	4,20	2,94
5.5	COMPOSIÇÃO	Reaterro manual de valas com compactação manual com material de empréstimo	UNID.	FATOR (%)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	30%	12,00	0,50	0,70	4,20	1,26
5.5	COMPOSIÇÃO	Transporte de Tubos	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			m³	0,00	10,00				0,00
5.6	COMPOSIÇÃO	Chafariz	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	QUANTIDADE (unid.)	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
NAO-DESONERADO							
CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSÕES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTÃO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSIÇÃO)							Unid.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	6,0000	27,39	164,34
INSUMO	SINAPI	36797	Mourão de concreto curvo, 10 x 10 cm, h = 2,60* m + curva de 0,40 m	unid.	12,0000	57,34	688,08
INSUMO	SINAPI	339	Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250	m	400,0000	1,32	528,00
INSUMO	SEINFRA	C1999	Portão de ferro em barra tipo tijolinho	m²	6,0000	215,78	1.294,68
INSUMO	SINAPI	43130	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m)	kg	1,0000	21,59	21,59
Total Geral =							3.207,53
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSIÇÃO)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	6.0000	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	10,0000	27,39	273,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	12,0000	21,71	260,52
COMPOSIÇÃO	SINAPI	74076/002	Forma tábua p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 5 x	m²	10,0000	47,79	477,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94964	Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2:7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	1,0000	642,13	642,13
Total :							1.654,45
						Total Geral =	1.654,45
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (COMPOSIÇÃO)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,0000	26,97	26,97
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	2,0000	21,71	43,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4-5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico betoneira 400 l	m³	0,0100	528,04	5,28
INSUMO	SINAPI	4417	Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	1,0000	5,44	5,44
INSUMO	SINAPI	4491	Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma)	m	4,0000	9,85	39,40
INSUMO	SINAPI	4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "nr" 22", pintada, de *2,0 x 1,125* m	m²	1,0000	400,00	400,00
INSUMO	SINAPI	5075	Prego polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1100	20,34	2,24
Total:							522,75
						Total Geral =	522,75
ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,0 m - (COMPOSIÇÃO)							
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	2,3000	21,71	49,93
Total :							49,93
						Total Geral =	49,93
ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 m - (COMPOSIÇÃO)							
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	6,8000	21,71	147,63
Total :							147,63
						Total Geral =	147,63
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL - (COMPOSIÇÃO)							
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	3,0000	21,71	65,13
Total :							65,13
						Total Geral =	65,13
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - (COMPOSIÇÃO)							
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	2,7000	21,71	58,62
INSUMO	SINAPI	6076	Saibro para argamassa (coletado no comércio)	m³	1,0000	69,00	69,00
Total :							127,62
						Total Geral =	127,62
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXÕES - (COMPOSIÇÃO)							
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0380	21,71	0,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,076	26,67	2,03
INSUMO	SINAPI	36084	Tubo PVC PBA J/EI, classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de água	m	1,000	23,34	23,34
INSUMO	SINAPI	325	Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 50 mm, para rede água	unid.	0,170	2,96	0,50
INSUMO	SINAPI	20078	Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 400* g)	unid.	0,005	28,74	0,14
INSUMO	SINAPI	1831	Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede água	unid.	0,01	41,56	0,42
Total :							27,25
						Total Geral =	27,25
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXÕES - (COMPOSIÇÃO)							
TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0380	21,71	0,82
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,076	26,67	2,03
INSUMO	SINAPI	36375	Tubo PVC PBA J/EI, classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de água	m	1,000	28,80	28,80
INSUMO	SINAPI	325	Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 50 mm, para rede água	unid.	0,170	2,96	0,50
INSUMO	SINAPI	20078	Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, aço, polietileno e outros) (de 400* g)	unid.	0,005	28,74	0,14
INSUMO	SINAPI	1831	Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede água	unid.	0,01	41,56	0,42
Total :							32,71
						Total Geral =	32,71

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
NAO-DESONERADO							
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRUTURAS EM CAMINHÃO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRAULICO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: km
TIPO	Base	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0100	21,71	0,22
COMPOSIÇÃO	SINAPI	5928	Guindauto hidráulico, capacidade máxima 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, notificação de 189 CVL - CHP DIURNO	CHP	0,03080	271,03	8,35
Total:							8,57
Total Geral =							8,57
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - (INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 94498)							UNID.: unidade
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3148	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	unid.	0,0380000	15,26	0,58
INSUMO	SINAPI	6028	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 "	unid.	1,0000000	154,60	154,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,8185000	21,82	17,86
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,8180000	26,67	21,81
Total:							194,85
Total Geral =							194,85
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,071800	21,71	1,56
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88441	Jardineiro com encargos complementares	h	0,071800	22,64	1,63
Total:							3,19
Total Geral =							3,19
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,0200000	21,59	0,43
INSUMO	SINAPI	4491	Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma)	m	0,0360000	9,85	0,35
INSUMO	SINAPI	5061	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,0100000	20,00	0,20
INSUMO	SINAPI	10567	Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada	m	0,0320000	11,13	0,35
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,1000000	26,97	2,69
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,1000000	21,71	2,17
135,87							6,19
Total Geral =							6,19
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m²	0,0300	295,90	8,87
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,0300	528,04	15,84
Total:							24,71
Total Geral =							24,71
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/IM/AREIA 1:4 - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	4730	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	1,1000000	234,60	258,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87316	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,3000000	571,80	171,54
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	6,0000000	27,39	164,34
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	6,0000000	21,71	130,26
Total:							724,20
Total Geral =							724,20
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	unid.	122,2700	2,34	286,11
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 87292	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 08/2019	m³	0,13000000	655,10	85,16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88309	Pedreiro com encargos complementares	h	8,34300000	27,39	228,51
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88316	Servente com encargos complementares	h	4,17100000	21,71	90,55
Total:							690,33
Total Geral =							690,33
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204)							UNID.: m
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 2692	Desmoldaste protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	l	0,0035000	10,72	0,04
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 39017	Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	unid.	6,0000000	0,22	1,32
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,3600000	27,39	9,86
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88316	Servente com encargos complementares	h	0,1800000	21,71	3,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 92270	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm.	kg	0,2000000	141,89	28,37
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 92802	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm.	m	0,7900000	9,24	7,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 94970	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,0154000	629,36	9,69
Total:							60,48
Total Geral =							60,48

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU							
NAO-DESONERADO							
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa.						UNID.: m³	
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	1527	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953).	m³	1,1030000	590,35	651,16
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92415	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af 09/2020	m²	1,9300000	145,83	281,45
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92451	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações.	m²	2,2400000	204,05	457,07
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92510	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações.	m²	4,9700000	69,82	347,01
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92759	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	4,0500000	13,38	54,19
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92760	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 6,3 mm - montagem.	kg	2,3000000	12,49	28,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92761	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.	kg	1,6000000	11,65	18,64
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92762	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	12,7300000	10,34	131,63
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92763	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.	kg	5,8600000	8,67	50,81
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92764	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.	kg	8,3800000	8,36	70,06
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92765	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.	kg	8,4600000	9,49	80,29
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92766	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem.	kg	1,7500000	9,37	16,40
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92768	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	3,2800000	12,86	42,18
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92769	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.	kg	14,5700000	11,98	174,55
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92770	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.	kg	11,4400000	11,16	127,67
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92771	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	9,9700000	9,89	98,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92772	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.	kg	5,0900000	8,27	42,09
COMPOSIÇÃO	SINAPI	103673	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m²	1,0000000	41,54	41,54
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96533	Fabricação, Montagem e Desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações.	m²	2,8500	99,79	284,40
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96543	Armação de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.	kg	1,0700	19,09	20,43
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96544	Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-60 de 6,3 mm - montagem.	kg	0,9000	17,03	15,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96545	Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem.	kg	2,8500	15,24	43,43
COMPOSIÇÃO	SINAPI	96546	Armação de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem.	kg	7,9200	13,26	105,02
Total:							3.182,68
						Total Geral =	3.182,68
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478)							UNID.: m³
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	34557	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	0,4200000	2,35	0,98
INSUMO	SINAPI	37395	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	cento	0,0050000	41,93	0,20
INSUMO	SINAPI	37592	Bloco cerâmico de vedação com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa.	unid.	13,3500000	2,34	31,24
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87369	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/asentamento de alvenaria de vedação, preparo manual.	m³	0,0104000	760,84	7,91
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,4800000	27,39	13,15
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,2400000	21,71	5,21
Total:							58,69
						Total Geral =	58,69
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA). - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: m³
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	665	Elemento vazado de concreto, quadrado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm	unid.	4,0000000	30,15	120,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,8500000	27,39	23,28
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,8500000	21,71	18,45
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88631	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual.	m³	0,0048000	678,76	3,26
Total:							165,59
						Total Geral =	165,59
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SEINFRA	12045	Telha cerâmica colonial	unid.	27,5350000	0,71	19,55
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,3990000	21,71	8,66
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88323	Telhadista com encargos complementares	h	0,1330000	26,71	3,55
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93281	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno.	CHP	0,0372000	28,93	1,08
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93282	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno.	CHI	0,0516000	27,73	1,43
Total:							34,27
						Total Geral =	34,27

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU

NAO-DESONERADO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541)								UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
INSUMO	SINAPI	4408	Ripa de madeira não aparelhada *1,5 x 5* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	2.5230000	1,90	4,79	
INSUMO	SINAPI	4425	Viga de madeira não aparelhada 6 x 12 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	0,7210000	21,15	15,25	
INSUMO	SINAPI	4430	Caibro de madeira não aparelhada *5 x 6* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região	m	2,2900000	10,00	22,90	
INSUMO	SINAPI	20247	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,0700000	22,53	1,57	
INSUMO	SINAPI	39027	Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9)	kg	0,0500000	20,32	1,02	
INSUMO	SINAPI	40568	Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	0,0300000	20,50	0,62	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88239	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,3970000	22,20	8,81	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,4000000	26,97	10,78	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93281	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno.	CHP	0,0404000	28,93	1,16	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93282	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno.	CHI	0,0560000	27,73	1,55	
							68,45	
							Total Geral =	68,45
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749)								UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
INSUMO	SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	KG	0,5000000	1,00	0,50	
INSUMO	SINAPI	3671	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	M	1,6700000	3,15	5,26	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87298	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l.	M3	0,0530000	818,22	43,37	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,4180	27,39	11,45	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,2090	21,71	4,54	
Total:							65,12	
							Total Geral =	65,12
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878)								UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87377	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual.	m²	0,0042000	752,33	3,16	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,0700000	27,39	1,92	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0070000	21,71	0,15	
Total:							5,23	
							Total Geral =	5,23
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. - (SINAPI 87530)								UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87369	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual.	m²	0,0376000	760,84	28,60	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,4700000	27,39	12,87	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,1710000	21,71	3,71	
Total:							45,18	
							Total Geral =	45,18
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA. - (SINAPI 100701)								UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
INSUMO	SINAPI	4930	Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnição - completo - acabamento natural	m²	1,0000000	389,05	389,05	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,457000000	27,39	12,51	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,22900000	21,71	4,97	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88627	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual.	m³	0,01200000	734,18	8,81	
Total:							415,34	
							Total Geral =	415,34
CALAÇÃO EM TRES DEMAÓS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA)								UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
INSUMO	SEINFRA	12496	Supercal	kg	0,4500	1,47	0,66	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88310	Pintor com encargos complementares	h	0,3000	29,07	8,72	
Total:							9,38	
							Total Geral =	9,38
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSIÇÃO)								UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
INSUMO	SINAPI	3768	Lixa em folha para ferro, numero 150	und.	0,6000000	2,66	1,59	
INSUMO	SINAPI	5318	Solvente diluente a base de aguarras	l	0,0700000	34,56	2,42	
INSUMO	SINAPI	7292	Tinta esmalte sintético premium brilhante	l	0,1600000	36,86	5,89	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88310	Pintor com encargos complementares	h	0,5000000	29,07	14,54	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,5000000	21,71	10,85	
Total:							35,29	
							Total Geral =	35,29

NAO-DESONERADO							
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241)							UNID.: m²
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m²	0,0500	295,90	14,79
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5,4:5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m²	0,0500	528,04	26,40
Total:							41,19
							Total Geral = 41,19
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	unid.	0,0304000	4,14	0,13
INSUMO	SINAPI	7603	Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 1/2 " ou 3/4 ".	unid.	1,0000000	43,55	43,55
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1000000	26,67	2,67
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0300000	21,71	0,65
Total:							47,00
							Total Geral = 47,00
LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 92920)							UNID.: unid.
Código	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 3148	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	unid.	0,0130000	15,26	0,19
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 3919	Lua de redução de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4"	unid.	1,0000000	11,58	11,58
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 7307	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l	0,0030000	39,76	0,11
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4900000	21,82	10,69
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4900000	26,67	13,07
Total:							35,64
							Total Geral = 35,64
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 3148	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	unid.	0,0360000	15,26	0,55
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 6323	Tê de ferro galvanizado, de 1"	unid.	1,0000000	18,52	18,52
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 7307	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	l	0,0090000	39,76	0,36
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,2900000	21,82	28,15
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,2900000	26,67	34,40
Total:							81,98
							Total Geral = 81,98
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" [INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 94495)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3148	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x c)	unid.	0,009500	15,26	0,14
INSUMO	SINAPI	6019	Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 1 "	unid.	1,0000000	64,51	64,51
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,774500	21,82	16,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,774500	26,67	20,65
Total:							102,20
							Total Geral = 102,20
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,1/2[INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 89570)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	110	Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria	unid.	1,0000000	6,37	6,37
INSUMO	SINAPI	122	Adesivo plástico para pvc, frasco com 850 gr	unid.	0,0120000	69,63	0,84
INSUMO	SINAPI	20083	Solução limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	unid.	0,0140000	78,89	1,10
INSUMO	SINAPI	38383	Lixa d'agua em folha, grau 100	unid.	0,0200000	2,15	0,04
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0590000	21,82	1,28
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0590000	26,67	1,57
Total:							11,20
							Total Geral = 11,20
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: m
Código	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x c)	unid.	0,0600000	4,14	0,24
INSUMO	SINAPI	21010	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e = 2,65 mm. *2,11* kg/m	m	1,5000000	31,97	47,96
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,1000000	21,82	24,00
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,1000000	26,67	29,34
Total:							101,54
							Total Geral = 101,54
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	1787	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1"	unid.	1,00	32,43	32,43
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,4000	21,82	8,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,400	26,67	10,67
							51,83
							Total Geral = 51,83

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIAS - CCU

NAO-DESONERADO

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1". FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

UNID.: und.

TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 1648	Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"	und.	1,00	35,42	35,42
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88248	Auxiliar de encaador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0400	21,82	22,69
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,0400	26,67	27,74
							85,85
							Total Geral = 85,85

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1". FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

UNID.: und.

TIPO	BASE	CÓDIGO	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3910	Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"	und.	1,00	11,49	11,49
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encaador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2000	21,82	4,36
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2000	26,67	5,33
							21,18
							Total Geral = 21,18

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1". FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIÇÃO)

UNID.: und.

TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	3146	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	und.	0,129	4,14	0,53
INSUMO	SINAPI	791	Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1"	und.	1,0000	17,75	17,75
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88248	Auxiliar de encaador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1400	21,82	3,05
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,1400	26,67	3,73
							25,06
							Total Geral = 25,06

PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSIÇÃO)

UNID.: und.

TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88252	Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares	h	5,0000	21,57	107,85
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88310	Pintor com encargos complementares	h	5,0000	29,07	145,35
INSUMO	SINAPI	3767	Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha)	und.	1,6700	0,89	1,49
INSUMO	SINAPI	43776	Tinta a óleo brilhante para madeira e metais	l	1,0000	25,66	25,66
INSUMO	SINAPI	5318	Solvente diluente a base de aguarrás	l	0,5000	34,56	17,28
							297,63
							Total Geral = 297,63

QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSIÇÃO)

UNID.: und.

Adotado:			RS 113,56				
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			MÃO DE OBRA				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	1,0000	22,81	22,81
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	1,0000	27,74	27,74
			MATERIAIS				
INSUMO	SEINFRA	16129	Quadro medição padrão coelce (padrão matúrio).	und.	1,0000	63,01	63,01
							113,56
							Total Geral = 113,56

ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL INCL. CONEXÕES D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSIÇÃO)

Unid.: m

Adotado:			RS 20,86				
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			MÃO DE OBRA				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,3000	22,81	6,84
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,3000	27,74	8,32
			MATERIAIS				
INSUMO	SINAPI	2674	Eletroduto de PVC rígido roscavel de 3/4", sem luva	m	1,1000	5,18	5,70
							20,86
							Total Geral = 20,86

LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC., D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSIÇÃO)

UNID.: und.

Adotado:			RS 2,65				
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			MÃO DE OBRA				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,0300	22,81	0,68
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,0300	27,74	0,83
			MATERIAIS				
INSUMO	SINAPI	1891	Luva em PVC rígido roscavel, de 3/4", para eletroduto	und.	1,0000	1,14	1,14
							2,65
							Total Geral = 2,65

BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSIÇÃO)

Unid.: par

Adotado:			RS 2,08				
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
			MÃO DE OBRA				
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares.	h	0,0100	22,81	0,23
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,0100	27,74	0,28
			MATERIAIS				
INSUMO	SEINFRA	10128	Arruela de ferro galvanizado 1".	und.	1,0000	0,73	0,73
INSUMO	SEINFRA	10287	Bucha de ferro galvanizado 1".	und.	1,0000	0,84	0,84
							2,08
							Total Geral = 2,08

NAO-DESONERADO							
CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
Adotado:	RS 7,68						
Código	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares.	h	0,1000	22,81	2,28
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,1000	27,74	2,77
			MATERIAIS				
INSUMO	SINAPI	1879	Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscaavel, de 3/4", para eletroduto	unid.	1,0000	2,63	2,63
Total:							7,68
							Total Geral
							7,68
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91926)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Unid.: m
INSUMO	SINAPI	1014	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bw-f-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 2,5 mm².	m	1,2434	2,53	3,14
INSUMO	SINAPI	21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m.	unid.	0,0090000	3,66	0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares.	h	0,02900	22,81	0,66
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,02900	27,74	0,80
Total:							4,63
							Total Geral
							4,63
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91928)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Unid.: m
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 981	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bw-f-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 4 mm².	m	1,1900000	4,19	4,99
INSUMO	SINAPI	SINAPI - 21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m.	unid.	0,0090000	3,66	0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88247	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares.	h	0,0400000	22,81	0,91
COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINAPI - 88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,0400000	27,74	1,10
Total:							7,03
							Total Geral
							7,03
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (SINAPI 91929)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Unid.: m
INSUMO	SINAPI	1021	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bw-f-b, cobertura pvc-st1, antichama bw-f-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 4 mm².	m	1,1900000	4,60	5,47
INSUMO	SINAPI	21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m.	unid.	0,0090000	3,66	0,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares.	h	0,0400000	22,81	0,91
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,0400000	27,74	1,10
Total:							7,51
							Total Geral
							7,51
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020- (SINAPI 93656)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	UNID.: unid.
INSUMO	SINAPI	1571	Terminal a compressao em cobre estanbado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	1,0000000	1,66	1,66
INSUMO	SINAPI	34653	Disjuntor tipo din/ice, monopolar de 6 ate 32 A	UN	1,0000000	8,30	8,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	0,0663000	22,81	1,51
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,0663000	27,74	1,83
Total:							13,30
							Total Geral
							13,30
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	UNID.: unid.
INSUMO	SINAPI	1574	Terminal a compressao em cobre estanbado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	unid.	3,0000	2,14	6,42
INSUMO	SINAPI	34709	Disjuntor tipo din/ice, tripolar de 10 ate 50 A	unid.	1,0000000	58,29	58,29
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares.	h	0,40570000	22,81	9,25
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,40570000	27,74	11,25
Total:							85,21
							Total Geral
							85,21
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI - 101877)							
Código	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	UNID.: unid.
INSUMO	SINAPI	39794	Quadro de distribuicao, sem barraamento, em pvc, de embutar, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din	unid.	1,0000000	46,21	46,21
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87367	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de secção, execução manual, af_08/2018	m²	0,0034	764,88	2,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares.	h	0,2914	22,81	6,65
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,2914	27,74	8,08
Total:							63,54
							Total Geral
							63,54
HASTE COPPERWELD 58X3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSIÇÃO)							
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	UNID.: unid.
INSUMO	SINAPI	3380	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo.	unid.	1,0000000	75,69	75,69
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares.	h	0,4000000	22,81	9,12
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88264	Eletricista com encargos complementares.	h	0,4000000	27,74	11,09
Total:							95,90
							Total Geral
							95,90

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIAS - CCU							
NAO-DESONERADO							
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) - (SINAPI 93145)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90447	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	2,2000000	8,01	17,62
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90456	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2).	unid.	1,0000000	5,30	5,30
COMPOSIÇÃO	SINAPI	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm.	m	2,2000000	15,47	34,03
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91831	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	2,0000000	17,95	35,90
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91852	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	2,2000000	8,80	19,36
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,8 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	8,4000000	3,15	26,46
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	12,6000000	4,63	58,34
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91937	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em lame - fornecimento e instalação.	unid.	0,3750000	15,27	5,73
COMPOSIÇÃO	SINAPI	91940	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação.	unid.	1,0000000	17,66	17,66
COMPOSIÇÃO	SINAPI	92023	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+1(10 a), incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid.	1,0000000	53,47	53,47
Total:							273,87
						Total Geral	273,87
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: unid.
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	ORSE	4675	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA)	unid.	1,0000000	7,60	7,60
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88247	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares.	h	0,1000000	22,81	2,28
Total:							9,88
						Total Geral	9,88
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO SX. - (COMPOSIÇÃO)							UNID.: M2
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INSUMO	SINAPI	4509	Peça de madeira 3a. qualidade 2,5 X 10 cm, não aparelhada.	M	0,5600000	4,99	2,79
INSUMO	SINAPI	5061	Prego de aço polido com cabeça 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0030000	20,00	0,06
INSUMO	SINAPI	6189	Tábua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), não aparelhada.	M	0,7920000	20,62	16,33
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88239	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	0,2200000	22,20	4,88
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	0,8800000	26,97	23,73
Total:							47,79
						Total Geral	47,79
Reservatório elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura útil = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)							UNID
Código			Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	12,00000000	27,39	328,68
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	24,00000000	21,71	521,04
INSUMO	SINAPI	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m³	2,0000	96,24	192,48
INSUMO	SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	KG	400,0000	1,00	400,00
INSUMO	SINAPI	4730	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	2,0000	234,60	469,20
INSUMO	SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m³	2,0000	249,59	499,18
INSUMO	SINAPI	37105	Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa	Unidade	1,0000	3.334,75	3.334,75
COTAÇÃO	COTAÇÃO	COTAÇÃO	Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje	UNID.	1,0000	13.500,00	13.500,00
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO	Unidade	1,0000	297,63	297,63
Total:							19.542,96
						Total Geral	19.542,96

Reservatório elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIÇÃO)							UNID
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	16,000000000	27,39	438,24
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	32,000000000	21,71	694,72
INSUMO	SINAPI	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m³	2,0000	96,24	192,48
INSUMO	SINAPI	1379	Cimento portland composto cp ii-32	KG	400,0000	1,00	400,00
INSUMO	SINAPI	4730	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	2,0000	234,60	469,20
INSUMO	SINAPI	4721	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m³	2,0000	249,59	499,18
INSUMO	SINAPI	37106	Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa	Unidade	1,0000	5.183,32	5.183,32
COTAÇÃO	COTAÇÃO	COTAÇÃO	Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje	UNID.	1,0000	15.000,00	15.000,00
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO	Unidade	1,0000	297,63	297,63
Total:							23.174,77
							Total Geral
							23.174,77

Montagem e assentamento de tubos e peças para chafariz premoldado							Unid.: um
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	8,000000000	21,71	173,68
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	4,000000000	26,67	106,68
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	4,000000000	27,39	109,56
Total :							389,92
						Total Geral =	389,92

Aquisição e instalação de dosador de cloro							UNID
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	82627	Encanador ou bombeio hidráulico com encargos complementares	h	6,000000000	26,67	160,02
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	6,000000000	21,71	130,26
INSUMO	SINAPI	1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN.	2,0000	14,42	28,84
INSUMO	SINAPI	108	ADAPTADOR PVC SOLDAREL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN.	9,0000	1,83	16,47
INSUMO	SINAPI	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN.	4,0000	1,59	6,36
INSUMO	SINAPI	1957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAREL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN.	4,0000	6,61	26,44
INSUMO	SINAPI	6032	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	UN.	3,0000	32,83	98,49
INSUMO	SINAPI	7140	TE SOLDAREL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN.	1,0000	3,86	3,86
INSUMO	SINAPI	3534	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN.	1,0000	7,78	7,78
INSUMO	SINAPI	9869	TUBO PVC, SOLDAREL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,0000	9,17	36,68
COMPOSIÇÃO	ORSE	06456-ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPa, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	0,0360	2.422,87	87,22
INSUMO	SEINFRA	19758	DOSADOR DE CLORO PASTILHA	UNID.	1,0000	519,23	519,23
Total:							1.121,65
						Total Geral	1.121,65

Transporte de Tubos						UNID
TIPO	BASE	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Total
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,05000000	21,71 1,09
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88252	Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares	h	0,05000000	21,57 1,08
COMPOSIÇÃO	ORSE	13956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.≥100km)	km	1,00000000	12,00 12,00
						Total Geral 14,17

COMPOSIÇÃO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS									
NÃO-DESONERADO									
ITEM	TIPO	BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0 - CHAFARIZ									
1.1	COMPOSIÇÃO	ORSE	6457	Concreto armado FCK = 15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,38	2.438,15	3.043,79	1.156,64
1.2	INSUMO	SINAPI	7603	Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrão popular, 1/2" ou un 10,49 3/4"	unid	4,00	43,55	50,20	200,80
1.3	INSUMO	SINAPI	12409	Luva de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/fêmea, de 1" x 3/4"	unid	4,00	16,78	19,34	77,36
1.6	INSUMO	SINAPI	3910	Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1"	unid	1,00	11,49	13,25	13,25
1.7	INSUMO	SINAPI	1787	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fêmea, de 1"	unid	1,00	32,43	37,39	37,39
1.8	INSUMO	SINAPI	21010	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e = 2,65 mm, *2,11* Kg/m	m	3,00	31,97	36,86	110,58
1.9	INSUMO	SINAPI	791	Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" x 1"	unid	1,00	17,75	20,46	20,46
1.11	INSUMO	SINAPI	110	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria	unid	1,00	6,37	7,34	7,34
1.12	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	Cotação	Montagem e assentamento de tubos e peças para chafariz premoldado	unid	1,00	389,92	486,78	486,78
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....RS									RS 2.269,34
BDI (SERVIÇOS):			24,84%	0 BDI (MATERIAIS):		15,28%			

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025

COMPOSIÇÃO DE KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO								
NÃO-DESONERADO								
ITEM	BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0 - SISTEMA FOTOVOLTAICO								
1.1	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	27,74	34,63	2.077,80
1.2	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	22,81	28,48	1.708,56
1.3	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	129,24	161,34	2.420,15
1.4	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	21,71	27,10	650,47
1.5	ORSE	8250	Coletor solar vertical, placas 80x200cm, para Sist.Aquecimento Solar Água, Soletrol Max 1,60m² ou similar - fornecimento	UND.	13,00	2.099,90	2.420,76	31.469,88
1.6	ORSE	13002	Conjunto controlador DMX SLESA- EU7 / Fonte adap AC/DC	UND.	1,00	3.866,63	4.457,45	4.457,45
1.7	ORSE	11952	Perfil Alumínio, "U" 22,00mm x 1,90mm x 0,320kg/m	M	13,00	13,77	15,87	206,31
1.8	SBC	043055	CABO AFUMEX SOLAR 1kV 10,0mm²	M	120,00	70,69	81,49	9.778,80
1.9	SBC	45202	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 3/4" x 2,4m COMERCIAL OLIVO	UND	3,00	146,10	168,42	505,26
1.10	SINAPI	41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UND	1,00	78,33	90,30	90,30
1.11	SBC	4729	CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8"	UND	1,00	9,45	11,80	11,80
1.12	SINAPI	39261	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM²	M	80,00	36,44	45,49	3.639,20
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....RS								RS 57.015,98
BDI (SERVIÇOS):		24,84%	BDI (MATERIAIS):		15,28%			

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Abril/2025; ORSE - Março/2025 - I; SEINFRA 028.1; SBC - Abril/2025

LIGAÇÃO DOMICILIAR									
NÃO-DESONERADO									
ITEM	TIPO	BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0 - CHAFARIZ									
1.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	26,67	33,29	133,16
1.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	21,71	27,10	108,41
1.3	INSUMO	SINAPI	9867	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	20,00	3,77	4,35	87,00
1.4	INSUMO	SINAPI	11670	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	unid	1,00	27,40	31,59	31,59
1.7	INSUMO	SINAPI	3542	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid	7,00	0,61	0,70	4,90
1.8	INSUMO	SINAPI	3859	LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid	1,00	1,35	1,56	1,56
1.9	INSUMO	SINAPI	12773	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	unid	1,00	118,08	136,12	136,12
1.10	INSUMO	SINAPI	11882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)	unid	1,00	112,77	130,00	130,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....RS									RS 671,42
BDI (SERVIÇOS):			24,84%	BDI (MATERIAIS):		15,28%			

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - I; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025

OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - I; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m²

NÃO-DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SINAPI - 73948/016	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m²)	TOTAL
			m²	1,00	10,00	10,00		100,00	100,00
			m²	1,00	2,30	2,30		5,29	5,29
2.0 ESCAVAÇÃO									
2.1	COMPOSIÇÃO	Escavação manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até 1,0 m	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME (m³)	TOTAL
			m³	2,00	2,30	0,40	0,50	0,46	0,92
			m³	2,00	2,00	0,40	0,50	0,40	0,80
3.0 INFRAESTRUTURA									
3.1	SINAPI - 95240	Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
								TOTAL =	3,44
			m²	2,00	2,30	0,40		0,92	1,84
			m²	2,00	2,00	0,40		0,80	1,60
3.2	SINAPI - 95467	Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME TOTAL (m³)	TOTAL
								TOTAL =	1,72
			m³	2,00	2,30	0,40	0,50	0,46	0,92
			m³	2,00	2,00	0,40	0,50	0,40	0,80
3.3	SINAPI - 95474	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	VOLUME TOTAL (m³)	TOTAL
								TOTAL =	0,52
			m³	2,00	2,30	0,40	0,15	0,14	0,28
			m³	2,00	2,00	0,40	0,15	0,12	0,24

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m²

NÃO-DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	TOTAL
4.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO									
4.1	SINAPI - 93204	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	TOTAL
TOTAL GERAL =									8,60
			m	2,00	2,30			4,60	4,60
			m	2,00	2,00			4,00	4,00
4.2									
	SINAPI - 95957	Execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional térrea, FCK = 25 Mpa	UNID.	QUANT.	ALTURA (m)	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	VOLUME TOTAL (m³)	TOTAL
TOTAL =									0,24
		Pilares	m³	2,00	3,10	0,15	0,15	0,07	0,14
			m³	2,00	2,30	0,15	0,15	0,05	0,10
5.0 ALVENARIA									
5.1	SINAPI - 87478	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9 x 19 x 39 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
TOTAL GERAL =									17,29
ÁREA = ÁREA DE ALVENARIA - ÁREA DE ESQUADRIAS									
TOTAL =									20,47
			m²	1,00	2,30	2,30		5,29	5,29
			m²	1,00	2,30	2,60		5,98	5,98
			m²	2,00	2,30	2,00		4,60	9,20
TOTAL =									3,18
			m²	3,00	1,00	0,50		0,50	1,50
			m²	1,00	0,80	2,10		1,68	1,68
			m²					0,00	0,00
5.2									
	SINAPI - 73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
TOTAL =									1,50
			m²	3,00	1,00	0,50		0,50	1,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m²

NÃO-DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	COMPRI-MENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
6.0	COBERTURA								
6.1	SINAPI - 94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	UNID.	QUANT.	COMPRI-MENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
			m²	1,00	3,10	3,30		10,23	10,23
								TOTAL =	10,23
6.2	SINAPI - 92541	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa -canal, incluso transporte vertical	UNID.	QUANT.	COMPRI-MENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
			m²	1,00	3,10	3,30		10,23	10,23
								TOTAL =	10,23
7.0	PISO								
7.1	SINAPI - 95240	Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento	UNID.	QUANT.	COMPRI-MENTO (m)	ALTURA (m)	LARGURA (m)	ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
			m²	1,00	2,00	2,00		4,00	4,00
								TOTAL =	4,00
7.2	SEINFRA - C1916	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5 cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante	UNID.	QUANT.	COMPRI-MENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
			m²	1,00	2,00	2,00		4,00	4,00
								TOTAL =	4,00
7.3	SINAPI - 94994	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	UNID.	QUANT.	COMPRI-MENTO (m)	LARGURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
			m²	2,00	3,30	0,50		1,65	3,30
			m²	2,00	2,30	0,50		1,15	2,30
								TOTAL =	5,60

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m²

NÃO-DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.						
8.0	REVESTIMENTOS								
8.1	SINAPI - 87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	UNID.	QUANT.	ÁREA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO (m²)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	ÁREA P/ CHAPISCO (m²)	TOTAL
								TOTAL GERAL =	34,58
Área = 2 x Área de Alvenaria			m²	2,00	17,29			34,58	34,58
8.2	SINAPI - 87530	Massa única, p/ recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas das paredes, esp. = 20 mm, c/ execução de taliscas	UNID.	QUANT.	ÁREA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO (m²)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	ÁREA P/ REBOCO (m²)	TOTAL
								TOTAL GERAL =	34,58
Área = 2 x Área de Alvenaria			m²	2,00	17,29			34,58	34,58
9.0	ESQUADRIAS								
9.1	SINAPI - 73933/004	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)		ÁREA TOTAL (m²)	TOTAL
			m²	1,00	0,80	2,10		1,68	1,68
10.0	PINTURA								
10.1	SINAPI - 73445	Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/ adoção de fixador com duas demãos	UNID.	QUANT.	ÁREA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO (m²)	LARGURA (m)	PROFUNDIDADE (m)	ÁREA P/ PINTURA (m²)	TOTAL
								TOTAL GERAL =	34,58
Área = 2 x Área de Alvenaria			m²	2,00	17,29			34,58	34,58
10.2	SINAPI - 73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (m)			TOTAL
								TOTAL GERAL =	3,36
			m²	2,00	0,80	2,10		1,68	3,36
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
11.1	COMPOSIÇÃO	Instalações Elétricas	UNID.	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)		QUANTIDADE	TOTAL
			unid.	1,00				1,00	1,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO-DESONERADO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					ENCARGOS SOCIAIS (Horista):		93,33%
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE COMANDO COM 5,29 m²						BDI SERVIÇOS:		24,84%
						BDI MATERIAIS:		15,28%
ITEM	BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
						UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
1.3	SINAPI	91929	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	12,00	7,51	9,38	112,56
1.4	SINAPI	93656	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30a 240 V, fornecimento e instalação	unid.	3,00	13,30	16,60	49,80
1.5	SINAPI	93672	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50a 240 V, fornecimento e instalação	unid.	1,00	85,21	106,38	106,38
1.6	SINAPI	101877	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento fornecimento e instalação.	unid.	1,00	63,54	79,32	79,32
1.8	SINAPI	3398	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensão	unid.	4,00	1,73	2,16	8,64
1.9	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Eletroduto PVC Roscável incl. Conexões D=25 mm (3/4")	m	8,00	20,86	26,04	208,32
1.10	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Haste COPPERWELD 5/8 x 2,4m com conector	unid.	1,00	95,90	119,72	119,72
1.11	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4")	unid.		2,65	3,31	
1.12	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Bucha e arruela de aço galv. D= 25mm (1")	PAR	42,00	2,08	2,60	109,20
1.13	SINAPI	93145	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	unid.	1,00	273,87	341,90	341,90
1.14	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Lâmpada fluorescente compacta 15 W 2U, base E27 - fornecimento e instalação	unid.	2,00	9,88	12,33	24,66
1.15	SINAPI	38769	Luminária arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lâmpada.	unid.	1,00	59,77	74,62	74,62
1.16	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO	Curva p/ eletroduto PVC rosc. D= 25mm (3/4")	unid.	4,00	7,68	9,59	38,36
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO.....R\$								R\$ 1.700,23
OBS. 01: Os preços unitários estão com base na Tabela SINAPI - Setembro/2025; ORSE - Agosto/2025 - I; SEINFRA 028.1; SBC - Outubro/2025								

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA			
NÃO-DESONERADO			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO DO PIAUÍ - DOM INOCÊNCIO			
Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista(%)
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,17%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,71%	8,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,40%	18,59%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,30%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias (indenizadas)	2,46%	1,87%
C4	Depósito Rescisão sem justa causa	2,89%	2,20%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	11,22%	8,53%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	17,44%	6,84%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio	0,47%	0,36%
D	Total das Taxas incidências e reincidências	17,91%	7,20%
TOTAL (A+B+C+D)		93,33%	51,12%



BDI - SERVIÇO - NÃO - DESONERADO	
A - Bonificação (Lucros)	8,04%
B - Despesas Indiretas	7,80%
B 1 - Administração Central	4,93%
B 4 - Despesas Financeiras	0,99%
C - Tributos	6,65%
C 1 - PIS	0,65%
C 3 - COFINS	3,00%
C 4 - CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA)	0,00%
$BDI (\%) = \frac{(1 + AC + R + SG) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
TOTAL	24,84%
BDI - MATERIAL	
A - Bonificação (lucros)	5,11%
B - Despesas Indiretas	
B 1 - Administração Central	3,45%
B 2 - Garantia + Seguro	0,48%
B 3 - Risco	0,85%
B 5 - Despesas Financeiras	0,85%
C - Tributos	3,65%
C 1 - PIS	0,65%
C 2 - ISS	0,00%
C 3 - COFINS	3,00%
TOTAL	15,28%
Percentuais extraídos do Acórdão 2622-37/13-P do Plenário do TCU	

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR						
PLANILHA DE CUSTOS - SEM DESONERAÇÃO						
PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 100,0 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.						
MUNICÍPIO: Dom Inocêncio - PI				Localidade: Riacho da Serra (Zona Rural)		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	MATERIAIS					
1.1	CCU	Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S	m	20,00	137,56	R\$ 2.751,20
1.2	CCU	Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço	und	1,00	109,95	R\$ 109,95
Sub-Total						R\$ 2.861,15
BDI: 15,28%						R\$ 437,18
Total (Materiais)						R\$ 3.298,33
2.0	SERVIÇOS					
2.1	CCU	Locação do poço com estudo geológico/hidrogeológico/Geofísico	und	1,00	4.666,56	R\$ 4.666,56
2.2	CCU	Transporte de Perfuratriz	km	1.186,00	14,44	R\$ 17.125,84
2.3	CCU	Transporte do Compressor e Revestimento	km	1.186,00	14,44	R\$ 17.125,84
2.4	CCU	Perfilagem Ótica	und	0,00	7.479,68	R\$ 0,00
2.5	CCU	Perfuração em 10" (Sedimento)	m	0,00	358,89	R\$ 0,00
2.6	CCU	Perfuração em 8" (Rocha decomposta)	m	19,00	305,26	R\$ 5.799,94
2.7	CCU	Perfuração em 8" (Rocha cristalina)	m	0,00	420,75	R\$ 0,00
2.8	CCU	Perfuração em 6" (Sedimento)	und	0,00	266,98	R\$ 0,00
2.9	CCU	Perfuração em 6" (Rocha cristalina)	m	81,00	395,97	R\$ 32.073,57
2.10	CCU	Cimentação (20 m)	m³	0,60	1.097,17	R\$ 658,30
2.11	CCU	Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m)	m³	0,60	1.151,97	R\$ 691,18
2.12	CCU	Desenvolvimento com bomba submersa	h	12,00	207,25	R\$ 2.487,00
2.13	CCU	Teste de vazão com bomba submersa	h	24,00	207,41	R\$ 4.977,84
2.14	CCU	Desinfecção	h	4,00	176,92	R\$ 707,68
2.15	CCU	Relatório Técnico	und	1,00	1.216,48	R\$ 1.216,48
2.16	CCU	Análise físico-química da água	h	1,00	565,21	R\$ 565,21
2.17	CCU	Análise bacteriológica de água	und	1,00	55,98	R\$ 55,98
Sub-Total						R\$ 88.151,42
BDI: 24,84%						R\$ 21.896,81
Total (Serviços)						R\$ 110.048,23
TOTAL GERAL						R\$ 113.346,56
Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 113.346,56 (Cento e Treze mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis centavos), conforme acima discriminado.						
Dom Inocêncio (PI)						
FONTE: SINAPI Setembro/2025; ORSE - Setembro de 2025; CAESB: Abril de 2025				BDI (SERVIÇOS) =		24,84%
				BDI (INSUMOS) =		15,28%

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR						
PLANILHA DE CUSTOS - SEM DESONERAÇÃO						
PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 100,0 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.						
MUNICÍPIO: Dom Inocêncio - PI				Localidade: Sítio Santa Luzia (Zona Rural)		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	MATERIAIS					
1.1	CCU	Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S	m	20,00	137,56	R\$ 2.751,20
1.2	CCU	Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço	und	1,00	109,95	R\$ 109,95
Sub-Total						R\$ 2.861,15
BDI: 15,28%						R\$ 437,18
Total (Materiais)						R\$ 3.298,33
2.0	SERVIÇOS					
2.1	CCU	Locação do poço com estudo geológico/hidrogeológico/Geofísico	und	1,00	4.666,56	R\$ 4.666,56
2.2	CCU	Transporte de Perfuratriz	km	20,00	14,44	R\$ 288,80
2.3	CCU	Transporte do Compressor e Revestimento	km	20,00	14,44	R\$ 288,80
2.4	CCU	Perfilagem Ótica	und	0,00	7.479,68	R\$ 0,00
2.5	CCU	Perfuração em 10" (Sedimento)	m	0,00	358,89	R\$ 0,00
2.6	CCU	Perfuração em 8" (Rocha decomposta)	m	19,00	305,26	R\$ 5.799,94
2.7	CCU	Perfuração em 8" (Rocha cristalina)	m	0,00	420,75	R\$ 0,00
2.8	CCU	Perfuração em 6" (Sedimento)	und	0,00	266,98	R\$ 0,00
2.9	CCU	Perfuração em 6" (Rocha cristalina)	m	81,00	395,97	R\$ 32.073,57
2.10	CCU	Cimentação (20 m)	m³	0,60	1.097,17	R\$ 658,30
2.11	CCU	Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m)	m³	0,60	1.151,97	R\$ 691,18
2.12	CCU	Desenvolvimento com bomba submersa	h	12,00	207,25	R\$ 2.487,00
2.13	CCU	Teste de vazão com bomba submersa	h	24,00	207,41	R\$ 4.977,84
2.14	CCU	Desinfecção	h	4,00	176,92	R\$ 707,68
2.15	CCU	Relatório Técnico	und	1,00	1.216,48	R\$ 1.216,48
2.16	CCU	Análise físico-química da água	h	1,00	565,21	R\$ 565,21
2.17	CCU	Análise bacteriológica de água	und	1,00	55,98	R\$ 55,98
Sub-Total						R\$ 54.477,34
BDI: 24,84%						R\$ 13.532,17
Total (Serviços)						R\$ 68.009,51
TOTAL GERAL						R\$ 71.307,84
Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 71.307,84 (Setenta e Um Mil, Trezentos e Sete Reais e Oitenta e Quatro centavos), conforme acima discriminado.						
Dom Inocêncio (PI)						
FONTE: SINAPI Setembro/2025; ORSE - Setembro de 2025; CAESB: Abril de 2025				BDI (SERVIÇOS) =		24,84%
				BDI (INSUMOS) =		15,28%

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS: FONTE: SINAPI: SETEMBRO DE 2025 ORSE: SETEMBRO DE 2025 CAESB: ABRIL DE 2025			BDI (SERVIÇOS) = 24,84% BDI (INSUMOS) = 15,28%		
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO					
Revestimento Geomecânico Standard DN-154-S					Unidade: m
Adotado: R\$ 137,56					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	0,1063	27,16	2,89
SINAPI - 00088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	0,3189	21,18	6,75
Total MAO DE OBRA :					9,64
MATERIAIS E SERVIÇOS					
CAESB 2260019002050	Equipamento para perfuração composto de máquina perfuratriz percussora compelta, compatível com profundidade e acessórios, incluso mobilização e desmobilização	h	0,1063	109,62	11,65
SINAPI - 0009854	Tubo de PVC rígido nervirado, roscável para revestimento de poço profundo, conforme NBR 13604, DIN 4925, tipo "standard", DN 154 mm (6") barra de 4,00m	m	1,0100	115,12	116,27
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					127,92
				Total Simples	R\$ 137,56
				Total Geral	R\$ 137,56
Fornecimento e Instalação de Tampa para Poço					Unidade: und
Adotado: R\$ 109,95					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088267	Encanador com encargos complementares	h	0,1000	26,67	2,67
Total MAO DE OBRA :					2,67
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 05128	Tampa de poço em ferro galvanizado em 6"	und	1,0000	107,28	107,28
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					107,28
				Total Simples	R\$ 109,95
				Total Geral	R\$ 109,95

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:			BDI (SERVIÇOS) = 24,84%		
FONTE:			BDI (INSUMOS) = 15,28%		
SINAPI: SETEMBRO DE 2025					
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO					
Locação do poço com estudo geológico/hidrogeológico/Geofísico					Unidade: und
Adotado:		R\$ 4.666,56			
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00090779	Geólogo sênior com encargos complementares	h	24,0000	152,06	3.649,44
SINAPI - 00088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	24,0000	26,54	636,96
Total MAO DE OBRA :					4.286,40
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 02789	Veículo leve, pick up (97 kw)	und	36,0000	10,56	380,16
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					380,16
				Total Simples	R\$ 4.666,56
				Total Geral	R\$ 4.666,56
Transporte da Perfuratriz e Compressor					Unidade: km
Adotado:		R\$ 14,44			
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de Equipamentos Especiais com encargos complementares	h	0,0500	27,16	1,36
SINAPI - 00088252	Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares	h	0,0500	21,57	1,08
Total MAO DE OBRA :					2,44
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 13956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.,=100km)	km	1,0000	12,00	12,00
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					12,00
				Total Simples	R\$ 14,44
				Total Geral	R\$ 14,44
Perfilagem Ótica					Unidade: und
Adotado:		R\$ 7.479,68			
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00090779	Geólogo sênior encargos complementares	h	24,0000	152,06	3.649,44
SINAPI - 00088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	24,0000	26,54	636,96
Total MAO DE OBRA :					4.286,40
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00090779	Elaboração de Relatório Técnico de Perfilagem	h	16,0000	152,06	2.432,96
ORSE - 02789	Veículo leve, tipo pick up	h	72,0000	10,56	760,32
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					3.193,28
				Total Simples	R\$ 7.479,68
				Total Geral	R\$ 7.479,68

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:			BDI (SERVIÇOS) = 24,84%		
SINAPI: SETEMBRO DE 2025			BDI (INSUMOS) = 15,28%		
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO					
Perfuração em 10" (Sedimento)					Unidade: m
Adotado: R\$ 358,89					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,2500	27,16	33,95
SINAPI - 00088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	7,8000	21,18	165,20
SINAPI - 00088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	0,4500	26,54	11,94
Total MAO DE OBRA :					211,09
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 43336	Betonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	kg	6,8152	1,58	10,77
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percursiva	hprod	1,2500	109,62	137,03
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					147,80
				Total Simples	R\$ 358,89
				Total Geral	R\$ 358,89
Perfuração em 8" (Rocha decomposta)					
Unidade: m					
Adotado: R\$ 305,26					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,0900	27,16	29,60
SINAPI - 00088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	6,7000	21,18	141,91
SINAPI - 00088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	0,2900	26,54	7,70
Total MAO DE OBRA :					179,21
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 04767	Betonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	kg	5,7730	1,58	9,12
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percursiva	hprod	1,0667	109,62	116,93
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					126,05
				Total Simples	R\$ 305,26
				Total Geral	R\$ 305,26

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:			BDI (SERVIÇOS) = 24,84%		
FONTE:			BDI (INSUMOS) = 15,28%		
SINAPI: SETEMBRO DE 2025					
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO					
Perfuração em 8" (Rocha cristalina)					Unidade: m
Adotado: R\$ 420,75					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,5200	27,16	41,28
SINAPI - 00088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	9,1300	21,18	193,37
SINAPI - 00088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	0,3800	26,54	10,09
Total MAO DE OBRA :					244,74
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 04767	Bentonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	kg	5,7700	1,58	9,12
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percursiva	hprod	1,5224	109,62	166,89
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					176,01
				Total Simples	R\$ 420,75
				Total Geral	R\$ 420,75
Perfuração em 6" (Sedimento)					Unidade: m
Adotado: R\$ 266,98					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	0,9600	27,16	26,07
SINAPI - 00088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	5,7600	21,18	122,00
SINAPI - 00088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	0,2400	26,54	6,37
Total MAO DE OBRA :					154,44
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 04767	Bentonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	kg	4,6200	1,58	7,30
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percussora	hprod	0,9600	109,62	105,24
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					112,54
				Total Simples	R\$ 266,98
				Total Geral	R\$ 266,98

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:		BDI (SERVIÇOS) =		24,84%	
SINAPI: SETEMBRO DE 2025		BDI (INSUMOS) =		15,28%	
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO					
Perfuração em 6" (Rocha cristalina)					Unidade: m
Adotado: R\$ 395,97					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,5700	27,16	42,64
SINAPI - 00088250	Auxiliar mecânico com encargos complementares	h	8,5222	21,18	180,50
SINAPI - 00088255	Auxiliar técnico com encargos complementares	h	0,6400	26,54	16,99
Total MAO DE OBRA :					240,13
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 04767	Bentonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	kg	3,5800	1,58	5,66
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percussora	hprod	1,3700	109,62	150,18
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					155,84
				Total Simples	R\$ 395,97
				Total Geral	R\$ 395,97
Cimentação (20 m)					Unidade: m³
Adotado: R\$ 1.097,17					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088309	Pedreiro, com encargos complementares	h	1,0700	27,39	29,31
SINAPI - 00088242	Ajudante de Pedreiro, com encargos complementares	h	2,1400	22,42	47,98
Total MAO DE OBRA :					77,29
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 0001379	Cimento Portland CP II-E32 (resistência 32 Mpa)	kg	800,0000	1,00	800,00
SINAPI - 000366	Areia fina	m³	0,2000	95,00	19,00
SINAPI - 000123	Impermeabilizante de pega normal	l	18,0000	11,16	200,88
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					1.019,88
				Total Simples	R\$ 1.097,17
				Total Geral	R\$ 1.097,17

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:			BDI (SERVIÇOS) = 24,84%		
FONTE:			BDI (INSUMOS) = 15,28%		
SINAPI: SETEMBRO DE 2025					
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO					
Laje de proteção em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m)					Unidade: m³
Adotado:		R\$ 1.151,97			
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088309	Pedreiro, com encarfos complementares	h	3,1600	27,39	86,55
SINAPI - 00088242	Ajudante de Pedreiro, com encargos	h	1,8336	22,42	41,11
Total MAO DE OBRA :					127,66
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00088830	Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potência 2HP, sem carregador - CHP diurno	CHP	1,0300	2,37	2,44
SINAPI - 00088831	Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de mistura 310L, motor elétrico trifásico potência 2HP, sem carregador - CHP diurno	CHP	0,9700	0,53	0,51
SINAPI - 0001379	Cimento Portland	kg	800,0000	1,00	800,00
SINAPI - 000370	Areia Média	m³	0,7800	95,00	74,10
SINAPI - 0004721	Pedra britada nº 1 ou 19mm	m³	0,5900	249,59	147,26
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					1.024,31
				Total Simples	R\$ 1.151,97
				Total Geral	R\$ 1.151,97
Desenvolvimento com bomba submersa					Unidade: h
Adotado:		R\$ 207,25			
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,0000	27,16	27,16
SINAPI - 00088250	Auxiliar Mecânico com encargos complementares	h	2,0000	21,18	42,36
Total MAO DE OBRA :					69,52
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 0003346	Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, rebocavel, acionamento manual	h	1,0000	25,68	25,68
SINAPI - 000743	Bomba submersa para poço profundo, elétrica, trifásica, 20 HP, Q=30 m³/h	h	1,0000	2,43	2,43
CAESB 2260019002050	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por máquina percussora	h	1,0000	109,62	109,62
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					137,73
				Total Simples	R\$ 207,25
				Total Geral	R\$ 207,25

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:			BDI (SERVIÇOS) =		24,84%
SINAPI: SETEMBRO DE 2025			BDI (INSUMOS) =		15,28%
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO					
Teste de vazão com bomba submersa					Unidade: h
Adotado: R\$ 207,41					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,0000	27,16	27,16
SINAPI - 00088250	Auxiliar Mecânico com encargos complementares	h	2,0000	21,18	42,36
Total MAO DE OBRA :					69,52
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 0003346	Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, rebocavel, acionamento manual	h	1,0000	25,68	25,68
SINAPI - 000743	Bomba submersa para poço profundo, elétrica, trifásica, 20 HP, Q= até 30 m³/h	h	1,0000	2,43	2,43
CAESB 2260019002050	Equipamento para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por: Máquina Percussora	h	1,0000	109,62	109,62
CAESB 2220019001014	Medidor de vazão	h	1,0000	0,16	0,16
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					137,89
				Total Simples	R\$ 207,41
				Total Geral	R\$ 207,41
Desinfecção					Unidade: h
Adotado: R\$ 176,92					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	1,6000	27,16	43,46
SINAPI - 00088250	Auxiliar Mecânico com encargos complementares	h	1,6000	21,18	33,89
SINAPI - 00088316	Servente com encargos complementares	h	1,6000	21,71	34,74
Total MAO DE OBRA :					112,09
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00003346	Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, rebocavel, acionamento manual	h	1,0000	25,68	25,68
CAESB 174106004001	Dispersante (hexametafosfato de sódio, dispertel ou similar	kg	1,0100	38,76	39,15
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					64,83
				Total Simples	R\$ 176,92
				Total Geral	R\$ 176,92

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:		BDI (SERVIÇOS) =		24,84%	
SINAPI: SETEMBRO DE 2025		BDI (INSUMOS) =		15,28%	
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL DE 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO					
Relatório Técnico					Unidade: und
Adotado:	R\$ 1.216,48				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00090779	Geólogo Sênior	h	8,0000	152,06	1.216,48
Total MAO DE OBRA :					1.216,48
				Total Simples	R\$ 1.216,48
				Total Geral	R\$ 1.216,48
Análise físico-química da água					Unidade: h
Adotado:	R\$ 565,21				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 06312	Análise físico-química da água coletada no poço tubular	und	1,0000	565,21	565,21
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					565,21
				Total Simples	R\$ 565,21
				Total Geral	R\$ 565,21
Análise bacteriológica de água					Unidade: und
Adotado:	R\$ 55,98				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS E SERVIÇOS					
ORSE - 05021	Análise bacteriológica de água	und	1,0000	55,98	55,98
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					55,98
				Total Simples	R\$ 55,98
				Total Geral	R\$ 55,98

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR						
PLANILHA DE CUSTOS SEM DESONERAÇÃO						
INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR						
MUNICÍPIO: Dom Inocêncio - PI				Localidade: Riacho da Serra (zona rural)		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS					
1.1	CCU	Fornecimento e Instalação de Bomba submersa de 2,0 CV, Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 m³/h, com motor rebominável e lubrificado com água	und	1,00	5.366,53	R\$ 5.366,53
1.2	CCU	Fornecimento e Instalação de Painele de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, completo	und	1,00	3.999,48	R\$ 3.999,48
1.3	CCU	Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva	m	76,00	73,77	R\$ 5.606,52
1.4	CCU	Fornecimento e Instalação de Cabo Chato submerso trifásico de 3 x 6 mm²	m	86,00	29,17	R\$ 2.508,62
1.5	CCU	Barrilete (curvas e conexões)	und	1,00	2.827,70	R\$ 2.827,70
1.6	CCU	Transporte de equipamentos	km	1.186,00	14,44	R\$ 17.125,84
Sub-Total						R\$ 37.434,69
BDI: 15,28%						R\$ 5.720,02
Total (Serviços)						R\$ 43.154,71
TOTAL GERAL						R\$ 43.154,71
Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 43.154,71 (Quarenta e Três mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos), conforme acima discriminado.						
Dom Inocêncio (PI)						
FONTE: SINAPI Setembro/2025 - ORSE - Setembro de 2025 - CAESB - Abril de 2025				BDI (SERVIÇOS) =		24,84%
				BDI (INSUMOS) =		15,28%

SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR						
PLANILHA DE CUSTOS SEM DESONERAÇÃO						
INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR						
MUNICÍPIO: Dom Inocêncio - PI				Localidade: Sítio Santa Luzia (zona rural)		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS					
1.1	CCU	Fornecimento e Instalação de Bomba submersa de 2,0 CV, Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 m³/h, com motor rebominável e lubrificado com água	und	1,00	5.366,53	R\$ 5.366,53
1.2	CCU	Fornecimento e Instalação de Painele de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, completo	und	1,00	3.999,48	R\$ 3.999,48
1.3	CCU	Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva	m	76,00	73,77	R\$ 5.606,52
1.4	CCU	Fornecimento e Instalação de Cabo Chato submerso trifásico de 3 x 6 mm²	m	86,00	29,17	R\$ 2.508,62
1.5	CCU	Barrilete (curvas e conexões)	und	1,00	2.827,70	R\$ 2.827,70
1.6	CCU	Transporte de equipamentos	km	20,00	14,44	R\$ 288,80
Sub-Total						R\$ 20.597,65
BDI: 15,28%						R\$ 3.147,32
Total (Serviços)						R\$ 23.744,97
TOTAL GERAL						R\$ 23.744,97
Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 23.744,97 (Vinte e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos), conforme acima discriminado.						
Dom Inocêncio (PI)						
FONTE: SINAPI Setembro/2025 - ORSE - Setembro de 2025 - CAESB - Abril de 2025				BDI (SERVIÇOS) =		24,84%
				BDI (INSUMOS) =		15,28%

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:			BDI (SERVIÇOS) = 24,84%		
FONTE:			BDI (INSUMOS) = 15,28%		
SINAPI: SETEMBRO DE 2025					
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL de 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Transporte da Perfuratriz e Compressor					Unidade: km
Adotado: R\$ 14,44					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamento pesado com encargos complementares	h	0,0500	27,16	1,36
SINAPI - 00088252	Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares	h	0,0500	21,57	1,08
Total MAO DE OBRA :					2,44
FONTE: SINAPI Setembro/2025 - ORSE - Setembro de 2025 - CAESB - Janeiro de 2025					
ORSE - 13956	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.;=100km)	km	1,0000	12,00	12,00
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					12,00
				Total Simples	R\$ 14,44
				Total Geral	R\$ 14,44
Fornecimento e Instalação de Bomba submersa de 2,0 CV, Monofásica, 220 V, vazão de 4,00 m³/h, com motor rebominável e lubrificado com água					Unidade: und
Adotado: R\$ 5.366,53					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	0,5000	27,16	13,58
SINAPI - 00088250	Auxiliar Mecânico com encargos complementares	h	1,5000	21,18	31,77
SINAPI - 00088267	Encanador com encargos complementares	h	0,5000	26,67	13,34
Total MAO DE OBRA :					58,69
MATERIAIS E SERVIÇOS					
CAESB 2260019002050	Equipamento para perfuração composto de máquina perfuratriz percussora e acessórios, incluindo mobilização e desmobilização	hprod	0,5000	109,68	54,84
Catálogo Fabricante	Bomba	und	1,0000	5.253,00	5.253,00
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					5.307,84
				Total Simples	R\$ 5.366,53
				Total Geral	R\$ 5.366,53

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:			BDI (SERVIÇOS) = 24,84%		
FONTE:			BDI (INSUMOS) = 15,28%		
SINAPI: SETEMBRO DE 2025					
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL de 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Fornecimento e Instalação de Pannel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofásico, partida direta, completo					Unidade: und
Adotado:	R\$ 3.999,48				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00090779	Profissional de Nível Superior Sênior	h	4,0000	152,06	608,24
SINAPI - 00088255	Auxiliar Técnico com encargos complementares	h	8,0000	26,54	212,32
SINAPI - 00088264	Eletricista com encargos complementares	h	48,0000	27,74	1.331,52
SINAPI - 00088247	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares	h	16,0000	22,81	364,96
Total MAO DE OBRA :					1.696,48
MATERIAIS E SERVIÇOS					
Catálogo Fabricante	Painel de Comando Completo Monofásico	und	1,0000	2.303,00	2.303,00
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					2.303,00
				Total Simples	R\$ 3.999,48
				Total Geral	R\$ 3.999,48
Fornecimento e instalação de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva					Unidade: m
Adotado:	R\$ 73,77				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	0,0890	27,16	2,42
SINAPI - 00088250	Auxiliar Mecânico com encargos complementares	h	0,3040	21,18	6,44
SINAPI - 00088267	Encanador com encargos complementares	h	0,0890	26,67	2,37
Total MAO DE OBRA :					11,23
MATERIAIS E SERVIÇOS					
CAESB 2260019002050	Equipamento para perfuração composto de máquina percussora e acessórios	h	0,0890	109,68	9,76
SINAPI - 00003939	Luva em ferro galvanizado, para tubo edutor DN 1.1/2"	und	0,2500	19,67	4,92
SINAPI - 00003146	Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis	und	0,2500	4,14	1,04
SINAPI - 00009862	Tubo edutor de PVC rígido DN 1.1/2"	m	1,0000	46,82	46,82
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					62,54
				Total Simples	R\$ 73,77
				Total Geral	R\$ 73,77
Fornecimento e Instalação de Cabo Chato submerso trifásico de 3 x 6 mm²					Unidade: m
Adotado:	R\$ 29,17				
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088264	Eletricista com encargos complementares	h	0,0893	27,74	2,48
SINAPI - 00088247	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares	h	0,0893	22,81	2,04
Total MAO DE OBRA :					4,52
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00000408	Abraçadeira Elástica	und	1,0000	1,24	1,24
SINAPI - 00034622	Fornecimento de cabo chato, 3,0 x 6,0 mm², em bomba submersa para poço tubular profundo	m	1,0000	23,41	23,41
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					24,65
				Total Simples	R\$ 29,17
				Total Geral	R\$ 29,17

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEFIR					
DADOS BÁSICOS:					
FONTE:			BDI (SERVIÇOS) =		24,84%
SINAPI: SETEMBRO DE 2025			BDI (INSUMOS) =		15,28%
ORSE: SETEMBRO DE 2025					
CAESB: ABRIL de 2025					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - PREÇOS COM DESONERAÇÃO					
Barrilete (curvas e conexões)					Unidade: und
Adotado: R\$ 2.827,70					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
SINAPI - 00088267	Encanador com encargos complementares	h	13,0400	26,67	347,78
SINAPI - 00088247	Auxiliar de Eletricista com encargos complementares	h	13,0400	22,81	297,44
Total MAO DE OBRA :					645,22
MATERIAIS E SERVIÇOS					
SINAPI - 00012898	Manômetro de pressão 0-10kg/cm²	und	1,0000	212,00	212,00
SINAPI - 00010409	Válvula de retenção horizontal de 1.1/2"	und	1,0000	307,07	307,07
SINAPI - 00010416	Válvula de Retenção Vertical de 1.1/2"	und	0,0000	163,48	0,00
SINAPI - 00006010	Registro de gaveta de bronze de 1.1/2"	und	1,0000	110,99	110,99
SINAPI - 00006297	Tê de ferro galvanizado de 1.1/2"	und	2,0000	35,91	71,82
SINAPI - 00000072	Adaptador com rosca de 1.1/2"	und	1,0000	51,47	51,47
SINAPI - 00012424	União de ferro galvanizado de 1.1/2"	und	1,0000	82,38	82,38
SINAPI - 00004209	Niple de ferro galvanizado de 1.1/2"	und	4,0000	19,38	77,52
SINAPI - 00004893	Plug de ferro galvanizado de 1.1/2"	und	1,0000	12,09	12,09
SINAPI - 00000788	Bucha de redução em ferro galvanizado de 2"x1.1/2"	und	2,0000	23,82	47,64
SINAPI - 00003939	Luva simples de ferro galvanizado de 1.1/2"	und	1,0000	19,67	19,67
ORSE - 04 840	Abraçadeira em F.G	und	1,0000	119,73	119,73
SINAPI - 00001789	Curva de 90° de ferro galvanizado 1.1/2"	und	2,0000	68,05	136,10
SINAPI - 00021021	Tubo edutor FG de 1.1/2"	m	20,0000	46,70	934,00
Total MATERIAIS e SERVIÇOS :					2.182,48
				Total Simples	R\$ 2.827,70
				Total Geral	R\$ 2.827,70