

Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES NAS VICINHAS E VILAS DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA	Bancos SINAPI - 06/2026 - Pará	B.D.I. 27,26%	Encargos Sociais Desonerado: Horista- 103,26% Mensalista: 99,98%
--	--	-------------------------	--

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva					
00007753 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PORTA E BOLA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Material	M	370,8000000			206.531,89	24,91%	206.531,89	24,91%
00001524 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	142,9664480		944,54	135.037,53	16,29%	341.569,42	41,20%
00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	6.554,3748800		10,20	66.854,62	8,06%	408.424,04	49,26%
00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	32.362,4094451		1,39	44.983,75	5,43%	453.407,79	54,69%
00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4.953,8387350		6,55	32.447,64	3,91%	485.855,44	58,60%
0001358 SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	408,6985368		76,77	31.375,79	3,78%	517.231,22	62,38%
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.168,9301180		25,83	30.193,46	3,64%	547.424,69	66,03%
00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.116,5766748		25,83	28.841,18	3,48%	576.265,86	69,51%
00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.451,3062117		19,06	27.661,90	3,34%	603.927,76	72,84%
00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	80,9535859		320,88	25.976,39	3,13%	629.904,15	75,97%
00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.338,3704000		8,38	19.595,54	2,36%	649.499,69	78,34%
00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 177, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0199865		979.902,00	19.584,81	2,36%	669.084,50	80,70%
00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	375,0030000		50,75	19.031,40	2,30%	688.115,91	83,00%
00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	121,7067840		152,71	18.585,84	2,24%	706.701,75	85,24%
00004491 SINAPI	PORTANTELE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.382,9623080		13,42	18.559,35	2,24%	725.261,10	87,48%
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4.953,8387350		1,92	9.511,37	1,15%	734.772,47	88,62%
00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	949,0411200		9,68	9.186,72	1,11%	743.959,19	89,73%
00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	959,6684250		9,23	8.857,74	1,07%	752.816,93	90,80%
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4.953,8387350		1,51	7.480,30	0,90%	760.297,23	91,70%
00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	Material	KG	234,6444000		29,12	6.832,84	0,82%	767.130,07	92,53%
00004750 SINAPI	PEDEIREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	263,5733335		25,83	6.808,10	0,82%	773.938,17	93,35%
00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	207,7613467		31,86	6.619,28	0,80%	780.557,45	94,15%
00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	203,9751728		24,30	4.956,60	0,60%	785.514,04	94,74%
00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM	Mão de Obra	H	157,2965391		29,35	4.616,65	0,56%	790.130,70	95,30%
00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	229,9649112		16,08	3.697,84	0,45%	793.828,53	95,75%
00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	182,4902427		19,75	3.604,18	0,43%	797.432,72	96,18%
00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.542,3482904		2,23	3.439,44	0,41%	800.872,15	96,60%
00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	331,4016000		10,26	3.400,18	0,41%	804.272,33	97,01%
00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.421,1772540		2,35	3.339,77	0,40%	807.612,10	97,41%
00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18" CM, LARGURA DE 18" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNDMES	119,4292296		27,48	3.281,92	0,40%	810.894,01	97,80%
00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	263,9897496		10,11	2.688,94	0,32%	813.562,95	98,13%
00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.196,2939032		2,20	2.631,85	0,32%	816.194,80	98,44%
00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 1,50" A 2,80" M	Equipamento	UNDMES	70,4289200		26,29	1.851,52	0,22%	818.046,32	98,67%
00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6.506,2462560		0,27	1.756,69	0,21%	819.803,01	98,88%
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.542,3482904		0,82	1.264,73	0,15%	821.067,73	99,03%
00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	794,0192874		1,41	1.119,57	0,14%	822.187,30	99,17%
00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	128,0205540		8,57	1.097,14	0,13%	823.284,44	99,30%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.421,1772540		0,71	1.009,04	0,12%	824.293,47	99,42%
00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	41,3000688		19,75	815,68	0,10%	825.109,15	99,52%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	4.953,8387350		0,13	644,00	0,08%	825.753,15	99,60%
00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	23,1296832		27,79	642,77	0,08%	826.395,92	99,67%
00039016 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA	Material	UN	1.229,6551760		0,47	577,94	0,07%	826.973,86	99,74%
00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004717		946.722,65	446,57	0,05%	827.420,43	99,80%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.196,2939032		0,35	418,70	0,05%	827.839,13	99,85%
00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0166924		19.981,77	333,54	0,04%	828.172,68	99,89%
00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	166,6270669		1,51	256,14	0,03%	828.428,81	99,92%
00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0048612		30.541,87	148,47	0,02%	828.577,28	99,94%
00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0183677		7.508,21	137,91	0,02%	828.715,19	99,95%
00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,2334391		28,63	121,20	0,01%	828.836,39	99,97%
00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005782		116.761,05	67,51	0,01%	828.903,91	99,98%
00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	2.5946760		10,12	26,26	0,00%	828.930,16	99,98%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	794,0192874		0,03	23,82	0,00%	828.953,98	99,98%
00013896 SINAPI	VIBRADOR DE MERSAO, DIAMETRO DA PONTA DE 145" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0045867		4.890,65	22,43	0,00%	828.976,42	99,99%
00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0030205		1.593,94	4,81	0,00%	828.981,23	99,99%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 7.802,38
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 20.746,06
Mão de Obra	R\$ 117.936,06
Material	R\$ 618.910,39
Serviços	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Encargos Complementares	R\$ 63.330,21
Franquia	R\$ 256,14
Outros	R\$ 0,00
Total sem BDI	651.510,28
Total do BDI	177.587,68
Total Geral	829.097,96

ALINE CRISTINA FERREIRA
LEITE:98275844215

Assinado de forma digital por ALINE CRISTINA FERREIRA
LEITE:98275844215

Aline Cristina Ferreira Leite
Engenheira Civil CREA: 304963/D-TO
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA