

Obra
TROCA DE TELHADO COM FERRAGENS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Pará
SBC - 12/2024 - Pará
SEDOP - 10/2024 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário			Total	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva								
D00490	SEDOP		Telha termoaústica e=30mm chapa chapa com isolamento poliisocianurato(PIR)	Material	m²	2.500,0000000		251,80		629.500,00			629.500,00	34,77%	629.500,00	34,77%	
D00414	SEDOP		Perfil aço estrutural em "U"	Material	kg	36.875,0000000		10,58		390.137,50			390.137,50	21,55%	1.019.637,50	56,32%	
D00416	SEDOP		Acessórios de fixação (telha termoaústica)	Material	CJ	2.500,0000000		69,67		174.175,00			174.175,00	9,62%	1.193.812,50	65,94%	
D00482	SEDOP		Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel	Material	m	368,7500000		249,64		92.054,75			92.054,75	5,08%	1.392.593,20	76,92%	
EC373700	SEDOP		ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	13.503,7480000		4,47		60.361,75			60.361,75	3,33%	1.520.045,79	83,96%	
EC373720	SEDOP		EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	13.503,7480000		1,72		23.226,45			23.226,45	1,28%	1.666.021,12	92,02%	
P00017	SEDOP		Tinta anti-ferruginosa	Material	GL	75,1980000		271,68		20.429,79			20.429,79	1,13%	1.686.450,91	93,15%	
EC373710	SEDOP		TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	13.503,7480000		1,28		17.284,80			17.284,80	0,95%	1.703.735,71	94,10%	
EC434890	SEDOP		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	8.875,0000000		1,59		14.111,25			14.111,25	0,78%	1.717.846,96	94,88%	
EC434850	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	8.875,0000000		1,05		9.318,75			9.318,75	0,51%	1.768.733,44	97,69%	
EC434660	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	1.746,2480000		2,53		4.418,01			4.418,01	0,24%	1.778.002,37	98,21%	
EC434910	SEDOP		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	2.314,5000000		1,71		3.957,80			3.957,80	0,22%	1.781.960,17	98,43%	
EC434900	SEDOP		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	1.746,2480000		2,22		3.876,67			3.876,67	0,21%	1.785.836,84	98,64%	
D00141	SEDOP		Lixa p/ ferro	Material	un	750,0000000		4,50		3.375,00			3.375,00	0,19%	1.789.211,84	98,83%	
D00361	SEDOP		Aluguel de andaime metálico	Material	m2/mês	240,0000000		12,88		3.091,20			3.091,20	0,17%	1.792.303,04	99,00%	
P00027	SEDOP		Aguarraz	Material	GL	25,0000000		73,81		1.845,25			1.845,25	0,10%	1.794.148,29	99,10%	
EC434670	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	2.314,5000000		0,78		1.805,31			1.805,31	0,10%	1.795.953,60	99,20%	
EC408630	SEDOP		EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	mês	4,0000000		324,72		1.298,88			1.298,88	0,07%	1.800.286,53	99,44%	
EC434830	SEDOP		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	568,0000000		1,84		1.045,12			1.045,12	0,06%	1.801.331,65	99,49%	
EC373730	SEDOP		SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	13.503,7480000		0,05		675,19			675,19	0,04%	1.803.001,48	99,59%	
D00034	SEDOP		Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	Material	Ch	3,0000000		150,46		451,38			451,38	0,02%	1.805.239,55	99,71%	
D00002	SEDOP		Massa de vedação	Material	kg	25,0000000		15,63		390,75			390,75	0,02%	1.806.861,59	99,80%	
EC434940	SEDOP		EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	mês	2,0000000		190,70		381,40			381,40	0,02%	1.807.242,99	99,82%	
EC434980	SEDOP		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	mês	2,0000000		180,64		361,28			361,28	0,02%	1.807.604,27	99,84%	
EC434590	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	568,0000000		0,63		357,84			357,84	0,02%	1.807.962,11	99,86%	
D00019	SEDOP		Régua 3"x1" 4 m apar.	Material	Dz	1,0200000		324,62		331,11			331,11	0,02%	1.808.293,22	99,88%	
D00281	SEDOP		Pernamanca 3" x 2' 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,9600000		273,74		262,79			262,79	0,01%	1.809.794,82	99,96%	
P00019	SEDOP		Tinta esmalte	Material	GL	0,3960000		171,20		67,80			67,80	0,00%	1.809.862,61	99,97%	
EC408640	SEDOP		SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	mês	4,0000000		9,41		37,64			37,64	0,00%	1.809.900,25	99,97%	
EC434700	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	mês	2,0000000		14,02		28,04			28,04	0,00%	1.809.928,29	99,97%	
D00082	SEDOP		Prego 2"x11	Material	kg	0,6000000		24,15		14,49			14,49	0,00%	1.809.942,78	99,97%	
EC434740	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	mês	2,0000000		2,94		5,88			5,88	0,00%	1.809.948,66	99,97%	

Equipamento	R\$ 0,00
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Material	R\$ 1.458.678,86
Total sem BDI	1.405.467,68
Total do BDI	405.007,14
Total Geral	1.810.474,82

