



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE - PA.

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E TAPA BURACO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE.

SINAPI - 04/2026 - Pará
 SICRO3 - 01/2026 - Pará
 SEDOP - 03/2026 - Pará

24,5%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 61.430,29	1,19 %
1.1	CPU-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	R\$ 49.341,60	R\$ 61.430,29	R\$ 61.430,29	1,19 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 13.051,51	0,25 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	R\$ 504,85	R\$ 628,53	R\$ 4.072,87	0,08 %
2.2	010005	SEDOP	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R\$ 600,98	R\$ 748,22	R\$ 8.978,64	0,17 %
3			SERVIÇOS DE TAPA-BURACO EM CBUQ					R\$ 327.126,78	6,35 %
3.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	444,35	R\$ 2,99	R\$ 3,72	R\$ 1.652,98	0,03 %
3.2	102096	SINAPI	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	m³	71,13	R\$ 3.675,31	R\$ 4.575,76	R\$ 325.473,80	6,32 %
4			SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ					R\$ 4.738.139,12	91,94 %
4.1	105757	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	26.407,00	R\$ 2,10	R\$ 2,61	R\$ 68.922,27	1,34 %
4.2	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3.865,98	R\$ 1,03	R\$ 1,28	R\$ 4.948,45	0,10 %
4.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	1.056,28	R\$ 3.408,62	R\$ 4.243,73	R\$ 4.482.567,12	86,98 %
4.4	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	128.866,16	R\$ 1,14	R\$ 1,41	R\$ 181.701,28	3,53 %

5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 13.657,03	0,27 %
5.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.225,40	R\$ 6,88	R\$ 8,56	R\$ 10.489,42	0,20 %
5.2	5213409	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	25,41	R\$ 100,13	R\$ 124,66	R\$ 3.167,61	0,06 %

Total sem BDI	R\$	4.140.354,43
Total do BDI	R\$	1.013.050,30
Total Geral	R\$	5.153.404,73

BRENO DOS SANTOS NOGUEIRA
ENGº CIVIL - CREA - PA 152096057-3