


				Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais		
				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTÁXI AO LADO DA FEIRA DO BAIRRO TROPICAL	SINAPI - 03/2026 - Pará ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais FDE - 01/2026 - São Paulo	28,19	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		<b>1</b>		<b>13.601,18</b>	<b>13.601,18</b>	<b>5,44 %</b>
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m <sup>2</sup>	6	207,93	266,54	1.599,24	0,64 %
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m <sup>2</sup>	44	99,81	127,94	5.629,36	2,25 %
1.3	EDER202	Próprio	MOBILIZAÇÃO	und	1	4.771,20	6.116,20	6.116,20	2,44 %
1.4	CQ75	Próprio	ENTRADA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO - LIGAÇÃO PROVISÓRIA	UN	1	200,00	256,38	256,38	0,10 %
<b>2</b>			<b>CANTEIRO DE OBRA</b>		<b>1</b>		<b>69.483,39</b>	<b>69.483,39</b>	<b>27,77 %</b>
2.1	JBF 13	Próprio	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO	mes	3	950,00	1.217,80	3.653,40	1,46 %
2.2	CP 017	Próprio	ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS, INCLUINDO LIMPEZA DIÁRIA	MÊS	3	669,02	857,61	2.572,83	1,03 %
2.3	020174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m <sup>3</sup>	20	103,35	132,48	2.649,60	1,06 %
2.4	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	624	45,77	58,67	36.610,08	14,63 %
2.5	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132	137,06	175,69	23.191,08	9,27 %
2.6	2454	ORSE	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	960	0,66	0,84	806,40	0,32 %
<b>3</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		<b>1</b>		<b>2.051,71</b>	<b>2.051,71</b>	<b>0,82 %</b>
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m <sup>3</sup>	6,76	101,50	130,11	879,54	0,35 %
3.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m <sup>3</sup>	1,39	25,69	32,93	45,77	0,02 %
3.3	EPA.30	Próprio	ATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA MECÂNICA	m <sup>3</sup>	8,91	98,62	126,42	1.126,40	0,45 %
<b>4</b>			<b>ESTRUTURA</b>		<b>1</b>		<b>32.367,48</b>	<b>32.367,48</b>	<b>12,94 %</b>
4.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m <sup>3</sup>	0,69	1.003,94	1.286,95	887,99	0,35 %

 <b>PREFEITURA DE PARAUAPEBAS</b> <small>Um novo tempo, uma nova história</small>	 <b>SEMOB</b> <small>Secretaria Municipal de Obras</small>	<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
		<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTÁXI AO LADO DA FEIRA DO BAIRRO TROPICAL</b>	<b>SINAPI - 03/2026 - Pará</b> <b>ORSE - 02/2026 - Sergipe</b> <b>SEDOP - 03/2026 - Pará</b> <b>SEINFRA - 028 - Ceará</b> <b>SIURB - 01/2026 - São Paulo</b> <b>SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais</b> <b>FDE - 01/2026 - São Paulo</b>	<b>28,19</b>	<b>Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.</b>



**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,67	706,74	905,97	4.230,87	1,69 %
4.3	050036	SEDOP	Forma c/ madeira branca (incl. desforma)	m²	52,01	190,84	244,63	12.723,20	5,09 %
4.4	050038	SEDOP	Armação p/ concreto	kg	778,13	14,10	18,07	14.060,80	5,62 %
4.5	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	5,9	61,44	78,75	464,62	0,19 %
<b>5</b>			<b>VEDAÇÃO/REVESTIMENTO</b>		<b>1</b>		<b>41.527,97</b>	<b>41.527,97</b>	<b>16,60 %</b>
5.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	109,58	136,31	174,73	19.146,91	7,65 %
5.2	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	219,16	17,32	22,20	4.865,35	1,94 %
5.3	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	219,16	51,80	66,40	14.552,22	5,82 %
5.4	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	33,06	69,93	89,64	2.963,49	1,18 %
<b>6</b>			<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>		<b>10.697,68</b>	<b>10.697,68</b>	<b>4,28 %</b>
6.1	070053	SEDOP	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada	m²	21,78	87,22	111,80	2.435,00	0,97 %
6.2	070047	SEDOP	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	21,78	83,52	107,06	2.331,76	0,93 %
6.3	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	21,78	83,00	106,39	2.317,17	0,93 %
6.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,6	62,97	80,72	613,47	0,25 %
6.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,78	59,64	76,45	2.582,48	1,03 %

 <b>PREFEITURA DE PARAUAPEBAS</b> Um novo tempo, uma nova história	 <b>SEMOB</b> Secretaria Municipal de Obras	<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
		<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTÁXI AO LADO DA FEIRA DO BAIRRO TROPICAL</b>	<b>SINAPI - 03/2026 - Pará</b> <b>ORSE - 02/2026 - Sergipe</b> <b>SEDOP - 03/2026 - Pará</b> <b>SEINFRA - 028 - Ceará</b> <b>SIURB - 01/2026 - São Paulo</b> <b>SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais</b> <b>FDE - 01/2026 - São Paulo</b>	<b>28,19</b>	<b>Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.</b>



**Orçamento Sintético**



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.6	106056	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	1,83	178,11	228,31	417,80	0,17 %
<b>7</b>			<b>PISO</b>		<b>1</b>		<b>21.156,29</b>	<b>21.156,29</b>	<b>8,46 %</b>
7.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	36,32	100,08	128,29	4.659,49	1,86 %
7.2	130626	SEDOP	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	47,34	150,49	192,91	9.132,35	3,65 %
7.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	27	205,27	263,13	7.104,51	2,84 %
7.4	120688	SEDOP	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	m	11,44	15,01	19,24	220,10	0,09 %
7.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1,46	21,29	27,29	39,84	0,02 %
<b>8</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>		<b>28.498,16</b>	<b>28.498,16</b>	<b>11,39 %</b>
8.1	091380	SEDOP	Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens	m²	0,32	861,94	1.104,92	353,57	0,14 %
8.2	091376	SEDOP	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	1	776,83	995,81	995,81	0,40 %
8.3	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.088,52	1.395,37	2.790,74	1,12 %
8.4	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.189,55	1.524,88	1.524,88	0,61 %
8.5	090822	SEDOP	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	8	493,94	633,18	5.065,44	2,02 %
8.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,1	158,74	203,48	630,78	0,25 %

 <b>PREFEITURA DE PARAUAPEBAS</b> <small>Um novo tempo, uma nova história</small>	 <b>SEMOB</b> <small>Secretaria Municipal de Obras</small>	<b>Obra</b>  <b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTÁXI AO LADO DA FEIRA DO BAIRRO TROPICAL</b>	<b>Bancos</b> <b>SINAPI - 03/2026 - Pará</b> <b>ORSE - 02/2026 - Sergipe</b> <b>SEDOP - 03/2026 - Pará</b> <b>SEINFRA - 028 - Ceará</b> <b>SIURB - 01/2026 - São Paulo</b> <b>SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais</b> <b>FDE - 01/2026 - São Paulo</b>	<b>B.D.I.</b>  <b>28,19</b>	<b>Encargos Sociais</b>  <b>Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.</b>

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.7	090400	SEDOP	Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	31,5	424,40	544,03	17.136,94	6,85 %
<b>9</b>			<b>ELETRICA</b>		<b>1</b>		<b>7.443,07</b>	<b>7.443,07</b>	<b>2,97 %</b>
9.1	16.85.084	FDE	CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	18	10,38	13,30	239,40	0,10 %
9.2	9009111	SIURB	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W	UN	9	60,35	77,36	696,24	0,28 %
9.3	104624	SINAPI	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	13,14	16,84	202,08	0,08 %
9.4	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	17,57	22,52	202,68	0,08 %
9.5	CRASRVBU	Próprio	BUCHA DE NYLON S-6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	5,97	7,65	22,95	0,01 %
9.6	11.92.23	SUDECAP	PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM	UN	3	2,78	3,56	10,68	0,00 %
9.7	170745	SEDOP	Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV	m	31,2	15,98	20,48	638,97	0,26 %
9.8	170743	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV	m	146,5	10,24	13,12	1.922,08	0,77 %
9.9	170332	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	2	24,19	31,00	62,00	0,02 %
9.10	170338	SEDOP	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	1	61,70	79,09	79,09	0,03 %
9.11	171522	SEDOP	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	2	37,30	47,81	95,62	0,04 %
9.12	170339	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	4	30,41	38,98	155,92	0,06 %
9.13	171523	SEDOP	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	un	1	32,00	41,02	41,02	0,02 %
9.14	170326	SEDOP	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	3	26,32	33,73	101,19	0,04 %
9.15	171034	SEDOP	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	2	84,26	108,01	216,02	0,09 %

 		Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTÁXI AO LADO DA FEIRA DO BAIRRO TROPICAL	SINAPI - 03/2026 - Pará ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais FDE - 01/2026 - São Paulo	28,19	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.				
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.16	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,6	11,10	14,22	122,29	0,05 %
9.17	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,8	11,83	15,16	603,36	0,24 %
9.18	170078	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1"	m	3	19,58	25,09	75,27	0,03 %
9.19	170075	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	m	3	15,91	20,39	61,17	0,02 %
9.20	171017	SEDOP	Eletroduto de F°G° de 1"	m	2,7	27,80	35,63	96,20	0,04 %
9.21	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1	50,70	64,99	64,99	0,03 %
9.22	09.80.053	FDE	CAIXA DE MEDICAO PADRAO ELEKTRO - 0,70 X 0,60 X 0,25 M	UN	1	975,98	1.251,10	1.251,10	0,50 %
9.23	12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	376,59	482,75	482,75	0,19 %
<b>10</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		<b>1</b>		<b>12.103,75</b>	<b>12.103,75</b>	<b>4,84 %</b>
10.1	103041	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	18,38	23,56	23,56	0,01 %
10.2	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	22,70	29,09	29,09	0,01 %
10.3	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	35,60	45,63	45,63	0,02 %
10.4	180108	SEDOP	Tube em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	6,89	23,27	29,82	205,45	0,08 %
10.5	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	un	2	74,21	95,12	190,24	0,08 %
10.6	190691	SEDOP	Ducha higienica cromada	un	1	186,33	238,85	238,85	0,10 %
10.7	191518	SEDOP	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia	un	1	104,35	133,76	133,76	0,05 %

 <b>PREFEITURA DE PARAUAPEBAS</b> L'Inova Tempo, uma nova História	 <b>SEMOB</b> Secretaria Municipal de Obras	<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
		<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTÁXI AO LADO DA FEIRA DO BAIRRO TROPICAL</b>	<b>SINAPI - 03/2026 - Pará</b> <b>ORSE - 02/2026 - Sergipe</b> <b>SEDOP - 03/2026 - Pará</b> <b>SEINFRA - 028 - Ceará</b> <b>SIURB - 01/2026 - São Paulo</b> <b>SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais</b> <b>FDE - 01/2026 - São Paulo</b>	<b>28,19</b>	<b>Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.</b>

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.8	191517	SEDOP	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	un	2	95,07	121,87	243,74	0,10 %
10.9	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	236,14	302,70	605,40	0,24 %
10.10	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	647,67	830,24	830,24	0,33 %
10.11	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	2	158,21	202,80	405,60	0,16 %
10.12	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	40,22	51,55	51,55	0,02 %
10.13	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	56,52	72,45	72,45	0,03 %
10.14	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	11,60	14,87	59,48	0,02 %
10.15	180107	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	9,11	26,98	34,58	315,02	0,13 %
10.16	180106	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	5	43,30	55,50	277,50	0,11 %
10.17	180104	SEDOP	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	3	33,37	42,77	128,31	0,05 %
10.18	180103	SEDOP	Tubo em PVC - 75mm (LS)	m	3	49,63	63,62	190,86	0,08 %
10.19	180102	SEDOP	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	6	53,17	68,15	408,90	0,16 %
10.20	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m <sup>2</sup>	2	165,01	211,52	423,04	0,17 %
10.21	180460	SEDOP	Reservatório em polietileno de 500 L	un	1	2.933,32	3.760,22	3.760,22	1,50 %
10.22	190238	SEDOP	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	un	1	859,95	1.102,36	1.102,36	0,44 %
10.23	190232	SEDOP	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	2	921,49	1.181,25	2.362,50	0,94 %
<b>11</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>		<b>4.301,46</b>	<b>4.301,46</b>	<b>1,72 %</b>



Obra

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTÁXI AO LADO DA FEIRA DO BAIRRO TROPICAL

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Pará  
ORSE - 02/2026 - Sergipe  
SEDOP - 03/2026 - Pará  
SEINFRA - 028 - Ceará  
SIURB - 01/2026 - São Paulo  
SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais  
FDE - 01/2026 - São Paulo

B.D.I.

28,19

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.1	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	186,13	18,03	23,11	4.301,46	1,72 %
<b>12</b>			<b>COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA</b>		<b>1</b>		<b>6.978,19</b>	<b>6.978,19</b>	<b>2,79 %</b>
12.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	36	10,75	13,78	496,08	0,20 %
12.2	EDER148	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	und	1	5.056,65	6.482,11	6.482,11	2,59 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

195.201,73

55.008,60

250.210,33

Parauapebas - Pará, 30 de abril de 2026