ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VÁRZEA

PROJETO: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.

LOCAL: MUNICÍPIO DO CAREIRO DA VÁRZEA/AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VÁRZEA/AM

CONVÊNIO: 964695/2024

TABELA 05 - LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - BASE

RUAS		SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE								
		(A) EXTENSÃO DA VIA - A (M)	(B) LARGURA DA VIA - B (M)	(C)ALTURA BASE (M)	(D) ÁREA BASE (M2)	(E) VOLUME DA BASE M*3*	(G) TAXA DE EMPOLAMENTO	(H) Empolamento	(I) DMT DA JAZIDA (KM)	(J) TRANSPORTE DE SOLO: VOLUME X TAXA DE EMPOLAMENTO X DMT (JAZIDA) - (M3/KM) (p = 1,60 ton/m³ peso específico)
						E=A X D	G=1,30 taxa de empolamento	H=E X G	FIXA	J= H X I
1	CAMBIXE (TRECHO 1 PORTO)	93,54	6,90	0,40	2,76	258,17	1,3	335,62152	6,18	3318,63
EXTENSÃO TOTAL =		93,54	ÁREA / VOLUME TOTAL =		2,76	258,17	TRANSPORTE TOTAL=			3.318,63
ESPESSURA SUB-BASE (M) =		0,20								

Nayra Thauana Enes Martins
Engenheira Civil
CREA 26931 - AM

NAYRA THAUANA ENES MARTINS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 26931-D/AM