Novida

V3.00	**GERAL** ▪
V3.01	**GERAL** ▪ **PO** ▪ ▪
V3.02	**GERAL** ▪ ▪ **ORÇAME** ▪ **CRONOG** ▪ **QCI** ▪ **RRE** ▪
V3.03	**GERAL** ▪ **CÁLCULO** ▪
V3.04	**BDI** ▪ **CRONOG** ▪ **QCI** ▪
V3.05	**GERAL** ▪

V3.06	**GERAL** ▪ ▪
V3.07	**GERAL** ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ **MENU** ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ **BDI** ▪ **EVENTOS** ▪ ▪ ▪ ▪ **CRONOPI** ▪ ▪ ▪ ▪ **RRE** ▪ **OFÍCIO** ▪
V3.08	**GERAL** ▪

	MENU ▪ ▪ ▪ **BDI** ▪ **ORÇAME** ▪ **EVENTOS** ▪ ▪ **CÁLCULO** ▪ **CRONOPI** ▪ ▪ **CRONO** ▪ ▪ ▪ **RRE** ▪ **PLE** ▪ **BM** ▪
V3.09	**MENU** ▪ **ORÇAME** ▪ **BDI** ▪
V3.10	**GERAL** ▪
V3.11	**MENU** ▪ ▪ **CRONO** ▪


RRE

–

ades da Versão

Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.

Ajustes de formatações.

Correção da aplicação do BDI não desonerado.
Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.

Ajustes de formatações.
Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.

NTO

Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.

RAMA

Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros

Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.

Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.

Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.

Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.

Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.

RAMA

Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.

Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).

Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGOV, altera na aba DADOS

A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usado arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm

Alterada a posição da aba NOVO para antes da aba MENU.

Alterada a posição da aba CÁLCULO para depois da aba EVENTOS. Pois, no caso de acompannamento por PLE, a lista supensa na coluna "Nº Agrupador de Eventos" na aba CÁLCULO depende do preenchimento prévio da aba EVENTOS.

Alterada a posição da aba CRONO para depois da aba CRONOPLE. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a aba CRONO tem o preenchimento automático a partir da aba CRONOPLE.

Alterada a posição da aba PLE para depois da aba QCI. Com a finalidade de deixar agrupadas todas as abas de acompanhamento (PLE, BM, RRE, OFÍCIO).

Acrescentados botões de navegação (cor azul claro) em várias abas. Em relação a esses botões, também foram ajustados os links, nomes e formatação.

Criada macro para exibir apenas as abas pertinentes (exemplo: caso o acompanhamento seja por PLE, a aba BM fica oculta)

Ajuste na macro para correção automática do Nº AGRUPADOR DE EVENTOS na aba CÁLCULO, quando se ADCIONAR ou EXCLUIR LINHAS na aba EVENTOS.

Acrescentado o botão "IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA": PO (MO27476), PLE (MO27477), e QCI (MO41211)

Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)". Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do custo unitário, Caso desmarcada, será importado somente o valor

Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)". Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do quantitativo, Caso desmarcada, será importado somente o valor

Atualizada a macro de importação para incluir a importar da coluna "Nº Agrupador de Eventos" da aba CÁLCULO

Atualizada a macro de Imprimir Documentos (para englobar as abas EVENTOS e CRONOPLE).

Ajuste automático do valor da CPRB em função da data base do orçamento (para atendimento do Art. 9-A da Lei 12.546 de 14/12/2011)

;

Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.

Acrescentadas as colunas dos totais dos Eventos por Frentes de Obra.

Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.

Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.

LE

Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.

Acrescentado o quadro "Cronograma" com percentual e valor da parcela e percentual e valor acumulado.

Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.

Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.

Correção na fórmula da data, para replicar a “Data de fechamento do RRE” na aba DADOS.

Exclusão do quadro "Resumo de Valores por CTEF".

Incluídos alertas de erro de preenchimento em todas as abas.

Incluído botão de macro para gerar arquivo (em xlsx) para upload da PO e CFF no TransfereGOV.
Ajustada a macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para importar o Cronograma da aba CRONO.
Também foram incluídas as importações dos campos: Data do preenchimento (DADOS), Data de fechamento do RRE (DADOS); nº da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), mês da 1ª Parcela do
Incluída a informação do progresso na macro "Importar de outra Planilha Múltipla", por meio de uma barra de progresso (janela que será exibida na tela) e da indicação das etapas de importação na barra de status

Incluídos botões de navegação para os formulários de BDI (BDI 1, BDI 2, BDI 3).

NTO

Incluído botão de macro para padronizar as siglas de unidades, conforme lista de siglas válidas no TransfereGOV

O Título de Evento "Administração Local" com preenchimento automático proporcional agora é exibido apenas no modo Arredondamento de Frentes "Tradicional" e para a opção Agrupadores de Eventos
Não é mais possível deixar Eventos em branco (sem nome ou sem valor).

Não é mais possível deixar Frentes de Obra em branco (sem nome ou sem quantidades).

LE

Incluído campo para selecionar o Título do Evento referente à Administração Local (acompanhamento por PLE)
Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada período.

Ajustada a fórmula do % acumulado a partir da parcela 13 (para manter o padrão da fórmula das parcelas 1 a 12)
Incluído campo para selecionar o Macrosserviço referente à Administração Local (acompanhamento por BM)
Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada parcela.

Corrigida a fórmula do % no quadro "Percentual previsto em:". Que estava limitada a buscar o % previsto até a parcela 12

Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada medição.

Incluído campo com o percentual medido acumulado da Administração Local.

Atualizada a macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para ajustar os códigos de composições SINAPI (acrescentar zeros a esquerda até completar dez dígitos) para Data base igual ou superior a

NTO

Acrescentada formatação condicional na coluna "Descrição" para exibir os textos de alerta de erro, textos que começam com "(", na cor vermelha

Corrigida a macro dos botões de navegação para os formulários do BDI.

Corrigidas as fórmulas da v3.08 / v3.09 que eram incompatíveis com as versões do Excel anteriores ao Office 365

Ajuste na macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para tratar o erro "tipos incompatíveis".
Ajuste na macro "Gerar arquivo para upload no TransfereGOV" para informar no status o número da linha que está sendo mesclada

Correção nas fórmulas dos valores no período da 13ª parcela do cronograma.

Correção nas fórmulas dos valores acumulados no caso de Administração Local de preenchimento manual

–

PLANILHA MÚLTIPLA v3.11

Tipo de Orçamento: Proposto

Acompanhamento: PLE

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 09-2025.xlsm.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Falta preencher os Dados do Contrato

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Município/UF:	CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do TransfereGOV (000000):	964695/2024
Valor do Repasse Contratado (R$):	1.683.879,00
Valor de Contrapartida Contratada (R$):	2.000,00
% mínimo de Contrapartida:	
R$ mínimo de Contrapartida (se houver):	2.000,00
% máximo de Contrapartida:	

Falta preencher a linha 7

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	09-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Nayra Thauana Enes Martins
CREA/CAU:	26931-AM
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	30/09/2025

Falta preencher a linha 24

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	PEDRO DUARTE GUEDES
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA

Arredondamento das frentes:	TransfereGOV

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	Nayra Thauana Enes Martins
Profissão:	Engenheira civil
CREA/CAU (para obras/projetos):	26931-AM
ART/RRT (para obras/projetos):	

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	964695/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO. INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,76%
BDI COM desoneração	BDI DES	**28,72%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Nayra Thauana Enes Martins
CREA/CAU: 26931-AM
ART/RRT: 0

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	964695/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO. INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	**0,00%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Nayra Thauana Enes Martins
CREA/CAU: 26931-AM
ART/RRT: 0

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	964695/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO. INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	**0,00%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Nayra Thauana Enes Martins
CREA/CAU: 26931-AM
ART/RRT: 0

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	964695/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
MANAUS	09-25 (DES.)	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO	CAREIRO DA VÁRZEA/AM	28,72%	0,00%	0,00%

FILTRO

RECURSO

ERRO GERAL: OK

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)		Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI
LOTE	LOTE	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.									1.685.755,54				
Meta	Meta	1.			INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.					-	1.685.755,54				
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	81.655,32				
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - SINAPI 09/2025	UN	3,00	21.145,46	BDI 1	27.218,44	81.655,32	RA		21.145,46	28,72%
Nível 2	Nível 2	1.2.			MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS					-	35.398,00				
Serviço	Serviço	1.2.1.	Cotação	COT 01	CONJ. BALSA 300 TON. A 600 TON. COM EMPURRADOR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.Transporte de Equipamentos e Materiais para o municipio de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00	8.550,00	BDI 1	11.005,56	11.005,56	RA		8.550,00	28,72%
Serviço	Serviço	1.2.2.	Cotação	COT 04	Conj. Balsa 2.000,00 Ton. com Empurrador. Transporte de Equipamentos e Materiais para o município de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00	18.950,00	BDI 1	24.392,44	24.392,44	RA		18.950,00	28,72%
Nível 2	Nível 2	1.3.			DEMOLIÇÃO DE PISO					-	118.773,84				
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	475,60	124,04	BDI 1	159,66	75.934,30	RA		124,04	28,72%
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.826,00	15,65	BDI 1	20,14	36.775,64	RA		15,65	28,72%
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.031,95	1,55	BDI 1	2,00	6.063,90	RA		1,55	28,72%
Nível 2	Nível 2	1.4.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	62.779,11				
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	463,11	BDI 1	596,12	7.451,50	RA		463,11	28,72%
Serviço	Serviço	1.4.2.	Composição	CANTEIRO	CANTEIRO DE OBRA	M2	1,00	42.982,92	BDI 1	55.327,61	55.327,61	RA		42.982,92	28,72%
Nível 2	Nível 2	1.5.			TERRAPLANAGEM					-	31.637,14				
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	176,99	4,11	BDI 1	5,29	936,28	RA		4,11	28,72%
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	101144	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M2	0,91	17,45	BDI 1	22,46	20,44	RA		17,45	28,72%
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	228,90	9,96	BDI 1	12,82	2.934,50	RA		9,96	28,72%
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	228,90	13,55	BDI 1	17,44	3.992,02	RA		13,55	28,72%
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	915,62	2,25	BDI 1	2,90	2.655,30	RA		2,25	28,72%
Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.274,65	3,11	BDI 1	4,00	21.098,60	RA		3,11	28,72%
Nível 2	Nível 2	1.6.			PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO					-	1.080.477,42				
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	96389	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	258,17	61,98	BDI 1	79,78	20.596,80	RA		61,98	28,72%
Serviço	Serviço	1.6.2.	COMPOSIÇÃO	CCU 07	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 25 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. (adaptada 97110 - 03/2022)	M2	4.368,48	188,49	BDI 1	242,62	1.059.880,62	RA		188,49	28,72%
Nível 2	Nível 2	1.7.			GUIA E SARJETA					-	214.141,11				
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.013,74	82,61	BDI 1	106,34	214.141,11	RA		82,61	28,72%
Nível 2	Nível 2	1.8.			DRENAGEM					-	7.914,08				
Serviço	Serviço	1.8.1.	SICRO	2003105	Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais	UN	4,00	235,13	BDI 1	302,66	1.210,64	RA		235,13	28,72%
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,00	650,97	BDI 1	837,93	6.703,44	RA		650,97	28,72%
Nível 2	Nível 2	1.9.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	41.973,96				
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.006,87	7,12	BDI 1	9,16	9.222,93	RA		7,12	28,72%
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	42,40	26,23	BDI 1	33,76	1.431,42	RA		26,23	28,72%
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.013,74	1,84	BDI 1	2,37	4.772,56	RA		1,84	28,72%
Serviço	Serviço	1.9.4.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	15,00	292,17	BDI 1	376,08	5.641,20	RA		292,17	28,72%
Serviço	Serviço	1.9.5.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	9,00	292,21	BDI 1	376,13	3.385,17	RA		292,21	28,72%
Serviço	Serviço	1.9.6.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	24,00	459,91	BDI 1	592,00	14.208,00	RA		459,91	28,72%
Serviço	Serviço	1.9.7.	SICRO	5213868	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	UN	2,00	1.143,96	BDI 1	1.472,51	2.945,02	RA		1.143,96	28,72%
Serviço	Serviço	1.9.8.	Composição	CCU 08	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 50X25CM (REF: 73916/002 - SINAPI JANEIRO/2020	UN	2,00	142,81	BDI 1	183,83	367,66	RA		142,81	28,72%
Nível 2	Nível 2	1.10.			DESMOBILIZAÇÃO					-	11.005,56				
Serviço	Serviço	1.10.1.	Cotação	COT 01	CONJ. BALSA 300 TON. A 600 TON. COM EMPURRADOR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.Transporte de Equipamentos e Materiais para o municipio de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00	8.550,00	BDI 1	11.005,56	11.005,56	RA		8.550,00	28,72%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Nayra Thauana Enes Martins
CREA/CAU: 26931-AM
ART/RRT: 0

AGRUPADORES DE EVENTOS

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM

APELIDO EMPREENDIMENTO
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

10

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	1 FRENTE ÚNICA	2 TRECHO 1	3 TRECHO 2	4 TRECHO RETO
	Total:	**1.685.755,54**	**179.832,43**	**327.277,38**	**159.799,25**	**1.018.846,48**
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	81.655,32	81.655,32	-	-	-
2	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS	35.398,00	35.398,00	-	-	-
3	DEMOLIÇÃO DE PISO	118.773,84	-	105.735,68	13.038,16	-
4	SERVIÇOS DE PRELIMINARES	62.779,11	62.779,11	-	-	-
5	TERRAPLANAGEM	31.637,14	-	31.637,14	-	-
6	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	1.080.477,42	-	156.764,85	112.032,21	811.680,36
7	GUIA E SARJETA	214.141,11	-	19.894,09	16.367,85	177.879,17
8	DRENAGEM	7.914,08	-	7.914,08	-	-
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	41.973,96	-	5.331,54	18.361,03	18.281,39
10	DESMOBILIZAÇÃO	11.005,56	-	-	-	11.005,56
11		-	-	-	-	-

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.	964695/2024	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: FRENTE ÚNICA	TRECHO 1	TRECHO 2	TRECHO RETO
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**179.832,43**	**327.277,38**	**159.799,25**	**1.018.846,48**
							1	2	3	4
1.	**INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.**		-							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-							
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - SINAPI 09/2025	UN	3,00	3 MESES CONFORME CRONOGRAMA	1. AD	*ADMINISTRAÇÃO DA OBRA*	3,00			
1.2.	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS		-							
1.2.1.	CONJ. BALSA 300 TON. A 600 TON. COM EMPURRADOR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.Transporte de Equipamentos e Materiais para o municipio de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2. MO	*MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS*	1,00			
1.2.2.	Conj. Balsa 2.000,00 Ton. com Empurrador. Transporte de Equipamentos e Materiais para o município de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00	TRANSPORTE DE INSUMOS	2. MO	*MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS*	1,00			
1.3.	DEMOLIÇÃO DE PISO		-							
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	475,60	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 01 - Levantamento de quantitativos - Demolição Piso (D)	3. SE	*DEMOLIÇÃO DE PISO*		417,88	57,72	
1.3.2.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.826,00	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 02 - Levantamento de quantitativos - Demolição Guia e Sarjeta (A)	3. DE	*DEMOLIÇÃO DE PISO*		1.672,74	153,26	
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.031,95	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 01 - Levantamento de quantitativos - Demolição Piso (F)	3. SE	*DEMOLIÇÃO DE PISO*		2.663,99	367,96	
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
1.4.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	Largura x Altura = M² (5m x 2,50m) = 12,50m²	4. DE	*SERVIÇOS DE PRELIMINARES*	12,50			
1.4.2.	CANTEIRO DE OBRA	M2	1,00	CONFORME PROJETO LAYOUT CANTEIRO	4. DE	*SERVIÇOS DE PRELIMINARES*	1,00			
1.5.	TERRAPLANAGEM		-							
1.5.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	176,99	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 03 - Levantamento de quantitativos -Terraplanagem (F)	5. SE	*TERRAPLANAGEM*		176,99		
1.5.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M2	0,91	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 03 - Levantamento de quantitativos -Terraplanagem (G)	5. TE	*TERRAPLANAGEM*		0,91		
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	228,90	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 03 - Levantamento de quantitativos -Terraplanagem (I)	5. TE	*TERRAPLANAGEM*		228,90		
1.5.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	228,90	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 03 - Levantamento de quantitativos -Terraplanagem (I)	5. TE	*TERRAPLANAGEM*		228,90		
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	915,62	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 03 - Levantamento de quantitativos -Terraplanagem (L)	5. TE	*TERRAPLANAGEM*		915,62		
1.5.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.274,65	Conforme dados contidos na Memória de Cálculo em anexo - Tabela 03 - Terraplanagem - (D) (836,37m x 4,90m) - 4.098,21m² (93,54m x 6,90m) - 645,42m² (76,96m x 6,90m) - 531,02m² Total: 4.098,21m² + 645,42m² + 531,02m² = 5.274,65m²	5. TE	*TERRAPLANAGEM*		5.274,65		
1.6.	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO		-							
1.6.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	258,17	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 05 - Levantamento de quantitativos - Base (D)	6. PA	*PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO*		258,17		
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 25 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. (adaptada 97110 - 03/2022)	M2	4.368,48	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 04 - Levantamento de quantitativos - Pavimentação em Concreto (D)	6. PA	*PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO*		561,24	461,76	3.345,48
1.7.	GUIA E SARJETA		-	CONFORME O PROJETO						
1.7.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.013,74	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 06 - Levantamento de quantitativos - Drenagem Superficial - Total Geral por Rua	7. GU	*GUIA E SARJETA*		187,08	153,92	1.672,74
1.8.	DRENAGEM		-							
1.8.1.	Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais	UN	4,00	Conforme dados contidos no projeto.	8. DR	*DRENAGEM*		4,00		
1.8.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,00	CONFORME A TABELA DO PROJETO PLANTA PISO	8. DR	*DRENAGEM*		8,00		
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-							
1.9.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.006,87	Pintura de Eixo = M Trecho 1 Porto: 93,54m Trecho 2 Porto: 76,96m Trecho Reto: 836,37m Total: 93,54m + 76,96m + 836,37m = 1.006,87m	9. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*		93,54	76,96	836,37
1.9.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	42,40	Conforme dados contidos no projeto - Projeto de sinalização Vertical/Horizontal.	9. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*		4,71	32,98	4,71
1.9.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.013,74	Conforme dados contidos na Memória de cálculo em anexo - Tabela 06 - Levantamento de quantitativos - Drenagem Superficial - Total Geral por Rua	9. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*		187,08	153,92	1.672,74
1.9.4.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	15,00	Conforme dados contidos no projeto - Projeto de sinalização Vertical/Horizontal.	9. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*		4,00	8,00	3,00
1.9.5.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	9,00	Conforme dados contidos no projeto - Projeto de sinalização Vertical/Horizontal.	9. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*			7,00	2,00
1.9.6.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	24,00	Conforme dados contidos no projeto - Projeto de sinalização Vertical/Horizontal.	9. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*		4,00	15,00	5,00
1.9.7.	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	UN	2,00	Conforme dados contidos no projeto - Projeto de sinalização Vertical/Horizontal.	9. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*			1,00	1,00
1.9.8.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 50X25CM (REF: 73916/002 - SINAPI JANEIRO/2020	UN	2,00	Conforme dados contidos no projeto - Projeto de sinalização Vertical/Horizontal.	9. SI	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*			1,00	1,00
1.10.	DESMOBILIZAÇÃO		-							

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**Nº OPERAÇÃO**
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.	964695/2024	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: FRENTE ÚNICA	TRECHO 1	TRECHO 2	TRECHO RETO
							1	2	3	4
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**179.832,43**	**327.277,38**	**159.799,25**	**1.018.846,48**
1.10.1.	CONJ. BALSA 300 TON. A 600 TON. COM EMPURRADOR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.Transporte de Equipamentos e Materiais para o municipio de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00	DESMOBILIZAÇÃO	10. D	*DESMOBILIZAÇÃO*				1,00

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Nayra Thauana Enes Martins
CREA/CAU: 26931-AM
ART/RRT:

Responsável T
Nome: Nayra
CREA/CAU: 2
ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.	964695/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	5			
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.							
1.	**INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.**		**-**				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-				
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - SINAPI 09/2025	UN	3,00				
1.2.	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS		-				
1.2.1.	CONJ. BALSA 300 TON. A 600 TON. COM EMPURRADOR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.Transporte de Equipamentos e Materiais para o municipio de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00				
1.2.2.	Conj. Balsa 2.000,00 Ton. com Empurrador. Transporte de Equipamentos e Materiais para o município de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00				
1.3.	DEMOLIÇÃO DE PISO		-				
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	475,60				
1.3.2.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.826,00				
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.031,95				
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.4.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50				
1.4.2.	CANTEIRO DE OBRA	M2	1,00				
1.5.	TERRAPLANAGEM		-				
1.5.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	176,99				
1.5.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M2	0,91				
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	228,90				
1.5.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	228,90				
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	915,62				
1.5.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.274,65				
1.6.	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO		-				
1.6.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	258,17				
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 25 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. (adaptada 97110 - 03/2022)	M2	4.368,48				
1.7.	GUIA E SARJETA		-				
1.7.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.013,74				
1.8.	DRENAGEM		-				
1.8.1.	Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais	UN	4,00				
1.8.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	8,00				
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-				
1.9.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.006,87				
1.9.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	42,40				
1.9.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.013,74				
1.9.4.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	15,00				
1.9.5.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	9,00				
1.9.6.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	24,00				
1.9.7.	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	UN	2,00				
1.9.8.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 50X25CM (REF: 73916/002 - SINAPI JANEIRO/2020	UN	2,00				
1.10.	DESMOBILIZAÇÃO		-				

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.	964695/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	5			
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.							
1.10.1.	CONJ. BALSA 300 TON. A 600 TON. COM EMPURRADOR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.Transporte de Equipamentos e Materiais para o municipio de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00				

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Técnico
Thauana Enes Martins
6931-AM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.	964695/2024	M	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.			
1.	**INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.**		**-**
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - SINAPI 09/2025	UN	3,00
1.2.	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS		-
1.2.1.	CONJ. BALSA 300 TON. A 600 TON. COM EMPURRADOR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.Transporte de Equipamentos e Materiais para o municipio de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00
1.2.2.	Conj. Balsa 2.000,00 Ton. com Empurrador. Transporte de Equipamentos e Materiais para o município de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00
1.3.	DEMOLIÇÃO DE PISO		-
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	475,60
1.3.2.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.826,00
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.031,95
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.4.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50
1.4.2.	CANTEIRO DE OBRA	M2	1,00
1.5.	TERRAPLANAGEM		-
1.5.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	176,99
1.5.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M2	0,91
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	228,90
1.5.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	228,90
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	915,62
1.5.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.274,65
1.6.	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO		-
1.6.1.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	258,17
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 25 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. (adaptada 97110 - 03/2022)	M2	4.368,48
1.7.	GUIA E SARJETA		-
1.7.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.013,74
1.8.	DRENAGEM		-
1.8.1.	Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais	UN	4,00
1.8.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,00
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-
1.9.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.006,87
1.9.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	42,40
1.9.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.013,74
1.9.4.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	15,00
1.9.5.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	9,00
1.9.6.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	24,00
1.9.7.	Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação	UN	2,00
1.9.8.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 50X25CM (REF: 73916/002 - SINAPI JANEIRO/2020	UN	2,00
1.10.	DESMOBILIZAÇÃO		-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**		**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.	964695/2024	4	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.			
1.10.1.	CONJ. BALSA 300 TON. A 600 TON. COM EMPURRADOR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.Transporte de Equipamentos e Materiais para o municipio de CAREIRO DA VÁRZEA/AM	DIAS	1,00

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Nayra Thauana Enes Martins
CREA/CAU: 26931-AM
ART/RRT:

CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA	0	964695/2024	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE ÚNICA	TRECHO 1	TRECHO 2	TRECHO RETO	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4																					
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3																								
2	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMO	1																								
3	DEMOLIÇÃO DE PISO		1	2																						
4	SERVIÇOS DE PRELIMINARES	1																								
5	TERRAPLANAGEM		2																							
6	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO		2	2	3																					
7	GUIA E SARJETA		2	2	3																					
8	DRENAGEM		2																							
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		2	2	3																					
10	DESMOBILIZAÇÃO				3																					
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	12,10%	22,62%	65,28%										
	R$	203.912,79	381.340,95	1.100.501,80										
Acumulado	%	12,10%	34,72%	100,00%										
	R$	203.912,79	585.253,74	1.685.755,54										
Administração Local	%	0,00%	0,00%	100,00%										

CAREIRO
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Nayra Thauana Enes Martins
CREA/CAU: 26931-AM
ART/RRT:

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	964695/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREI	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO UR	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MU

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27
1.	**INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁ**	**1.685.755,54**	% Período:	12,10%	22,62%	65,28%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	81.655,32	% Período:			100,00%								
1.2.	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSU	35.398,00	% Período:	100,00%										
1.3.	DEMOLIÇÃO DE PISO	118.773,84	% Período:	89,02%	10,98%									
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.779,11	% Período:	100,00%										
1.5.	TERRAPLANAGEM	31.637,14	% Período:		100,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	1.080.477,42	% Período:		24,88%	75,12%								
1.7.	GUIA E SARJETA	214.141,11	% Período:		16,93%	83,07%								
1.8.	DRENAGEM	7.914,08	% Período:		100,00%									
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	41.973,96	% Período:		56,45%	43,55%								
1.10.	DESMOBILIZAÇÃO	11.005,56	% Período:			100,00%								

Total: R$ 1.685.755,54

Período:	%:	12,10%	22,62%	65,28%									
	Repasse:	203.670,87	380.888,52	1.099.196,15									
	Contrapartida:	241,92	452,43	1.305,65									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**203.912,79**	**381.340,95**	**1.100.501,80**									
Acumulado:	%:	12,10%	34,72%	100,00%									
	Repasse:	203.670,87	584.559,39	1.683.755,54									
	Contrapartida:	241,92	694,35	2.000,00									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**203.912,79**	**585.253,74**	**1.685.755,54**									
	Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%									

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Nayra Thauana Enes Martins
CREA/CAU: 26931-AM
ART/RRT:

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
0	964695/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIR	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 02/27
1.	**INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁ**	**1.685.755,54**	% Período:	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	81.655,32	% Período:	
1.2.	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE INSU	35.398,00	% Período:	
1.3.	DEMOLIÇÃO DE PISO	118.773,84	% Período:	
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.779,11	% Período:	
1.5.	TERRAPLANAGEM	31.637,14	% Período:	
1.6.	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	1.080.477,42	% Período:	
1.7.	GUIA E SARJETA	214.141,11	% Período:	
1.8.	DRENAGEM	7.914,08	% Período:	
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	41.973,96	% Período:	
1.10.	DESMOBILIZAÇÃO	11.005,56	% Período:	

Total: R$ 1.685.755,54

Período:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
Acumulado:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
	Administração Local:	

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
0	964695/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM	CAREIRO DA VÁRZEA/AM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	RECURSO	VALORES CONTRATADOS (R$): REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO.	OGU	1.683.879,00	2.000,00	1.685.879,00

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	123,46	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	1.683.755,54	2.000,00	-	1.685.755,54
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
							TOTAL	**1.683.755,54** (99,88%)	**2.000,00** (0,12%)	**-** (0,00%)	**1.685.755,54** (100,00%)

Observações:

CAREIRO DA VÁRZEA/AM
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: PEDRO DUARTE GUEDES
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE CAREIRO DA VÁRZEA