



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL SERVIÇOS =	7.479,60	9.418,32
1.1	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6,00	377,97	475,94	2.267,82	2.855,64
1.2	SBC	12212	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	6,00	849,84	1.070,12	5.099,04	6.420,71
1.3	ORSE	8038	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	m3	0,27	40,50	51,00	10,94	13,77
1.4	ORSE	3240	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	4,89	20,82	26,22	101,81	128,20
2.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				TOTAL SERVIÇOS =	56.508,80	71.155,88
2.1	CPU	CPU 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	4,00	14.127,20	17.788,97	56.508,80	71.155,88
3.0			ESTRUTURAL				TOTAL SERVIÇOS =	105.936,73	133.395,53
3.1							TOTAL SERVIÇOS =	14.544,12	18.313,95
3.1.1	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	24,00	82,76	104,21	1.986,24	2.501,07
3.1.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	24,00	0,60	0,76	14,40	18,13
3.1.3	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,20	603,84	760,36	724,61	912,43
3.1.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,37	20,38	25,66	170,58	214,80
3.1.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	235,62	15,56	19,59	3.666,25	4.616,54
3.1.6	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,34	12,35	15,55	140,05	176,35



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
3.1.7	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,20	756,51	952,60	5.446,87	6.858,70
3.1.8	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,20	35,26	44,40	253,87	319,68
3.1.9	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	28,80	50,21	63,22	1.446,05	1.820,86
3.1.10	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	16,80	24,37	30,69	409,42	515,54
3.1.11	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,20	9,07	11,42	65,30	82,23
3.1.12	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	279,09	0,79	0,99	220,48	277,63
3.2			VIGAS BALDRAME				TOTAL SERVIÇOS =	27.228,30	34.285,88
3.2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,14	87,91	110,70	715,59	901,07
3.2.2	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	79,06	91,17	114,80	7.207,90	9.076,19
3.2.3	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	120,24	20,38	25,66	2.450,49	3.085,66
3.2.4	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,85	18,97	23,89	110,97	139,74



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
3.2.5	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,24	17,55	22,10	846,61	1.066,05
3.2.6	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	295,29	15,56	19,59	4.594,71	5.785,66
3.2.7	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,14	756,51	952,60	6.157,99	7.754,14
3.2.8	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,14	35,26	44,40	287,02	361,41
3.2.9	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	79,06	50,21	63,22	3.969,60	4.998,52
3.2.10	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,18	9,07	11,42	92,29	116,21
3.2.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	315,53	2,52	3,17	795,13	1.001,22
3.3			VIGAS DA COBERTURA				TOTAL SERVIÇOS =	27.747,70	34.939,91
3.3.1	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	72,28	133,31	167,86	9.635,65	12.133,21
3.3.2	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	72,28	124,05	156,20	8.966,33	11.290,41
3.3.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,91	15,36	19,34	1.519,26	1.913,05
3.3.4	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,07	14,98	18,86	31,01	39,05



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
3.3.5	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	209,25	14,39	18,12	3.011,11	3.791,59
3.3.6	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,79	756,51	952,60	4.380,19	5.515,54
3.3.7	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,79	35,26	44,40	204,16	257,07
3.4			PILARES				TOTAL SERVIÇOS =	36.416,61	45.855,79
3.4.1	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	89,46	181,63	228,71	16.248,62	20.460,26
3.4.2	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	89,46	66,21	83,37	5.923,15	7.458,43
3.4.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,68	15,36	19,34	1.730,76	2.179,38
3.4.4	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,42	14,98	18,86	186,05	234,28
3.4.5	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	317,34	12,99	16,36	4.122,25	5.190,73
3.4.6	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,68	11,04	13,90	151,03	190,17



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
3.4.7	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,50	756,51	952,60	3.404,30	4.286,69
3.4.8	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,50	35,26	44,40	158,67	199,80
3.4.9	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	89,46	50,21	63,22	4.491,79	5.656,06
4.0			VEDAÇÃO				TOTAL SERVIÇOS =	12.458,60	15.687,87
4.1			VEDAÇÃO PAREDES				TOTAL SERVIÇOS =	12.458,60	15.687,87
4.1.1	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	48,36	110,35	138,95	5.336,53	6.719,75
4.1.2	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	55,80	26,89	33,86	1.500,46	1.889,38
4.1.3	SBC	40838	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO	M	29,61	62,84	79,13	1.860,69	2.342,98
4.1.4	SBC	40836	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS ATE 1,5M DE VAO	M	55,80	67,40	84,87	3.760,92	4.735,75
5.0			ESQUADRIAS				TOTAL SERVIÇOS =	37.907,60	47.733,25
5.1			PORTAS				TOTAL SERVIÇOS =	13.677,12	17.222,23
5.1.1	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	1.081,32	1.361,60	7.569,24	9.531,19
5.1.2	SINAPI	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1.017,98	1.281,84	6.107,88	7.691,04
5.2			JANELAS				TOTAL SERVIÇOS =	24.230,48	30.511,02



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
5.2.1	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO	M2	37,20	422,41	531,90	15.713,65	19.786,63
5.2.2	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	11,90	154,10	194,04	1.833,79	2.309,11
5.2.3	ORSE	12446	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	33,60	198,90	250,45	6.683,04	8.415,28
6.0			COBERTURA				TOTAL SERVIÇOS =	35.229,50	44.360,99
6.1	ORSE	7751	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	18,30	170,72	214,97	3.124,18	3.933,96
6.2	ORSE	235	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM PARAFUSO. REV 02	M2	359,21	53,50	67,37	19.217,74	24.198,97
6.3	ORSE	250	CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 6MM	M	24,31	84,78	106,75	2.061,00	2.595,21
6.4	SINAPI	100379	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	359,21	30,14	37,95	10.826,59	13.632,84



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
7.0			REVESTIMENTOS, PISO E PINTURA				TOTAL SERVIÇOS =	87.867,06	110.642,21
7.1			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				TOTAL SERVIÇOS =	24.647,50	31.036,13
7.1.1	SINAPI	87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	287,98	13,40	16,87	3.858,93	4.859,17
7.1.2	SINAPI	87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	266,49	13,40	16,87	3.570,97	4.496,56
7.1.3	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	110,42	55,80	70,26	6.161,44	7.758,48
7.1.4	SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	2,76	907,53	1.142,76	2.505,24	3.154,59
7.1.5	SINAPI	104614	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	110,42	77,44	97,51	8.550,92	10.767,32
7.2			PISO				TOTAL SERVIÇOS =	29.972,97	37.741,97
7.2.1	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	8,05	912,58	1.149,12	7.346,04	9.250,13
7.2.2	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	264,24	63,52	79,98	16.784,52	21.135,07
7.2.3	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	21,89	71,76	90,36	1.570,83	1.977,98



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
7.2.4	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	35,86	42,77	53,86	1.533,73	1.931,28
7.2.5	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,80	144,88	182,43	1.419,82	1.787,84
7.2.6	ORSE	7324	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	8,56	153,93	193,83	1.318,03	1.659,66
7.3			PINTURA ALVENARIA				TOTAL SERVIÇOS =	25.791,89	32.477,15
7.3.1	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	166,03	50,21	63,22	8.336,37	10.497,15
7.3.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	566,37	12,89	16,23	7.300,51	9.192,80
7.3.3	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	566,37	3,02	3,80	1.710,44	2.153,78
7.3.4	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	566,37	14,91	18,77	8.444,58	10.633,41
7.4			PAREDE E PINTURA DRYWALL				TOTAL SERVIÇOS =	7.454,70	9.386,96
7.4.1	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	27,38	157,23	197,98	4.304,96	5.420,80
7.4.2	SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,68	907,53	1.142,76	621,20	782,22
7.4.3	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	27,38	14,91	18,77	408,24	514,05



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
7.4.4	SINAPI	104614	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	27,38	77,44	97,51	2.120,31	2.669,89



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
8.0			FORRO				TOTAL SERVIÇOS =	22.896,12	28.830,80
8.1	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	286,13	80,02	100,76	22.896,12	28.830,80
9.0			ÁGUA FRIA				TOTAL SERVIÇOS =	3.741,18	4.710,89
9.1	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	104,59	131,70	418,36	526,80
9.2	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	54,48	68,60	326,88	411,61
9.3	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	10,66	13,42	85,28	107,38
9.4	ORSE	1143	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM	UN	6,00	10,80	13,60	64,80	81,60
9.5	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	17,08	21,51	136,64	172,06
9.6	ORSE	1072	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	1,00	5,56	7,00	5,56	7,00
9.7	ORSE	1081	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	UN	1,00	15,05	18,95	15,05	18,95
9.8	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	4,76	5,99	66,64	83,91
9.9	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,60	13,35	10,60	13,35
9.10	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,56	14,56	11,56	14,56



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
9.11	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,44	20,18	25,41	654,64	824,32
9.12	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,15	27,77	34,97	170,79	215,05
9.13	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,72	14,17	17,84	364,45	458,92
9.14	ORSE	1168	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	10,00	9,92	12,49	99,20	124,91
9.15	ORSE	1177	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00	15,92	20,05	31,84	40,09
9.16	ORSE	1178	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 32MM	UN	1,00	23,01	28,97	23,01	28,97
9.17	ORSE	1050	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 40MM X 1 1/4" REV.01 - 10/2022	UN	1,00	28,82	36,29	28,82	36,29
9.18	SINAPI	103950	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	9,42	11,86	75,36	94,89
9.19	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1.151,70	1.450,22	1.151,70	1.450,22



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
10.0			LOUÇAS				TOTAL SERVIÇOS =	8.216,25	10.345,90
10.1	ORSE	3689	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO, HERC 1195, 1/2" OU SIMILAR	UN	8,00	32,67	41,14	261,36	329,10
10.2	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	459,08	578,07	3.672,64	4.624,59
10.3	ORSE	10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	0,96	555,01	698,87	532,81	670,91
10.4	ORSE	2064	ASSENTAMENTO DE CUBA INOX EM BANCADA DE MÁRMORE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ENGATE, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CUBA INOX. REV 02	UN	8,00	468,68	590,16	3.749,44	4.721,29
11.0			ESGOTO				TOTAL SERVIÇOS =	7.506,57	9.452,28
11.1	ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	4,00	662,29	833,96	2.649,16	3.335,82
11.2	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	73,53	92,59	147,06	185,18
11.3	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	226,03	284,62	1.808,24	2.276,94
11.4	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	9,69	12,20	77,52	97,61
11.5	ORSE	7098	FORNECIMENTO DE CURVA 45° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 100MM	UN	2,00	52,24	65,78	104,48	131,56
11.6	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	35,73	44,99	214,38	269,95
11.7	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	10,92	13,75	87,36	110,00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
11.8	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,97	11,30	71,76	90,36
11.9	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	9,72	12,24	19,44	24,48
11.10	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	25,86	32,56	77,58	97,69
11.11	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	9,19	11,57	18,38	23,14
11.12	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,80	11,08	70,40	88,65
11.13	ORSE	1636	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UN	2,00	45,71	57,56	91,42	115,12
11.14	ORSE	1638	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UN	4,00	53,06	66,81	212,24	267,25
11.15	ORSE	1575	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	14,00	24,96	31,43	349,44	440,01
11.16	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	34,82	30,42	38,30	1.059,22	1.333,78
11.17	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	11,33	13,17	16,58	149,22	187,89



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
11.18	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,01	17,73	22,33	71,10	89,53
11.19	ORSE	1658	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	UN	2,00	24,89	31,34	49,78	62,68
11.20	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	9,19	11,57	18,38	23,14
11.21	ORSE	1666	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	2,00	12,19	15,35	24,38	30,70
11.22	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7,65	17,73	22,33	135,63	170,79
12.0			ELÉTRICO				TOTAL SERVIÇOS =	100.426,39	126.456,91
12.1	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	52,00	93,81	118,13	4.878,12	6.142,53
12.2	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	52,00	93,81	118,13	4.878,12	6.142,53
12.3	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	52,00	93,81	118,13	4.878,12	6.142,53
12.4	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	52,00	93,81	118,13	4.878,12	6.142,53
12.5	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	52,00	93,81	118,13	4.878,12	6.142,53



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
12.6	ORSE	11415	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	50,00	24,91	31,37	1.245,50	1.568,33
12.7	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	62,00	15,54	19,57	963,48	1.213,21
12.8	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	UN	10,00	4,12	5,19	41,20	51,88
12.9	ORSE	12501	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 75MM, D=2 1/2"	UN	4,00	13,92	17,53	55,68	70,11
12.10	ORSE	9924	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	82,00	1,07	1,35	87,74	110,48
12.11	ORSE	12463	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 50MM, D=2"	UN	4,00	11,84	14,91	47,36	59,64
12.12	ORSE	9925	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	16,00	2,01	2,53	32,16	40,50
12.13	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	UN	6,00	6,10	7,68	36,60	46,09
12.14	ORSE	775	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE	UN	5,00	32,99	41,54	164,95	207,71
12.15	ORSE	773	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE	UN	4,00	20,99	26,43	83,96	105,72
12.16	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	47,43	59,72	1.707,48	2.150,06
12.17	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	45,02	56,69	225,10	283,45
12.18	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	89,05	112,13	89,05	112,13
12.19	SINAPI	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	51,96	65,43	51,96	65,43



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
12.20	SINAPI	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	8,00	29,55	37,21	236,40	297,67
12.21	ORSE	681	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)	UN	1,00	6,13	7,72	6,13	7,72
12.22	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	697,00	877,66	697,00	877,66
12.23	ORSE	9689	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	969,82	1.221,20	969,82	1.221,20
12.24	ORSE	452	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	2,00	111,00	139,77	222,00	279,54
12.25	ORSE	13149	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	UN	1,00	319,09	401,80	319,09	401,80
12.26	ORSE	13150	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA 175V	UN	4,00	74,52	93,84	298,08	375,34
12.27	ORSE	13174	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40/20KA - 175V CLASSE II	UN	4,00	74,52	93,84	298,08	375,34
12.28	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	64,00	12,38	15,59	792,32	997,69
12.29	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,00	11,82	14,88	82,74	104,19
12.30	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,00	12,07	15,20	48,28	60,79
12.31	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,00	8,46	10,65	118,44	149,14



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
12.32	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	19,48	24,53	3.896,00	4.905,84
12.33	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	20,78	26,17	124,68	157,00
12.34	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	44,52	56,06	801,36	1.009,07
12.35	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	78,00	10,60	13,35	826,80	1.041,11
12.36	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,00	15,11	19,03	135,99	171,24
12.37	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	31,54	39,72	189,24	238,29
12.38	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00	23,06	29,04	830,16	1.045,34
12.39	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	38,00	10,67	13,44	405,46	510,56
12.40	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	487,00	4,87	6,13	2.371,69	2.986,43
12.41	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	10,67	13,44	746,90	940,50
12.42	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	7,61	9,58	243,52	306,64



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
12.43	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	267,00	4,87	6,13	1.300,29	1.637,33
12.44	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,00	10,67	13,44	330,77	416,51
12.45	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	7,61	9,58	243,52	306,64
12.46	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	560,00	4,87	6,13	2.727,20	3.434,09
12.47	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	4,87	6,13	2.435,00	3.066,15
12.48	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	320,00	3,32	4,18	1.062,40	1.337,77
12.49	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	10,67	13,44	746,90	940,50
12.50	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	7,61	9,58	243,52	306,64
12.51	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	4,87	6,13	2.435,00	3.066,15
12.52	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	97,55	122,83	97,55	122,83
12.53	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	19,00	13,55	17,06	257,45	324,18
12.54	ORSE	12801	LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	62,00	16,31	20,54	1.011,22	1.273,33



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUAT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25			
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
12.55	SINAPI	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	28,93	36,43	57,86	72,86
12.56	SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	16,00	18,33	23,08	293,28	369,30
12.57	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	93,64	117,91	93,64	117,91
12.58	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	63,12	79,48	315,60	397,40
12.59	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	63,12	79,48	315,60	397,40
12.60	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	12,82	16,14	76,92	96,86
12.61	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	561,96	707,62	561,96	707,62
12.62	ORSE	12228	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	525,26	661,41	525,26	661,41
12.63	SINAPI	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	260,00	91,51	115,23	23.792,60	29.959,64
12.64	ORSE	9968	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 35MM², 450/ 750V / 70°C	M	305,00	57,77	72,74	17.619,85	22.186,92



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MIGUEL JORGE HAUT ELIAS									
LOCAL: IGARAPÉ DA FORTALEZA - SANTANA / AMAPÁ									
DATA: OUTUBRO/2023									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							Ref. Desonerado - SINAPI 08/25 - ORSE - 07/25 - SBC - 09/25		
ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
13.0			ENCERRAMENTO				TOTAL SERVIÇOS =	489,74	616,69
13.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	293,26	1,67	2,10	489,74	616,69
				CUSTO PARCIAL - SERVIÇOS				486.664,16	612.807,51
				BDI - SERVIÇO			25,92%	126.143,35	
				CUSTO TOTAL			TOTAL	612.807,51	612.807,51