ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOP
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS – SPOE

NOME OBRA: “CONTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA 004/2013 – SANTANA-AP”.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: RUA d-29 – BAIRRO DANIEL, LOTE 05, SANTANA -AP, 68925-000.

ASSUNTO:MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial faz referência a obra de **"CONTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA 004/2013 – SANTANA-AP"**, localizada na Rua D-29 - Bairro Daniel, Lote 05, Santana - AP, 68925-000.

NORMAS

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificações, leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às especificações do Caderno de Especificações Técnicas.

Dentre as mais relevantes que nortearam o serviço de desenvolvimento destes projetos, destacam-se:

- NBR 9050 — Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR 10 844 — Instalações prediais de águas pluviais.
- NBR 5688 — Sistemas prediais de água pluvial esgoto sanitário e ventilação — Tubos e Conexões.
- NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- Norma regulamentadora 10 - NR 10: segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- Norma Técnica n.º 002/2020 classificação das edificações de acordo com a ocupação ou uso.

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOP
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS – SPOE

“CONTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA 004/2013 – SANTANA-AP” A presente proposta destina-se à conclusão de serviços não realizados ou parcialmente concluídos na quadra poliesportiva.

Para tornar a quadra coberta um ambiente apto a receber atividades esportivas, faz-se necessário a realização dos seguintes serviços:

- Instalação do alambrado.
- Aplicação do piso industrial de alta resistência (Korodur).
- Conclusão das arquibancadas.
- Conclusão da instalação dos revestimentos dos banheiros e vestiários.
- Conclusão da instalação do piso cerâmico dos banheiros e vestiários.
- Pintura completa, interna e externa e de piso.

Santana-AP, 30 de abril de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANA AMANAJAS MARINHO
Data: 30/04/2025 11:28:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA AMANAJÁS MARINHO
Arquiteta e Urbanista
CAU N° A282596-1