



**ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOP
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS – SPOE**

NOME OBRA: “**ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 6 SALAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATÃO DO PIAÇACÁ NO MUNICÍPIO DE SANTANA**”.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: **ASSENTAMENTO DO PIAÇACÁ, SANTANA – AMAPÁ.**

ASSUNTO: **MEMORIAL DESCRITIVO**



**ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOP
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS – SPOE**

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial faz referência a obra de **“ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 6 SALAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATÃO DO PIAÇACÁ NO MUNICÍPIO DE SANTANA”**, localizada no assentamento do Piaçacá, Santana – Amapá.

NORMAS

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificações, leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às especificações do Caderno de Especificações Técnicas.

Dentre as mais relevantes que nortearam o serviço de desenvolvimento destes projetos, destacam-se:

- NBR 9050 — Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR 10 844 — Instalações prediais de águas pluviais.
- NBR 5688 — Sistemas prediais de água pluvial esgoto sanitário e ventilação — Tubos e Conexões.
- NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- Norma regulamentadora 10 - NR 10: segurança em instalações e serviços em eletricidade.
- Norma Técnica n.º 002/2020 classificação das edificações de acordo com a ocupação ou uso.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS – SEMOP
SUBSECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS – SPOE

“ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 6 SALAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MATÃO DO PIAÇACÁ NO MUNICÍPIO DE SANTANA” A presente proposta destina-se à conclusão de serviços não realizados ou parcialmente concluídos na escola.

Para tornar a escola um ambiente apto a receber os usuários, faz-se necessário a realização dos seguintes serviços:

- Conclusão dos serviços estruturais.
- Conclusão da alvenaria.
- Construção da cobertura completa.
- Revestimentos.
- Instalação de esquadrias (portas, janelas e balancins)
- Pintura completa, interna e externa e de piso.
- Instalação de louças.
- Construção da rede elétrica.
- Construção do sistema hidrossanitário.

Santana-AP, 15 de setembro de 2025

JULIANA AMANAJÁS MARINHO
Arquiteta e Urbanista
CAU N° A282596-1