



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE FERREIRA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO PARA A ENTRADA PRINCIPAL DE FERREIRA GOMES-AP
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL CREA NACIONAL Nº 1514930277

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 85,37% - COM DES.

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2024-COM DES.

BDI SERV: 29,07%

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
5/ORSE/MÊS -05-2023	(CPU-16)- 18.8	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M	UND			
87332/SINAPI/COMP.		ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF. 08/2019	M³	0,004	648,10	2,59
88316/SINAPI/COMP.		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	16,92	10,15
88309/SINAPI/COMP.		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	22,35	13,41
1772/ORSE/INSUMO/MÊS -03-2024		PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO MEDINDO 0,50 X 0,70M UM	UND	1,00	2052,69	2052,69
		MATERIAL	:	2055,28	99%	
		MÃO DE OBRA	:	23,56	1%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	2078,84	100%	