

| CÓDIGO DA FONTE               | ITEM                            | DESCRIÇÃO                                                                                                          | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | CUSTO TOTAL   | TOTAL EM % |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------|------------|
| 74157/4-SINAPI -MÊS - 01-2020 | (CPU-3)-<br>4.11/12.3/13.3/17.8 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                                                               | M³      |            |            |               |            |
| 88309/SINAPI/COMP.            |                                 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | H       | 1,6500000  | 22,35      | 36,88         |            |
| 88316/SINAPI/COMP.            |                                 | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | H       | 4,5000000  | 16,92      | 76,14         |            |
| 90586/SINAPI/COMP.            |                                 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 | CHP     | 0,3000000  | 1,28       | 0,38          |            |
| MATERIAL                      |                                 |                                                                                                                    |         |            |            | 0,00          | 0%         |
| MÃO DE OBRA                   |                                 |                                                                                                                    |         |            |            | 113,02        | 100%       |
| EQUIPAMENTO                   |                                 |                                                                                                                    |         |            |            | 0,38          | 0%         |
| <b>TOTAL COMPOSIÇÃO</b>       |                                 |                                                                                                                    |         |            |            | <b>113,40</b> | 100%       |