



Signature

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL CREA NACIONAL Nº 1514930277

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO PARA A ENTRADA PRINCIPAL DE FERREIRA GOMES-AP

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

REFERENCIA

SINAPI 04/2024-COM DES.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS **85.37% - COM DES.**

BDI SERV: 29.07%

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	TOTAL EM %
061458-SEDOP -MÊS - 05-2024	(CPU-4)- 5.6/18.9	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	M³				
88278/SINAPI/COMP.		MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	18,49	73,96	
88240/SINAPI/COMP.		AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	17,44	69,76	
A00097/SEDOP/INSUM O/MÊS -05-2024		ESTRUTURA EM METAL P/ PAINÉIS DE FACHADA	M²	1,0000000	150,91	150,91	
A00098/SEDOP/INSUM O/MÊS -05-2024		ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO DE PAINÉIS	CJ	1,0000000	7,92	7,92	
A00096/SEDOP/INSUM O/MÊS -05-2024		PAINEL EM ACM DE 4MM	M²	1,0000000	474,50	474,50	
MATERIAL						633,33	82%
MÃO DE OBRA						143,72	18%
EQUIPAMENTO						0,00	0%
TOTAL COMPOSIÇÃO						777,05	100%