

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1.2		Composição - CPU-1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	15,00	M2	R\$ 754,57	R\$ 754,57	22,00 %	R\$ 920,58	R\$ 13.808,70	🔍
1.3		SINAPI - 101531	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	1,00	UN	R\$ 1.690,18	R\$ 1.690,18	22,00 %	R\$ 2.062,02	R\$ 2.062,02	🔍
2	—		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 42.767,00	
2.1		Composição - CPU-2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	%CT	R\$ 350,55	R\$ 350,55	22,00 %	R\$ 427,67	R\$ 42.767,00	🔍
3	—		MOBILIZAÇÃO							R\$ 11.643,73	
3.1		Composição - CPU-3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MACAPÁ ATÉ A COMUNIDADE DO PAREDÃO)	1,00	UN	R\$ 9.544,04	R\$ 9.544,04	22,00 %	R\$ 11.643,73	R\$ 11.643,73	🔍
4	—		TERRAPLENAGEM							R\$ 50.611,86	
4.1		Composição - CPU-4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	5.184,38	M2	R\$ 0,34	R\$ 0,34	22,00 %	R\$ 0,41	R\$ 2.125,60	🔍
4.2		SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE	5.184,38	M2	R\$ 0,66	R\$ 0,66	22,00 %	R\$ 0,81	R\$ 4.199,35	🔍
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024								
4.3		SINAPI - 101000	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	595,12	T	R\$ 5,96	R\$ 5,96	22,00 %	R\$ 7,27	R\$ 4.326,53	🔍
4.4		SINAPI - 95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.475,91	TXKM	R\$ 1,39	R\$ 1,39	22,00 %	R\$ 1,70	R\$ 2.509,06	🔍
4.5		SINAPI - 95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	6.504,72	TXKM	R\$ 1,27	R\$ 1,27	22,00 %	R\$ 1,55	R\$ 10.082,32	🔍
4.6		Composição - CPU-5	CORTE E ATERRO COMPENSADO	55,93	M3	R\$ 8,71	R\$ 8,71	22,00 %	R\$ 10,63	R\$ 594,54	🔍
4.7		SINAPI - 101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	1.139,58	M3	R\$ 12,95	R\$ 12,95	22,00 %	R\$ 15,80	R\$ 18.005,37	🔍
4.8		SINAPI - 95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA	854,70	TXKM	R\$ 1,39	R\$ 1,39	22,00 %	R\$ 1,70	R\$ 1.452,99	🔍
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020								
4.9		Outros - 5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL (SICRO 07/2024)	1.139,58	M3	R\$ 5,26	R\$ 5,26	22,00 %	R\$ 6,42	R\$ 7.316,10	Q
5	—		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 518.439,82	
5.1		SINAPI - 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	5.184,38	M2	R\$ 1,86	R\$ 1,86	22,00 %	R\$ 2,27	R\$ 11.768,55	Q
5.2		SINAPI - 101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	777,66	M3	R\$ 12,95	R\$ 12,95	22,00 %	R\$ 15,80	R\$ 12.287,03	Q
5.3		SINAPI - 95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	583,25	TXKM	R\$ 1,39	R\$ 1,39	22,00 %	R\$ 1,70	R\$ 991,53	Q
5.4		Outros - 5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL(SUB-BASE) (SICRO 07/2024)	777,66	M3	R\$ 5,26	R\$ 5,26	22,00 %	R\$ 6,42	R\$ 4.992,57	Q
5.5		SINAPI - 101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	777,66	M3	R\$ 12,95	R\$ 12,95	22,00 %	R\$ 15,80	R\$ 12.287,03	Q
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020								
5.6		SINAPI - 95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	583,25	TXKM	R\$ 1,39	R\$ 1,39	22,00 %	R\$ 1,70	R\$ 991,53	Q
5.7		Outros - 5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL(BASE) (SICRO 07/2024)	777,66	M3	R\$ 5,26	R\$ 5,26	22,00 %	R\$ 6,42	R\$ 4.992,57	Q
5.8		SINAPI - 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	3.470,34	M2	R\$ 98,57	R\$ 98,57	22,00 %	R\$ 120,26	R\$ 417.343,10	Q
5.9		Outros - 5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA(BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM) (SICRO 07/2024)	56.271,15	TXKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	22,00 %	R\$ 0,84	R\$ 47.267,76	Q
5.10		SINAPI - 94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	4,41	M3	R\$ 759,97	R\$ 759,97	22,00 %	R\$ 927,16	R\$ 4.088,78	Q
5.11		SINAPI - 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	4,41	M3	R\$ 265,67	R\$ 265,67	22,00 %	R\$ 324,12	R\$ 1.429,37	Q
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			ESTRUTURAS. AF_02/2022								
6	—		PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E PISO DE ACESSIBILIDADE							R\$ 192.006,02	
6.1		SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	7,93	M3	R\$ 75,08	R\$ 75,08	22,00 %	R\$ 91,60	R\$ 726,39	Q
6.2		SINAPI - 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	7,93	M3	R\$ 1.003,37	R\$ 1.003,37	22,00 %	R\$ 1.224,11	R\$ 9.707,20	Q
6.3		SINAPI - 101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	69,89	M3	R\$ 12,95	R\$ 12,95	22,00 %	R\$ 15,80	R\$ 1.104,26	Q
6.4		SINAPI - 95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	52,43	TXKM	R\$ 1,39	R\$ 1,39	22,00 %	R\$ 1,70	R\$ 89,13	Q
6.5		Outros - 4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO (ATERRO PARA AS CALÇADAS) (SICRO 07/2024)	69,89	M3	R\$ 7,11	R\$ 7,11	22,00 %	R\$ 8,67	R\$ 605,94	Q
6.6		Composição - CPU-6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	186,00	M2	R\$ 83,31	R\$ 83,31	22,00 %	R\$ 101,64	R\$ 18.905,04	Q
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021								
6.7		Outros - 5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA(BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM) (SICRO 07/2024)	3.094,94	TXKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	22,00 %	R\$ 0,84	R\$ 2.599,74	Q
6.8		Outros - 5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO PARA O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS) (SICRO 07/2024)	43,40	TXKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	22,00 %	R\$ 0,84	R\$ 36,45	Q
6.9		SINAPI - 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	802,75	M2	R\$ 93,23	R\$ 93,23	22,00 %	R\$ 113,74	R\$ 91.304,80	Q
6.10		Outros - 5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA(BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 20X10CM) (SICRO 07/2024)	13.742,08	TXKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	22,00 %	R\$ 0,84	R\$ 11.543,35	Q
6.11		Composição - CPU-7	PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL EM CONCRETO, 20 X 20 CM, E= 2,0 CM, COR NATURAL	186,15	M2	R\$ 172,39	R\$ 172,39	22,00 %	R\$ 210,32	R\$ 39.151,06	Q
6.12		SINAPI - 96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	13,00	M3	R\$ 1.003,37	R\$ 1.003,37	22,00 %	R\$ 1.224,11	R\$ 15.913,44	Q
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			SOLO OU RADIER.S. AF_01/2024								
6.13		Outros - 5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA(CIMENTO PARA O LASTRO DE CONCRETO) (SICRO 07/2024)	380,02	TXKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	22,00 %	R\$ 0,84	R\$ 319,22	
7	—		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 273.939,39	
7.1		SINAPI - 99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	147,00	M	R\$ 8,22	R\$ 8,22	22,00 %	R\$ 10,03	R\$ 1.474,41	
7.2		SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	23,92	M3	R\$ 75,08	R\$ 75,08	22,00 %	R\$ 91,60	R\$ 2.191,07	
7.3		SINAPI - 90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	249,35	M3	R\$ 5,77	R\$ 5,77	22,00 %	R\$ 7,04	R\$ 1.755,42	
7.4		SINAPI - 101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	25,52	M3	R\$ 255,37	R\$ 255,37	22,00 %	R\$ 311,55	R\$ 7.950,76	
7.5		SINAPI - 92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	40,00	M	R\$ 160,49	R\$ 160,49	22,00 %	R\$ 195,80	R\$ 7.832,00	
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024								
7.6		SINAPI - 92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	35,00	M	R\$ 300,52	R\$ 300,52	22,00 %	R\$ 366,63	R\$ 12.832,05	
7.7		SINAPI - 92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	72,00	M	R\$ 487,21	R\$ 487,21	22,00 %	R\$ 594,40	R\$ 42.796,80	
7.8		SINAPI - 97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	6,00	UN	R\$ 1.487,70	R\$ 1.487,70	22,00 %	R\$ 1.814,99	R\$ 10.889,94	
7.9		Outros - 2003692	POÇO DE VISITA - PVI 8 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (SICRO 07/2024)	1,00	UN	R\$ 2.867,25	R\$ 2.867,25	22,00 %	R\$ 3.498,05	R\$ 3.498,05	
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.10		Outros - 2003694	POÇO DE VISITA - PVI 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (SICRO 07/2024)	1,00	UN	R\$ 3.284,36	R\$ 3.284,36	22,00 %	R\$ 4.006,92	R\$ 4.006,92	
7.11		SINAPI - 99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	2,00	M	R\$ 301,79	R\$ 301,79	22,00 %	R\$ 368,18	R\$ 736,36	
7.12		SINAPI - 98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	2,00	UN	R\$ 661,39	R\$ 661,39	22,00 %	R\$ 806,90	R\$ 1.613,80	
7.13		SINAPI - 102751	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	1,00	UN	R\$ 5.957,93	R\$ 5.957,93	22,00 %	R\$ 7.268,67	R\$ 7.268,67	
7.14		SINAPI - 104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	172,74	M3	R\$ 21,43	R\$ 21,43	22,00 %	R\$ 26,14	R\$ 4.515,42	
7.15		SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	971,72	M	R\$ 56,08	R\$ 56,08	22,00 %	R\$ 68,42	R\$ 66.485,08	
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.16		SINAPI - 94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	25,67	M	R\$ 58,58	R\$ 58,58	22,00 %	R\$ 71,47	R\$ 1.834,63	🔍
7.17		SINAPI - 94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	971,72	M	R\$ 62,94	R\$ 62,94	22,00 %	R\$ 76,79	R\$ 74.618,37	🔍
7.18		SINAPI - 94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	25,67	M	R\$ 69,53	R\$ 69,53	22,00 %	R\$ 84,83	R\$ 2.177,59	🔍
7.19		Outros - 5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA(MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP .=1 M, (30 X 15/ 13) (SICRO 07/2024)	12.170,40	TXKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	22,00 %	R\$ 0,84	R\$ 10.223,13	🔍
7.20		Outros - 5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO PARA O REJUNTE MEIO FIO) (SICRO 07/2024)	144,74	TXKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	22,00 %	R\$ 0,84	R\$ 121,58	🔍
7.21		Outros - 5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	30,13	TXKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	22,00 %	R\$ 0,84	R\$ 25,31	🔍
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			PAVIMENTADA (CIMENTO PARA O REJUNTE DOS TUBOS DE CONCRETO ARMADO, D=400MM, 600MM E 800MM) (SICRO 07/2024)								
7.22		Outros - 5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA (TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE D=400MM, 600MM E 800MM) (SICRO 07/2024)	9.066,09	TXKM	R\$ 0,69	R\$ 0,69	22,00 %	R\$ 0,84	R\$ 7.615,52	🔍
7.23		SINAPI - 94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	1,18	M3	R\$ 759,97	R\$ 759,97	22,00 %	R\$ 927,16	R\$ 1.094,05	🔍
7.24		SINAPI - 103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,18	M3	R\$ 265,67	R\$ 265,67	22,00 %	R\$ 324,12	R\$ 382,46	🔍
8	—		SINALIZAÇÃO							R\$ 19.254,20	
8.1		Outros - 5213401	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM (SICRO 07/2024)	182,35	M2	R\$ 34,50	R\$ 34,50	22,00 %	R\$ 42,09	R\$ 7.675,11	🔍
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.2		Outros - 5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (SICRO 07/2024)	13,00	UN	R\$ 113,91	R\$ 113,91	22,00 %	R\$ 138,97	R\$ 1.806,61	Q
8.3		Outros - 5213417	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III (SICRO 07/2024)	6,74	M2	R\$ 465,61	R\$ 465,61	22,00 %	R\$ 568,04	R\$ 3.828,58	Q
8.4		Composição - CPU-8	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	6,00	UN	R\$ 812,01	R\$ 812,01	22,00 %	R\$ 990,65	R\$ 5.943,90	Q
9	—		PINTURA							R\$ 1.815,25	
9.1		SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	997,39	M	R\$ 1,49	R\$ 1,49	22,00 %	R\$ 1,82	R\$ 1.815,25	Q
10	—		LIMPEZA FINAL DA PAVIMENTAÇÃO							R\$ 2.706,87	
10.1		Composição - CPU-9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	3.470,34	M2	R\$ 0,64	R\$ 0,64	22,00 %	R\$ 0,78	R\$ 2.706,87	Q
11	—		DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 11.643,73	
11.1		Composição - CPU-10	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DA COMUNIDADE DO PAREDÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE MACAPÁ- AP)	1,00	UN	R\$ 9.544,04	R\$ 9.544,04	22,00 %	R\$ 11.643,73	R\$ 11.643,73	Q
Total:										R\$ 1.143.230,88	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	