

COMPOSIÇÃO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	COEFICIENTE	VALOR	BDI
PRÓPRIA	CC-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO	UNIDADE		R\$ 1.884,38	0
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ (M3		0,024	R\$ 93,27	1,265
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AR) M3		0,024	R\$ 480,76	1,265
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3		0,024	R\$ 330,27	1,265
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, * M		3,5	R\$ 82,83	1,265
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,3018	R\$ 842,00	1,265
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	R\$ 31,67	1,265
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 23,58	1,265
PRÓPRIA	CC-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 6.884,02	
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,125	R\$ 23.029,00	1,265
SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,25	R\$ 5.270,39	1,265
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,25	R\$ 10.751,20	1,265