



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104720-83	Nº TransfereGOV 985047/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUL ARAPORÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2026.xlsm')	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS	MUNICÍPIO / UF ARAPORÃ/MG	BDI 1 27,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS									411.828,78	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	411.828,78	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	25.574,43	
1.1.1.	Composição	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	6.662,61	BDI 1	8.524,81	25.574,43	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.474,63	
1.2.1.	Composição	COMP 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	5,00	438,91	BDI 1	561,59	2.807,95	RA
1.2.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO	mês	3,00	980,00	BDI 1	1.253,91	3.761,73	RA
1.2.3.	Composição	COMP 03	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	h	4,00	911,71	BDI 1	1.166,53	4.666,12	RA
1.2.4.	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	3.998,55	0,63	BDI 1	0,81	3.238,83	RA
1.3.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	351.128,26	
1.3.1.	Composição	COMP 04	EXECUÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	3.998,55	2,33	BDI 1	2,98	11.915,68	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	119,96	2.057,02	BDI 1	2.631,96	315.729,92	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT : 107 KM - 30 KM INICIAIS	m³xkm	3.598,69	2,53	BDI 1	3,24	11.659,76	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 77 KM RESTANTES	m³xkm	9.236,64	1,00	BDI 1	1,28	11.822,90	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL					-	8.799,20	
1.4.1.	SINAPI	COMP 05	PLACA DENOMINATIVA LOGRADOURO PÚBLICO, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50 mm H=3,0 m) , 45 X 20 CM, BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	6,00	555,24	BDI 1	710,43	4.262,58	RA
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	70,18	36,54	BDI 1	46,75	3.280,92	RA
1.4.3.	SINAPI	COMP 06	PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL , L=25 CM , SUPORTE AÇO GALVANIZADO (D=50 mm H=3,0 m) , 45 X 20 CM, BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	2,00	490,70	BDI 1	627,85	1.255,70	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	7.186,14	
1.5.1.	SINAPI	COMP 07	REBAIXAMENTO CALÇADA (FIG 97 - MNBR 9050:2020) EM CONCRETO , ACABAMENTO CONVENCIONAL. PISO TÁTIL - (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO COM DEMOLIÇÃO.	UNIDADE	6,00	936,06	BDI 1	1.197,69	7.186,14	RA
1.6.			DESMOBILIZAÇÃO					-	4.666,12	
1.6.1.	SINAPI	COMP 08	DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	H	4,00	911,71	BDI 1	1.166,53	4.666,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104720-83	Nº TransfereGOV 985047/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUL ARAPORÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2026.xlsm')	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS	MUNICÍPIO / UF ARAPORÃ/MG	BDI 1 27,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS									411.828,78
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARAPORÃ/MG
Local

quinta-feira, 28 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 11242/D-GO
ART/RRT: MG20264961789