



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Nº TransfereGOV
985047/2025

Nº OPERAÇÃO
1104720-83

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUL ARAPORÃ

FILTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS				
Meta	1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
Nível 2	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	3 meses
Nível 2	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Serviço	1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	5,00	1 UNIDADE
Serviço	1.2.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO	mês	3,00	3 meses
Serviço	1.2.3.	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	h	4,00	4 horas
Serviço	1.2.4.	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	3.998,55	(7,56*468,33)
Nível 2	1.3.	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-	
Serviço	1.3.1.	EXECUÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	3.998,55	=(7,56*468,33)
Serviço	1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	119,96	(3540,57*0,03)
Serviço	1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT : 107 KM - 30 KM INICIAIS	m³xkm	3.598,69	119,96* 30 km
Serviço	1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 77 KM RESTANTES	m³xkm	9.236,64	119,96*77 km
Nível 2	1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL		-	
Serviço	1.4.1.	PLACA DENOMINATIVA LOGRADOURO PÚBLICO, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50 mm H=3,0 m) , 45 X 20 CM, BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	6,00	6 unidades
Serviço	1.4.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	70,18	(30x1,25)+(2x4,23)+(2 x 3,11)+(4 x 4,50)
Serviço	1.4.3.	PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL , L=25 CM , SUPORTE AÇO GALVANIZADO (D=50 mm H=3,0 m) , 45 X 20 CM, BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UNIDADE	2,00	2 unidades
Nível 2	1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
Serviço	1.5.1.	REBAIXAMENTO CALÇADA (FIG 97 - MNBR 9050:2020) EM CONCRETO , ACABAMENTO CONVENCIONAL. PISO TÁTIL - (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO COM DEMOLIÇÃO.	UNIDADE	6,00	6 UNIDADES
Nível 2	1.6.	DESMOBILIZAÇÃO		-	
Serviço	1.6.1.	DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	H	4,00	4 horas

ARAPORÃ/MG
Local

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Nº TransfereGOV
985047/2025

Nº OPERAÇÃO
1104720-83

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUL ARAPORÃ

TI ← FILTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS RUAS				
		quinta-feira, 28 de maio de 2026			CREA/CAU: 11242/D-GO
		Data			ART/RRT: MG20264961789