



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ELABORADOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ELABORADAS



1229
1

CPUE04 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 1,65 X 1,00 M; 500 A 560W; COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E

UN

Código	Descrição	Fonte	Und.	Coef.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços						
COT-01	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 1,65 X 1,00 M; 500 A 560W; FORNECIMENTO . AF_12/2021	UN	UN	1,00	1.246,67	1.246,67
COT-02	KIT ESTRUTURA SOLAR EM SOLO PARA 04 PAINÉIS; FORNECIMENTO . AF_12/2021	UN	UN	0,25	1.627,22	406,81
19641	CONECTOR PARA RGC-213 (TIPO N)	UN	UN	1,00	29,80	29,80
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	H	0,50	15,09	7,55
2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	H	0,50	20,46	10,23
44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	H	0,50	18,06	9,03
Total Equipamento:						1.710,09

CPUE04 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M

UN

Código	Descrição	Fonte	Und.	Coef.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços						
94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,47	535,42	252,18
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,98	13,06	378,43
S00107	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	4,71	99,67	469,45
100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,007	846,01	5,92
Total (Serviços):						1.105,98

Mão de Obra

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00	28,88	28,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00	22,10	22,10

Total (Mão de Obra): 50,98

Total Geral com Encargos: 1.156,96

CPUE05 TAMPA DE CONCRETO ARMADO DA LAJE DE FUNDO, D = 3,20M

UN

Código	Descrição	Fonte	Und.	Coef.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços						
94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,06	535,42	567,41
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	88,36	13,06	1.154,00
S00107	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	1,41	99,67	140,83
Total (Serviços):						1.862,24

Mão de Obra

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50	28,88	14,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50	22,10	11,05

Total (Mão de Obra): 25,49

Total Geral com Encargos: 1.887,73

CPUE06 TAMPA DE CONCRETO ARMADO DA LAJE DE CIMA, D = 3,20M

UN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ELABORADAS

1230

Código	Descrição	Fonte	Und.	Coef.	Preço Unit.	Preço Total
Serviços						
94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,57	535,42	302,62
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	16,02	13,06	209,18
S00107	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	1,41	99,67	140,83

Total (Serviços): 652,63

Mão de Obra						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50	28,88	14,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50	22,10	11,05

Total (Mão de Obra): 25,49**Total Geral com Encargos: 678,12****CPUE07 MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M**

UN

Código	Descrição	Fonte	Und.	Coef.	Preço Unit.	Preço Total
Transporte						
100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	78,34	3,74	292,98

Total (Transporte): 292,98

Mão de Obra						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00	28,88	57,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00	22,10	66,30

Total (Mão de Obra): 124,06**Total Geral com Encargos: 417,04****CPUE08 MONTAGEM DAS PLACAS DOS SISTEMA FOTOVOTAICO**

UN

Código	Descrição	Fonte	Und.	Coef.	Preço Unit.	Preço Total
Transporte						
100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	78,34	3,74	292,98

Total (Transporte): 292,98

Mão de Obra						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00	28,88	57,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00	22,10	66,30

Total (Mão de Obra): 124,06**Total Geral com Encargos: 417,04**ASSINADO DIGITALMENTE
ANA GISELY VIANA DA SILVAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://sispcc.gov.br/assinador-digital>