MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ARQUITETÔNICO — POSTO DE SAÚDE

Projeto	Posto de Saúde
Local	Sal, Zona Rural, Dom Inocêncio – PI
Data	04/09/2026
Escala	1:100
Área total informada na prancha	249,39 m²

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo apresenta as características do projeto arquitetônico destinado à implantação de um Posto de Saúde localizado em Sal, Zona Rural, Dom Inocêncio – PI. O documento foi elaborado com base exclusivamente nas informações, desenhos, quadros e indicações constantes na prancha arquitetônica fornecida.

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL

O projeto corresponde a uma edificação térrea, conforme identificação dos ambientes como “1º PAV. (TÉRREO)” no quadro de áreas. A organização interna contempla espaços de atendimento em saúde, espera, circulação, farmácia e ambientes de apoio.

3. PROGRAMA DE NECESSIDADES E ÁREAS

A distribuição dos ambientes indicada na planta baixa é composta por: Sala de Espera (26,87 m²), Consultório Médico (10,98 m²), Consultório Odontológico (10,72 m²), Farmácia (5,87 m²), Copa (3,17 m²), DML (1,74 m²), BWC (2,60 m²), BWC 2 (3,77 m²) e Circulação (5,14 m²).

4. SALA DE ESPERA

A Sala de Espera possui área indicada de 26,87 m² e constitui o principal ambiente de permanência e recepção dos usuários antes dos atendimentos, conforme a organização apresentada na planta baixa.

5. CONSULTÓRIOS

O projeto prevê um Consultório Médico com área de 10,98 m² e um Consultório Odontológico com área de 10,72 m². A posição e a configuração dos ambientes devem seguir a planta baixa apresentada no projeto.

6. FARMÁCIA

A Farmácia possui área indicada de 5,87 m² e está integrada ao conjunto de ambientes de atendimento e apoio do posto de saúde, conforme a planta arquitetônica.

7. AMBIENTES DE APOIO E SERVIÇO

São previstos Copa, com 3,17 m², e DML, com 1,74 m², destinados às funções de apoio e serviço da edificação. O projeto também contempla dois banheiros, identificados como BWC e BWC 2, com áreas de 2,60 m² e 3,77 m², respectivamente.

8. CIRCULAÇÃO

A circulação interna possui área indicada de 5,14 m² e realiza a conexão entre os ambientes definidos na planta baixa, mantendo a organização espacial representada no projeto.

9. PAREDES E DIMENSÕES

A planta apresenta paredes com espessura indicada de 0,15 m em diversos trechos, além das cotas de compartimentação e dimensões dos ambientes. A execução deverá observar as dimensões e alinhamentos definidos nos desenhos do projeto.

10. ESQUADRIAS

Conforme o quadro de janelas, são especificadas janelas simples de alumínio e vidro. A esquadria J2 possui 1,60 m de comprimento por 1,20 m de altura, com peitoril de 1,30 m, totalizando 1 unidade. A J06 possui 1,50 m × 1,20 m, peitoril de 1,30 m, totalizando 1 unidade. A J27 possui 1,10 m × 1,20 m, peitoril de 1,30 m, totalizando 3 unidades. A J28 possui 0,70 m × 0,40 m, peitoril de 1,60 m, totalizando 4 unidades.

11. COBERTURA

A cobertura apresenta geometria conforme desenho específico da prancha e é indicada com telha de fibrocimento, inclinação de 10%, calha e rufo. As dimensões e os caimentos devem seguir a representação gráfica da cobertura.

12. CORTES

O projeto apresenta corte identificado como CORTE 3, na escala 1:100, destinado à representação vertical da edificação e à compreensão das alturas e relações entre os elementos construtivos representados na prancha.

13. ÁREA DO PROJETO

O quadro de áreas informa a área total de 249,39 m². As áreas individuais dos ambientes estão apresentadas no quadro de áreas da prancha arquitetônica.

14. CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO

A implantação e a execução dos elementos representados deverão respeitar os desenhos, cotas, alinhamentos, dimensões, posições das esquadrias e demais indicações constantes no projeto arquitetônico. Eventuais alterações deverão ser compatibilizadas com o projeto antes da execução.

15. INSTALAÇÕES E SISTEMAS NÃO DETALHADOS

A prancha fornecida não apresenta detalhamento suficiente para especificar, neste memorial, os sistemas estruturais, fundações, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, prevenção e combate a incêndio, climatização, dados, revestimentos, pintura, louças, metais ou especificações completas de acabamento. Esses itens deverão ser definidos em projetos e/ou documentos técnicos específicos, quando aplicáveis.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este memorial deve ser utilizado em conjunto com a prancha do projeto arquitetônico. Em caso de divergência entre este texto e a representação gráfica, deverão ser verificadas as informações do projeto e realizadas as compatibilizações técnicas necessárias antes da execução.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome / Responsável Técnico	CAU/CREA / Registro

Documento elaborado com base exclusivamente na prancha arquitetônica fornecida.