

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
SEINFRA	ED-21769	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,07272727	0,00	23.525,73
SEINFRA	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,58181818	0,00	12.799,28
Composição 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA						
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	22,37	24,25
		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS				
SINAPI	99059	PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	91,7	72,48	76,22
SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	500	2,10	2,12
Composição 3 EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTADORA DE PISO COM DISCO DIAMANTADO						
		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,05	9,82	9,82
SINAPI	91283					
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	22,37	24,25
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	30,25	33,04

11 DE MARÇO DE 2026

Data

Responsável Técnico: SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
CREA/CAU: MG-200214/D