

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº		
ÓRGÃO	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA						DATA DO ORÇAMENTO		
OBJETO	REFORMA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO						LOTE		
MODALIDADE		REGIME DE EXECUÇÃO	1 – Empreitada por Preço Global			CIDADE	SRA. DE OLIVEIRA	UF	MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO	jun/2025	DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)		BDI 1	23,36%	BDI 2		
		Não	ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)						

						TIPO DE VALOR				TOTAL GERAL
						CUSTO (SEM BDI)				R\$ 59.773,71
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	BDI (C)	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (D)=AxB	VALOR UNITÁRIO (COM BDI) (E)=Bx(1+C)	CUSTO TOTAL (COM BDI) (Ax E)
		1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							2.811,374
CP		1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	20,00	113,95	23,36%	2.279,00	140,57	2.811,374
		2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA							591,820
CP		2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO	%	1,00				591,82	591,820
		3.0	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA							10.144,127
SEINFRA	ED-28427	3.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	1.156,19	23,36%	1.156,19	1.426,28	1.426,276
	ED-29823	3.2	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	M²	100,00	70,67	23,36%	7.067,00	87,18	8.717,851
		4.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISO							6.316,40
SEINFRA	ED-48479	4.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	140,00	20,05	23,36%	2.807,00	24,73	3.462,715
SINAPI	97624	4.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	20,253	114,22	23,36%	2.313,30	140,90	2.853,684
		5.0	PAVIMENTO INTERTRAVADO							14.855,998
SINAPI	97084	5.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	140,00	0,75	23,36%	105,00	0,93	129,528

SEINFRA	ED-8915	5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	140,00	85,27	23,36%	11.937,80	105,19	14.726,470
		6.0	MOBILIÁRIO URBANO							20.394,540
SINAPI	103304	6.1	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1.252,73	23,36%	7.516,38	1.545,37	9.272,206
SINAPI	103307	6.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	1.349,14	23,36%	2.698,28	1.664,30	3.328,598
SINAPI	5052	6.3	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	4,00	587,51	23,36%	2.350,04	724,75	2.899,009
SINAPI	103314	6.4	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M²	10,00	346,59	23,36%	3.465,90	427,55	4.275,534
SINAPI	102213	6.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	13,18	23,33	23,36%	307,57	28,78	379,420
SINAPI	102498	6.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	100,00	1,78	23,36%	178,00	2,20	219,581
CP		6.7	PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021	M²	1,20	13,64	23,36%	16,37	16,83	20,192
		7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							226,736
SINAPI - I	7604	7.1	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	48,32	23,36%	48,32	59,61	59,608
SINAPI	89401	7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	11,29	23,36%	135,48	13,93	167,128
		8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							4.432,720
SINAPI - I	2370	8.1	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,00	14,51	23,36%	14,51	17,90	17,900
SEINFRA - I	MATED-12215	8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL (MATERIAL: PVC) DIÂMETRO DA SEÇÃO: 32MM	M	100,00	2,48	23,36%	248,00	3,06	305,933
SINAPI - I	41474	8.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	UN	1,00	71,85	23,36%	71,85	88,63	88,634

SINAPI - I	1014	8.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	100,00	2,38	23,36%	238,00	2,94	293,597
SINAPI - I	42248	8.5	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	4,00	498,02	23,36%	1.992,08	614,36	2.457,430
SEINFRA	ED-50373	8.7	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	31,64	23,36%	569,52	39,03	702,560
SEINFRA	ED-50362	8.8	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	25,52	23,36%	459,36	31,48	566,666

SENHORA DE OLIVEIRA, 18 DE JUNHO DE 2025

LÍVIA LUÍSA RODRIGUES MOREIRA
ARQUITETA URBANISTA/ CAU-A2670364