

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				LICITAÇÃO Nº	EDITAL Nº
ÓRGÃO	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA			DATA DO ORÇAMENTO	23/4/2026
OBJETO	REFORMA DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA				LOTE
MODALIDADE	REGIME DE EXECUÇÃO			CIDADE	SR.º DE OLIVEIRA
DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	mar/2026	DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)	UF	MG
		Não	ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)	BDI 1	23,42%
				BDI 2	

LEGENDA	PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
	PREENCHIMENTO FACULTATIVO
	PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	TIPO DE VALOR	BDI	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	TOTAL GERAL
						CUSTO (SEM BDI)				R\$
			<b>INSTALAÇÕES INICIAIS</b>							
	ED-16660	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNIDADE	1	1.206,7200	23,42%	1.206,72	1.489,33	1.489,33
			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>							
	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	50,4200	23,42%	2.016,80	2.489,13	2.489,13
			<b>REMOÇÃO DO TELHADO EXISTENTE</b>							
	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	351,17	4,1800	23,42%	1.467,89	1.811,67	1.811,67
	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	83,11	5,4500	23,42%	452,95	559,03	559,03
			<b>RESTAURAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA</b>							
	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	138,04	11,7400	23,42%	1.620,59	2.000,13	2.000,13
	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M²	138,04	30,7500	23,42%	4.244,73	5.238,85	5.238,85
	-	COTAÇÃO	PERFIL "U" SIMPLES N.14 (75X40) – 6 METROS	BARRA	28	108,0000	23,42%	3.024,00	3.732,22	3.732,22
	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	H	16	29,0100	23,42%	464,16	572,87	572,87
	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	H	16	26,1500	23,42%	418,40	516,39	516,39
			<b>INSTALAÇÃO TELHADO E DRENAGEM</b>							
	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	351,17	161,0900	23,42%	56.569,98	69.818,66	69.818,66
	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	83,11	190,3200	23,42%	15.817,50	19.521,95	19.521,95
	9841	SINAPI-I	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	90	27,6200	23,42%	2.485,80	3.067,97	3.067,97
	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	90	10,9200	23,42%	982,80	1.212,97	1.212,97

SENHORA DE OLIVEIRA, 28 DE ABRIL DE 2026

LUÍS AUGUSTO DE PAULA  
ENGENHEIRO CIVIL/ CREA-MG:208.859/D