

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº	
ÓRGÃO	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA						DATA DO ORÇAMENTO	20/7/2026
OBJETO	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA - BAIRRO SÃO GERALDO						LOTE	
MODALIDADE		REGIME DE EXECUÇÃO1 – Empreitada por Preço Global			CIDADE		UF	MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	jun/2026	DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)		BDI 1	25,36%	BDI 2	
		Sim	ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)					

						TIPO DE VALOR					TOTAL GERAL
						CUSTO (SEM BDI)					R\$170.052,36
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL	
1			INSTALAÇÕES INICIAIS								
1.2	ED-28427	SEINFRA/SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1	1.197,9900	25,36%	1.197,99	1.501,80	1.501,80	
1.2	ED-50155	SEINFRA/SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	2	980,0000	25,36%	980,00	1.228,53	2.457,06	
1.3	37524	SINAPI	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	142	1,7900	25,36%	1,79	2,24	318,64	
2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56	60,3000	25,36%	60,30	75,59	4.233,16	
3		2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISO								
3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	44,46	125,2400	25,36%	125,24	157,00	6.980,23	
4		3	PAVIMENTO INTERTRAVADO								
4.1	ED-51141	SEINFRA/SETOP	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARIETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	45,56	147,6100	25,36%	147,61	185,04	8.430,60	
4.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	125,14	62,1900	25,36%	62,19	77,96	9.756,09	
4.3	ED-8915	SEINFRA/SETOP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	503,85	91,1600	25,36%	91,16	114,28	57.579,06	
4.4	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	635,14	0,8200	25,36%	0,82	1,03	652,89	
4.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	170,7	1,9410	25,36%	1,94	2,43	415,35	
5		4	PISO EM CONCRETO (QUADRA)								
5.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF-09/2020	M²	97,3	78,6100	25,36%	78,61	98,55	9.588,48	
5.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	97,73	22,2500	25,36%	22,25	27,89	2.725,94	
5.3	ED-50619	SEINFRA/SETOP	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M²	97,73	15,1600	25,36%	15,16	19,00	1.857,32	
5.4	102505	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	114,6	11,8000	25,36%	11,80	14,79	1.695,22	
5.5	003671	SINAPI-I	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	42	3,8000	25,36%	3,80	4,76	200,07	
6			MURETA								
6.1	103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	10,676	98,2900	25,36%	98,29	123,22	1.315,46	
6.2	100341	SINAPI	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	5,45975	847,8200	25,36%	847,82	1.062,83	5.802,77	

6.3	ED-50727	SEINFRA/SETOP	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M²	43,191	10,9900	25,36%	10,99	13,78	595,05
6.4	ED-50762	SEINFRA/SETOP	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M²	43,191	38,9700	25,36%	38,97	48,85	2.110,00
6.5	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M²	10,13	43,33	25,36%	43,33	54,32	550,25
7		5	MOBILIÁRIO URBANO							
7.1	CT-01	COTAÇÃO	BANCO DE MADEIRA (ARGELIM OU SIMILAR) JARDIM, 150X60CM, ALTURA 70 CM, COR BRANCA, 3 LUGARES, ESTRUTURA DE FERRO	UN	18,00	600,0000	25,36%	600,00	752,16	13.538,88
7.2	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.348,6800	25,36%	1.348,68	1.690,71	6.762,82
7.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	26,40	12,4000	25,36%	12,40	15,54	410,38
7.4	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	30,00	14,3800	25,36%	14,38	18,03	540,80
7.5	CP-01	CP	PINTURA DE TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE TELHA CERÂMICA (02 DEMÃOS)	m²	28,00	13,3100	25,36%	13,31	16,69	467,19
8		6	ALAMBRADO							
8.1	CP-02	CP	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M²	99,76	2,0000	25,36%	2,00	2,51	250,12
8.2	ED-9100	SEINFRA/SETOP	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M²	153,03	152,8200	25,36%	152,82	191,58	29.316,75