

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSÉ DIONÍSIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA
 LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jiquá de Jericoacoara-CE
 PROPRIETÁRIO: Município da Jiquá de Jericoacoara

DATA: 14/07/2026 BDI: 25,92%
 FONTE: VERSÃO: 14/07/2026
 ORSE: 2025/11 HORA: 11,36% MES: 69,82%
 SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SINAPI: 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 50,50%
 PRÓPRIA: 0,06% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1 Administração local									
1.1	ADM	Administração local	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 1.061,99	R\$ 1.337,26	R\$ 133.726,00	3,76%
2 Serviços preliminares									
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 464,48	R\$ 584,87	R\$ 2.631,92	0,07%
2.2	98624	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.476,15	R\$ 4,67	R\$ 5,88	R\$ 8.679,76	0,24%
2.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	49,17	R\$ 56,13	R\$ 73,20	R\$ 3.599,24	0,10%
2.4	99468	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	SINAPI	M2	236,10	R\$ 103,03	R\$ 129,74	R\$ 30.631,61	0,86%
2.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	357,52	R\$ 66,50	R\$ 83,74	R\$ 29.938,72	0,84%
2.6	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	75,30	R\$ 29,23	R\$ 36,81	R\$ 2.771,79	0,08%
3 Movimento de terra									
3.1	93368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	203,11	R\$ 86,74	R\$ 109,22	R\$ 22.183,67	0,62%
3.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	113,72	R\$ 31,38	R\$ 39,51	R\$ 4.493,08	0,13%
3.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	103,53	R\$ 22,09	R\$ 27,82	R\$ 2.880,20	0,08%
3.4	101118	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	431,99	R\$ 4,06	R\$ 5,11	R\$ 2.207,47	0,06%
3.5	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	12.292,02	R\$ 2,07	R\$ 2,61	R\$ 32.082,17	0,90%
3.6	105561	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	M3	431,99	R\$ 8,46	R\$ 10,65	R\$ 4.600,69	0,13%
3.7	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	431,99	R\$ 1,57	R\$ 1,98	R\$ 855,34	0,02%
4 Fundações e estruturas									
4.1	99619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COFOAMENTO OU SAPATAS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2024	SINAPI	M2	118,65	R\$ 41,66	R\$ 52,46	R\$ 6.224,38	0,17%
4.2	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	SINAPI	M3	11,61	R\$ 666,70	R\$ 842,03	R\$ 9.775,97	0,27%

Folha 2646
 Rubrica
 R\$ 364.078,45
 R\$ 6.224,38
 R\$ 9.775,97
 Página: 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSÉ DIONÍSIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA

LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jiloca de Jericoacoara-CE

PROPRIETÁRIO: Município de Jiloca de Jericoacoara

DATA:	14/01/2026	BDI:	25,92%
FONTE	VERSÃO	HORA	ÍTEM
CRSE	2025/11	11,35%	80,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	50,80%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,36%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
	101166	BETONEIRA. AF_05/2020							
4.3	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	335,53	R\$ 63,80	R\$ 80,34	R\$ 26.956,48	0,76%
4.4	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	88,79	R\$ 119,01	R\$ 149,86	R\$ 13.306,07	0,37%
4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	9.624,55	R\$ 12,87	R\$ 16,21	R\$ 156.013,96	4,38%
4.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	113,23	R\$ 534,73	R\$ 673,33	R\$ 76.241,16	2,14%
4.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	113,23	R\$ 301,65	R\$ 379,84	R\$ 43.009,28	1,21%
4.8	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	128,64	R\$ 187,76	R\$ 236,43	R\$ 30.414,36	0,85%
4.9	92453	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	6,32	R\$ 288,50	R\$ 338,10	R\$ 2.136,79	0,06%
5		Impermeabilização						R\$ 27.673,46	0,78%
5.1	98657	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	350,90	R\$ 40,91	R\$ 51,51	R\$ 18.074,86	0,51%
5.2	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	M2	199,74	R\$ 19,00	R\$ 23,92	R\$ 4.777,78	0,13%
5.3	98657	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	93,59	R\$ 40,91	R\$ 51,51	R\$ 4.820,82	0,14%
6		Paredes e painéis						R\$ 243.533,01	6,84%
6.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 3X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	908,90	R\$ 95,14	R\$ 119,80	R\$ 108.886,22	3,06%
6.2	109024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	47,80	R\$ 54,66	R\$ 68,83	R\$ 3.290,07	0,09%
6.3	109030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	17,80	R\$ 42,14	R\$ 53,06	R\$ 944,47	0,03%
6.4	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	84,20	R\$ 239,48	R\$ 301,55	R\$ 25.390,51	0,71%
6.5	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	M2	49,91	R\$ 764,59	R\$ 962,77	R\$ 48.051,85	1,35%

Folha 26/27
Rubrica 1356
Página: 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ESCOLA JOSÉ DIONÍSIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA		
LOCAL:	Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jijoca de Jericoacoara-CE		
PROPRIETÁRIO:	Município de Jijoca de Jericoacoara		
DATA:		14/01/2026	BDI: 25,92%
FONTE:		VEREÇAO:	HORA:
ORBE		2025/11	11,36%
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	69,82%
SINAPI		2025/12 COM DESONERAÇÃO	94,44%
PRÓPRIA			47,48%
			50,50%
			0,06%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.6	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	143,18	R\$ 315,99	R\$ 397,89	R\$ 56.969,89	1,60%
7		Esquadrias e ferragens						R\$ 82.041,07	2,30%
7.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE; FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	8,16	R\$ 280,73	R\$ 353,50	R\$ 2.884,56	0,08%
7.2	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	8,16	R\$ 49,39	R\$ 62,19	R\$ 507,47	0,01%
7.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	67,41	R\$ 640,10	R\$ 806,01	R\$ 54.333,13	1,53%
7.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	SINAPI	UN	43,00	R\$ 149,78	R\$ 188,60	R\$ 8.109,80	0,23%
7.5	100705	TAPJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF. 10/2025	SINAPI	UN	11,00	R\$ 75,64	R\$ 95,25	R\$ 1.047,75	0,03%
7.6	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	14,10	R\$ 211,68	R\$ 266,55	R\$ 3.758,36	0,11%
7.7	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	30,00	R\$ 301,78	R\$ 380,00	R\$ 11.400,00	0,32%
8		Cobertura						R\$ 1.045.688,76	29,37%
8.1	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 10/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.590,60	R\$ 2.002,88	R\$ 4.005,76	0,11%
8.2	92551	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.476,45	R\$ 3.118,35	R\$ 6.236,70	0,18%
8.3	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.224,30	R\$ 4.060,04	R\$ 4.060,04	0,11%
8.4	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 10/2025	SINAPI	M2	893,81	R\$ 90,51	R\$ 113,97	R\$ 101.867,53	2,86%
8.5	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	893,81	R\$ 51,87	R\$ 65,31	R\$ 58.374,73	1,64%
8.6	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	199,84	R\$ 14,00	R\$ 17,63	R\$ 3.523,18	0,10%

Folha 2648
 Rubrica
 Página

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSE DIONISIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA

DATA: 14/01/2026 BDI: 25,92%

LOCAL: Rue Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jiloca de Jericoacoara-CE

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/11	11,36%	69,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	50,50%
PROFESSA	PROFESSA	0,06%	0,00%

PROPRIETÁRIO: Município de Jiloca de Jericoacoara

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
8.7	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	32,99	R\$ 27,28	R\$ 34,35	R\$ 1.133,21	0,03%
8.8	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	199,84	R\$ 31,89	R\$ 40,16	R\$ 8.025,57	0,23%
8.9	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	1.059,40	R\$ 51,14	R\$ 64,40	R\$ 68.225,36	1,92%
8.10	C5216	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	16.805,58	R\$ 17,68	R\$ 22,26	R\$ 374.092,21	10,51%
8.11	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	78,42	R\$ 57,33	R\$ 72,19	R\$ 5.661,14	0,16%
8.12	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%. VÃO 22m	SEINFRA	M2	1.463,51	R\$ 216,43	R\$ 272,53	R\$ 398.850,38	11,20%
8.13	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	30,92	R\$ 163,79	R\$ 206,24	R\$ 6.376,94	0,18%
8.14	C5202	CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M	38,65	R\$ 108,00	R\$ 135,99	R\$ 5.256,01	0,15%
9	Revestimentos							R\$ 278.120,55	7,81%
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.705,76	R\$ 4,60	R\$ 5,79	R\$ 15.866,35	0,44%
9.2	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	741,11	R\$ 25,80	R\$ 32,49	R\$ 24.078,66	0,68%
9.3	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.964,65	R\$ 26,44	R\$ 33,29	R\$ 65.403,20	1,84%
9.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	731,58	R\$ 106,24	R\$ 136,30	R\$ 99.714,35	2,80%
9.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	731,58	R\$ 11,30	R\$ 14,23	R\$ 10.410,38	0,29%
9.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,27	R\$ 87,14	R\$ 109,73	R\$ 3.431,26	0,10%
9.7	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	31,27	R\$ 20,66	R\$ 26,02	R\$ 813,65	0,02%
9.8	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	620,20	R\$ 75,04	R\$ 94,49	R\$ 58.802,70	1,65%
10	Pisos							R\$ 480.206,79	13,49%

Folha 1649

Rubrica

Página: 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSÉ DIONÍSIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA
LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jiloca de Jericoacoara-CE
PROPRIETÁRIO: Município da Jiloca de Jericoacoara

DATA: 14/01/2026	BDI: 25,92%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/11	11,36%	01,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	51,50%
PROFESJA	PROFESJA	0,06%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
10.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	70,54	R\$ 647,03	R\$ 814,74	R\$ 57.471,76	1,61%
10.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1.298,36	R\$ 27,02	R\$ 34,02	R\$ 44.170,21	1,24%
10.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	835,90	R\$ 103,12	R\$ 129,85	R\$ 108.541,62	3,05%
10.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	835,90	R\$ 11,30	R\$ 14,23	R\$ 11.894,86	0,33%
10.5	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	619,00	R\$ 115,92	R\$ 145,97	R\$ 90.355,43	2,54%
10.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM. ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	24,90	R\$ 97,88	R\$ 123,25	R\$ 3.068,93	0,09%
10.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_06/2022	SINAPI	M3	12,45	R\$ 818,97	R\$ 1.031,25	R\$ 12.839,06	0,36%
10.8	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	230,81	R\$ 39,65	R\$ 49,93	R\$ 11.524,34	0,32%
10.9	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	323,24	R\$ 84,49	R\$ 106,39	R\$ 34.389,50	0,97%
10.10	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	845,34	R\$ 84,25	R\$ 106,09	R\$ 89.682,12	2,52%
10.11	S10234	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	356,80	R\$ 35,94	R\$ 45,26	R\$ 16.148,77	0,45%
10.12	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	9,60	R\$ 9,94	R\$ 12,52	R\$ 120,19	0,00%
11	Instalações hidrossanitárias								
11.1	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 7,87	R\$ 9,91	R\$ 39,64	0,00%
11.2	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 10,37	R\$ 13,06	R\$ 235,08	0,01%
11.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 17,29	R\$ 21,77	R\$ 413,63	0,01%
11.4	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 31,21	R\$ 39,30	R\$ 746,70	0,02%
11.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	34,00	R\$ 10,14	R\$ 12,77	R\$ 434,18	0,01%
								R\$ 125.139,12	3,51%
								R\$ 235,08	0,01%
								R\$ 413,63	0,01%
								R\$ 746,70	0,02%
								R\$ 434,18	0,01%

Rubrica

1650

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSÉ DIONÍSIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA

DATA: 14/07/2026 BDI: 25,92%

LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jiloca de Jericoatara-CE

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/11	11,36%	69,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	51,60%
PROFISIA	PRÓPRIA	0,06%	0,00%

PROPRIETÁRIO: Município de Jiloca de Jericoatara

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
11.6	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	23,00	R\$ 30,37	R\$ 38,24	R\$ 879,52	0,02%
11.7	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	81,00	R\$ 8,65	R\$ 10,89	R\$ 882,09	0,02%
11.8	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 12,29	R\$ 15,48	R\$ 294,12	0,01%
11.9	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	48,00	R\$ 17,33	R\$ 21,82	R\$ 1.047,36	0,03%
11.10	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 46,59	R\$ 58,67	R\$ 234,68	0,01%
11.11	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 55,70	R\$ 70,14	R\$ 561,12	0,02%
11.12	89764	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 22,58	R\$ 28,43	R\$ 341,16	0,01%
11.13	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	47,00	R\$ 37,46	R\$ 47,17	R\$ 2.216,99	0,06%
11.14	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 14,66	R\$ 18,46	R\$ 129,22	0,00%
11.15	104344	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 44,49	R\$ 56,02	R\$ 448,16	0,01%
11.16	89445	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 19,52	R\$ 24,58	R\$ 73,74	0,00%
11.17	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	42,00	R\$ 11,99	R\$ 15,10	R\$ 634,20	0,02%
11.18	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 17,26	R\$ 21,73	R\$ 130,38	0,00%
11.19	89396	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 21,70	R\$ 27,32	R\$ 27,32	0,00%
11.20	90374	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 23,56	R\$ 29,67	R\$ 415,98	0,01%
11.21	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 82,85	R\$ 104,32	R\$ 1.982,08	0,06%

Folha

Rubrica

165

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSÉ DIONÍSIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA

DATA: 14/01/2026 BDI: 25,92%

LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jiloca de Jericoacoara-CE

FONTE VERSÃO 2025/11 HORA MÊS
ORSE 11,56% 69,82%

PROPRIETÁRIO: Município de Jericoacoara

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,45% 47,48%
SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 50,50%

PRÓPRIA 0,06% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
11.22	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1.000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 856,79	R\$ 1.078,87	R\$ 5.394,35	0,15%
11.23	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	12,00	R\$ 16,74	R\$ 21,08	R\$ 252,96	0,01%
11.24	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	36,00	R\$ 41,92	R\$ 52,79	R\$ 1.900,44	0,05%
11.25	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TUJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 726,93	R\$ 915,35	R\$ 8.238,15	0,23%
11.26	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	189,70	R\$ 13,03	R\$ 16,41	R\$ 3.112,98	0,09%
11.27	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	83,24	R\$ 20,43	R\$ 25,73	R\$ 2.141,77	0,06%
11.28	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	45,14	R\$ 21,63	R\$ 27,24	R\$ 1.229,61	0,03%
11.29	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	81,55	R\$ 27,43	R\$ 34,54	R\$ 2.816,74	0,08%
11.30	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	174,07	R\$ 36,21	R\$ 48,11	R\$ 8.374,51	0,24%
11.31	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 11,05	R\$ 13,91	R\$ 180,83	0,01%
11.32	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA-ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	18,00	R\$ 544,50	R\$ 685,63	R\$ 12.341,34	0,35%
11.33	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 13,22	R\$ 16,65	R\$ 199,80	0,01%
11.34	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	15,00	R\$ 134,81	R\$ 169,75	R\$ 2.546,25	0,07%
11.35	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	8,81	R\$ 524,98	R\$ 661,05	R\$ 5.823,85	0,16%
11.36	86939	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 471,33	R\$ 593,50	R\$ 2.967,50	0,08%
11.37	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 746,88	R\$ 940,47	R\$ 1.880,94	0,05%
11.38	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 981,48	R\$ 1.235,88	R\$ 3.707,64	0,10%
11.39	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 76,87	R\$ 99,31	R\$ 1.291,03	0,04%

Folha: 1652

Rubrica

Página: 7

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSÉ DIONÍSIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA

LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jiloca de Jericoacoara-CE

PROPRIETÁRIO: Município de Jiloca de Jericoacoara

DATA: 14/01/2026 BDI: 25,32%

FONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES
ORSE	2025/11	11,36%	60,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	50,50%
PROPRIA	PROPRIA	0,06%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
						SEM BDI	COM BDI			
11.40	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	17,00	R\$ 12,56	R\$ 15,82	R\$ 268,94	0,01%	
11.41	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 12,52	R\$ 15,77	R\$ 205,01	0,01%	
11.42	C1903	PIA DE AÇO INOX, (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 904,66	R\$ 1.139,15	R\$ 1.139,15	0,03%	
11.43	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 107,42	R\$ 135,26	R\$ 1.623,12	0,05%	
11.44	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 449,96	R\$ 566,59	R\$ 2.266,36	0,06%	
11.45	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 480,78	R\$ 605,40	R\$ 6.054,00	0,17%	
11.46	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 501,28	R\$ 631,21	R\$ 3.787,26	0,11%	
11.47	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.857,42	R\$ 2.087,02	R\$ 4.174,04	0,12%	
11.48	100868	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 858,60	R\$ 1.081,15	R\$ 2.162,30	0,06%	
11.49	98063	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 3.142,75	R\$ 3.957,35	R\$ 7.914,70	0,22%	
11.50	98069	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4.158,82	R\$ 5.236,79	R\$ 10.473,58	0,29%	
11.51	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 3.376,44	R\$ 4.251,61	R\$ 8.503,22	0,24%	
12	Drenagem de águas pluviais									
12.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	54,00	R\$ 33,37	R\$ 42,02	R\$ 2.269,08	R\$ 16.957,35	0,06%
12.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 69,03	R\$ 86,92	R\$ 1.043,04	R\$ 2.269,08	0,03%
12.3	S08473	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/espigo predial, d = 200mm	ORSE	m	15,00	R\$ 107,93	R\$ 135,91	R\$ 2.038,65	R\$ 2.038,65	0,06%
12.4	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	22,00	R\$ 48,32	R\$ 60,84	R\$ 1.338,48	R\$ 1.338,48	0,04%
12.5	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	30,00	R\$ 47,28	R\$ 59,53	R\$ 1.785,90	R\$ 1.785,90	0,05%
12.6	89587	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	SINAPI	UN	2,00	R\$ 84,54	R\$ 106,45	R\$ 212,90	R\$ 212,90	0,01%

Rubrica
 653
 0,01%
 0,05%
 0,06%
 0,04%
 0,06%
 0,06%
 0,03%
 0,06%
 0,22%
 0,29%
 0,24%
 0,48%
 0,06%
 0,03%
 0,06%
 0,04%
 0,05%
 0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSÉ DIONÍSIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA	DATA: 14/01/2026	BDI: 25,92%	VERBA: 2025/11	MES: 11 - 36% 69,82%
LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jijoca de Jericoacoara-CE	FONTE: ORSE		2025/11	84,44% 47,48%
PROPRIETÁRIO: Município da Jijoca de Jericoacoara	SEINFRA: SINAPI		028.1 COM DESONERAÇÃO	50,17% 50,80%
	PROPEJA: PROPEJA		2025/12 COM DESONERAÇÃO	0,36% 0,09%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
	89567	AF 06/2022							
12.7	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 656,71	R\$ 826,93	R\$ 8.269,30	0,23%
13		Instalações elétricas						R\$ 176.618,82	4,96%
13.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 8,85	R\$ 11,14	R\$ 222,80	0,01%
13.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	41,00	R\$ 11,18	R\$ 14,08	R\$ 577,28	0,02%
13.3	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	113,00	R\$ 14,71	R\$ 18,52	R\$ 2.092,76	0,06%
13.4	C0622	CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 17,42	R\$ 21,94	R\$ 702,08	0,02%
13.5	S12538	Arnela de pressão 1/4"	ORSE	un	4,00	R\$ 0,48	R\$ 0,60	R\$ 2,40	0,00%
13.6	00004375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	SINAPI	UN	4,00	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 0,72	0,00%
13.7	00011057	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2")	SINAPI	UN	4,00	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 0,72	0,00%
13.8	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	169,81	R\$ 3,82	R\$ 4,81	R\$ 816,79	0,02%
13.9	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	3.460,53	R\$ 5,17	R\$ 6,51	R\$ 22.528,05	0,63%
13.10	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	66,00	R\$ 7,64	R\$ 9,62	R\$ 634,92	0,02%
13.11	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1.092,11	R\$ 10,81	R\$ 13,61	R\$ 14.963,62	0,42%
13.12	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	231,50	R\$ 25,94	R\$ 32,66	R\$ 7.560,79	0,21%
13.13	91986	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	73,00	R\$ 37,69	R\$ 47,46	R\$ 3.464,58	0,10%
13.14	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 40,29	R\$ 50,73	R\$ 507,30	0,01%
13.15	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	35,00	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 1.416,80	0,04%
13.16	91653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	24,00	R\$ 12,11	R\$ 15,25	R\$ 366,00	0,01%
13.17	S08634	Disjuntor termomagnético monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	ORSE	un	2,00	R\$ 23,81	R\$ 29,98	R\$ 59,96	0,00%

Rubrica

1654

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSÉ DIONÍSIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA

DATA: 14/01/2026

BDI: 25,92%

LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jiloca de Jericoacoara-CE

VERBAO: 2025/11

HORA: 11,56%

ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO

89,82%

PROPRIETÁRIO: Município de Jiloca de Jericoacoara

SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

SINAPI: 2025/12 COM DESONERAÇÃO

50,50%

PROPOSTA: PRÓPRIA

0,06%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
13.18	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	9,00	R\$ 12,11	R\$ 15,25	R\$ 137,25	0,00%
13.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,91	R\$ 17,52	R\$ 17,52	0,00%
13.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 15,42	R\$ 19,42	R\$ 155,36	0,00%
13.21	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 151,47	R\$ 190,73	R\$ 190,73	0,01%
13.22	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 76,24	R\$ 96,00	R\$ 96,00	0,00%
13.23	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 98,64	R\$ 124,21	R\$ 124,21	0,00%
13.24	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 62,29	R\$ 78,44	R\$ 78,44	0,00%
13.25	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	148,40	R\$ 11,65	R\$ 14,67	R\$ 2.177,03	0,06%
13.26	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	1.043,15	R\$ 9,24	R\$ 11,64	R\$ 12.142,27	0,34%
13.27	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	11,70	R\$ 20,46	R\$ 25,76	R\$ 301,39	0,01%
13.28	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	60,00	R\$ 41,18	R\$ 51,85	R\$ 3.111,00	0,09%
13.29	91884	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,12	R\$ 14,00	R\$ 28,00	0,00%
13.30	91886	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	103,00	R\$ 14,61	R\$ 18,40	R\$ 1.895,20	0,05%
13.31	93016	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	UN	13,00	R\$ 29,30	R\$ 36,89	R\$ 479,57	0,01%
13.32	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,48	R\$ 28,31	R\$ 28,31	0,00%
13.33	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	SINAPI	UN	111,00	R\$ 26,50	R\$ 33,37	R\$ 3.704,07	0,10%
13.34	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 379,96	R\$ 478,45	R\$ 478,45	0,03%

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSE DIONISIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA	DATA: 14/01/2026	VERSÃO: 2025/11	BDI: 25,92%
LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2, 164, Centro - Jijoca de Jericoacoara-CE	FONTE: ORSE	HORA: 11,36%	MES: 60,82%
PROPRIETÁRIO: Município de Jijoca de Jericoacoara	SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 92,17%	PROPRIA: 0,00%
	SINAPI: 92,17%	PROPRIA: 0,00%	PROPRIA: 0,00%
	PROPRIA: 0,00%	PROPRIA: 0,00%	PROPRIA: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
13.35	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 510,43	R\$ 642,73	R\$ 1.285,46	0,04%
13.36	C.2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 446,73	R\$ 562,52	R\$ 562,52	0,02%
13.37	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 139,45	R\$ 175,60	R\$ 175,60	0,00%
13.38	COMP-001	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	7,00	R\$ 3.232,44	R\$ 4.070,29	R\$ 28.492,03	0,80%
13.39	COMP-003	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	8,00	R\$ 5.539,53	R\$ 6.975,38	R\$ 55.803,04	1,57%
13.40	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 33,74	R\$ 42,49	R\$ 509,88	0,01%
13.41	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRÓDUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 19,98	R\$ 25,16	R\$ 503,20	0,01%
13.42	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	17,00	R\$ 104,48	R\$ 131,56	R\$ 2.236,52	0,06%
13.43	S13537	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrolítica, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0,95, IRC = Ra>80, FL = 22.000 Lumens, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	ORSE	un	20,00	R\$ 241,75	R\$ 304,41	R\$ 6.088,20	0,17%
14	Sistema de proteção contra incêndio								
14.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	15,00	R\$ 16,37	R\$ 20,61	R\$ 309,15	0,01%
14.2	S12514	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audível/visual - fornecimento e instalação	ORSE	un	2,00	R\$ 794,09	R\$ 999,92	R\$ 1.999,84	0,06%
14.3	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	18,00	R\$ 27,96	R\$ 35,21	R\$ 633,78	0,02%
15	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas								
15.1	90463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 26,10	R\$ 32,87	R\$ 591,66	0,02%
15.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 66,47	R\$ 86,22	R\$ 1.551,96	0,04%
15.3	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	255,00	R\$ 95,13	R\$ 119,79	R\$ 30.546,45	0,86%
15.4	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 65,38	R\$ 82,33	R\$ 329,32	0,01%
15.5	90463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 26,10	R\$ 32,87	R\$ 493,05	0,01%

Folha 1656

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSÉ DIONÍSIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA

LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jijoca de Jericoacoara-CE

PROPRIETÁRIO: Município de Jijoca de Jericoacoara

DATA: 14/01/2026 BDI: 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/11	11,56%	80,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	51,58%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,06%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
15.6	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	15,00	R\$ 18,17	R\$ 22,88	R\$ 343,20	0,01%
16	Pintura								
16.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	384,20	R\$ 27,21	R\$ 34,26	R\$ 13.162,69	0,37%
16.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.475,92	R\$ 16,65	R\$ 20,97	R\$ 30.950,04	0,87%
16.3	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.899,15	R\$ 11,01	R\$ 13,86	R\$ 26.322,22	0,74%
16.4	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	104,53	R\$ 30,82	R\$ 38,81	R\$ 4.056,81	0,11%
16.5	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	104,53	R\$ 13,39	R\$ 16,86	R\$ 1.762,38	0,05%
16.6	C1821	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 16,52	R\$ 20,80	R\$ 520,00	0,01%
16.7	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 293,17	R\$ 369,16	R\$ 369,16	0,01%
16.8	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	1.463,51	R\$ 53,30	R\$ 67,12	R\$ 98.230,79	2,76%
16.9	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (FOR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	921,80	R\$ 15,45	R\$ 19,45	R\$ 17.929,01	0,50%
16.10	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	619,00	R\$ 71,34	R\$ 89,83	R\$ 55.604,77	1,56%
16.11	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	422,60	R\$ 11,33	R\$ 14,27	R\$ 6.029,08	0,17%
17	Serviços diversos								
17.1	C-1756	PRA TELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 299,49	R\$ 377,12	R\$ 4.525,44	0,13%
17.2	C-1068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	3,79	R\$ 411,72	R\$ 518,44	R\$ 1.964,89	0,06%
17.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	10,80	R\$ 164,14	R\$ 206,69	R\$ 2.232,25	0,06%
17.4	S04420	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	ORSE	m	4,00	R\$ 251,07	R\$ 316,15	R\$ 1.264,60	0,04%
17.5	S08464	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	ORSE	un	2,00	R\$ 663,40	R\$ 835,35	R\$ 1.670,70	0,05%
								R\$ 147.406,55	4,14%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ESCOLA JOSE DIONISIO DE SOUSA COM QUADRA COBERTA

LOCAL: Rua Raimundo Alexandre, nº 2.164, Centro - Jiloca de Jericoacoara-CE

PROPRIETÁRIO: Município de Jiloca de Jericoacoara

DATA: 14/01/2026 BDI: 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/11	11,36%	60,82%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	92,17%	50,50%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,06%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
17.6	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 35,92	R\$ 45,23	R\$ 271,38	0,01%
17.7	COMP-005	Área de Fisioterapia e Hidroterapia com Piscina	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 69.825,23	R\$ 87.923,93	R\$ 87.923,93	2,47%
17.8	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.123,54	R\$ 5.192,36	R\$ 5.192,36	0,15%
17.9	00025399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255* CM; PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.215,32	R\$ 2.789,53	R\$ 2.789,53	0,08%
17.10	C1350	ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 13.493,52	R\$ 16.991,04	R\$ 16.991,04	0,48%
17.11	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIÉTFENO FIO 4 MM	SINAPI	MN	1,00	R\$ 3.649,10	R\$ 4.594,95	R\$ 4.594,95	0,13%
17.12	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 184,79	R\$ 232,69	R\$ 930,76	0,03%
17.13	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	773,95	R\$ 12,92	R\$ 16,27	R\$ 12.592,17	0,35%
17.14	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	918,22	R\$ 3,86	R\$ 4,86	R\$ 4.462,55	0,13%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 732.939,13

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.827.541,82

VALOR TOTAL: R\$ 3.560.480,95

Folha

3658

Rubrica

Robson Lopes de Sá
Engenheiro Civil
CREA-CE: 49495D