

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP. 01	MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, ESCORAS TIPO	M3		19,50	20,84
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,31	28,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	35,62	38,10
Composição	COMP. 02	REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DA BASE PARA IMPLANTACAO DO CERCEAMENTO, COM MINI	M		4,68	4,80
SINAPI	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE	CHP	0,03	121,21	123,98
SINAPI	96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE	CHI	0,015	70,08	72,85
Composição	COMP. 03	ANCORAGEM DE POSTE EM ROCHA COM BARRA DE AÇO 10 MM E RESINA QUÍMICA	UND.		17,31	18,52
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.	CHI	0,25	29,59	31,66
SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	29,18	31,25
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,31	28,04

26/08/2026

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Tiago Marco Bertollo
A108025-3