



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO

LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2026

	PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
		SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA: 12/06/2026 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 05/2026	2 MESES	24,20%	15,27%	114,63% (H) 70,67% (MÊS)

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102235 SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	Instalações de Divisórias Diversas	m²	18,91	595,88	11.268,09	15,43	15,43
87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	53,66	155,49	8.343,59	11,43	26,86
UFPE Próprio 10.533	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CCEN - ÁREA II - CONVÍVIO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	6.121,40	6.121,40	8,38	35,24
98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	73,61	68,09	5.012,10	6,86	42,11
102184 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025, INCLUSIVE PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 ACABAMENTO POLIDO REFERÊNCIA A962 LINHA GOAL, FABRICANTE GERIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Vidros e Espelhos	UN	1,0	3.385,67	3.385,67	4,64	46,74
UFPE Próprio 10.531	TAMPO EM COMPENSADO NAVAL ESPESSURA 3CM COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO 0.8MM AMADEIRADO LINHA NATURAL WOOD FABRICANTE FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXAÇÃO POR MEIO DE SUPORTES (REF ORSE 2012)	135	m²	4,9	668,20	3.274,18	4,48	51,23
98297 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	260,0	10,38	2.698,80	3,70	54,92
UFPE Próprio 19.160	LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100910)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0	287,87	2.590,83	3,55	58,47
95801 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes	UN	38,0	54,12	2.056,56	2,82	61,29
UFPE Próprio 10.528	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PM4d – 0,90x2,10M - PORTA EM MADEIRA SEMI OCA 35MM COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CONFORME PROJETO COM GRADE EM MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO MAÇARANDUBA COM ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACABAMENTO ACETINADO NA COR CONFORME PROJETO, COM DOBRADIÇA EM LATÃO 3"x2 1/2" REFORÇADA COM ANÉIS REF 85 ACABAMENTO CROMADO CR FABRICANTE LA FONTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CONJUNTO COMPLETO DE MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO LINHA ARCUS FABRICANTE HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	2.050,08	2.050,08	2,81	64,10
UFPE Próprio 05.105	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL (REF SINAPI 88497)	PINT - PINTURAS	M²	73,61	24,97	1.838,04	2,52	66,61
UFPE.28.96 Próprio	RASGO NA ALVENARIA DE FACE A FACE, ESPESSURA DE 4 CM, NA ALTURA DO PISO, PARA APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE EMULSÃO ASFALTICA, PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA COM ATIVO IMPERMEABILIZANTE, COM EXECUÇÃO DO SERVIÇO A CADA 1 M POR VEZ	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	30,25	51,75	1.565,43	2,14	68,76
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	210,0	6,55	1.375,50	1,88	70,64
98555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	30,25	44,88	1.357,62	1,86	72,50
97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	73,61	15,93	1.172,60	1,61	74,11
88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	53,65	21,08	1.130,94	1,55	75,66
UFPE Próprio 13.748	CERTIFICAÇÃO DE PONTO METÁLICO CAT-6 PARA ATÉ 100 PONTOS (REF IOPEs 160869)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	16,0	67,99	1.087,84	1,49	77,15
UFPE Próprio 10.532	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA PLÁSTICA 50X35MM, RECORTE ABERTO, PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 8358)	79	UN	12,0	88,34	1.060,08	1,45	78,60
103291 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	13,5	78,10	1.054,35	1,44	80,04
88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	52,66	17,93	944,19	1,29	81,34
UFPE Próprio 05.164	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (REF. AGETOP CIVIL 030105)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m³	6,51	144,39	939,97	1,29	82,62
UFPE 11.79 Próprio	TOMADA DE REDE DUPLA RJ45 CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 98307)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	8,0	110,40	883,20	1,21	83,83
UFPE Próprio 12.854	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (REF. SINAPI 95727)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	55,0	15,59	857,45	1,17	85,01



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO

LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2026

	PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
		SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA: 12/06/2026 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 05/2026	2 MESES	24,20%	15,27%	114,63% (H) 70,67% (MÊS)

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102229 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	20,94	35,86	750,90	1,03	86,04
UFPE Próprio 19.167	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE (REF. SINAPI 104785)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	66,0	10,70	706,20	0,97	87,00
UFPE 12.67 Próprio	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA (REF SEDOP 270220)	55,01	m²	53,5	12,04	644,14	0,88	87,88
103289 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	13,5	40,20	542,70	0,74	88,63
92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	9,0	57,72	519,48	0,71	89,34
UFPE Próprio 10.264	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE ACABAMENTO CANALETA BRANCA DE PVC 65X55MM PARA TUBULACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, LINHA CB-60 DA CONTROLBOX OU SIMILAR, INCLUSIVE CONEXÕES (REF AGESUL 2601000155)	CLIMATIZACAO	M	11,0	45,84	504,24	0,69	90,03
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	73,61	6,83	502,75	0,69	90,72
88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	73,61	6,03	443,86	0,61	91,33
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	42,0	10,19	427,98	0,59	91,91
88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	53,65	7,32	392,71	0,54	92,45
UFPE Próprio 10.105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR PARA CONDULETE TIPO UNIDIT Ø 3/4" (REF SEDOP 171415)	SEDOP	un	58,0	6,63	384,54	0,53	92,98
ART 2026 Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA 2026	Taxas	UN	1,0	354,70	354,70	0,49	93,46
UFPE Próprio 19.133	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC PARA 12/16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF SINAPI 101873)	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0	331,09	331,09	0,45	93,92
97064 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	10,0	31,53	315,30	0,43	94,35
UFPE Próprio 19.134	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF EMOP 02.020.0003-0)	2	m²	1,5	188,16	282,24	0,39	94,73
UFPE Próprio 10.277	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO (REF SINAPI 103250)	Instalações de ar condicionado	UN	1,0	266,38	266,38	0,36	95,10
UFPE Próprio 10.279	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, PP, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 92984)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	13,5	19,43	262,30	0,36	95,46
104766 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	12,0	21,37	256,44	0,35	95,81
UFPE Próprio 10.276	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO (REF SINAPI 103247)	Instalações de ar condicionado	UN	1,0	253,20	253,20	0,35	96,16
89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	M	11,0	22,72	249,92	0,34	96,50
88496 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	5,36	40,51	217,13	0,30	96,80
98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	Pisos	M	0,9	201,14	181,02	0,25	97,04
UFPE Próprio 19.163	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (REF SINAPI 104446)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	19,0	9,01	171,19	0,23	97,28
91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	12,0	12,91	154,92	0,21	97,49
92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,0	37,65	150,60	0,21	97,70
104792 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	261,0	0,54	140,94	0,19	97,89
00010527 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	4,0	34,77	139,08	0,19	98,08
UFPE Próprio 01.055	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (REF ORSE 10963)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	3,21	42,29	135,75	0,19	98,27



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

OBRA: CCEN - ÁREA II - BLOCO A - ESPAÇO DE CONVÍVIO

LOCAL: CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

SINAPI NÃO DESONERADO MAIO/2026

	PRAZO OBRA	BDI		TAXAS (LS)
		SERVIÇOS	MAT. E EQUIP.	
DATA: 12/06/2026 - DATA DA EMISSÃO DO SINAPI 05/2026	2 MESES	24,20%	15,27%	114,63% (H) 70,67% (MÊS)

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	12,0	10,96	131,52	0,18	98,45
93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	120,68	120,68	0,17	98,61
UFPE Próprio 12.574	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTOS (REF AGETOP CIVIL 020166)	201	M	87,0	1,25	108,75	0,15	98,76
90437 SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	2,0	52,69	105,38	0,14	98,91
UFPE Próprio 19.165	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (REF SINAPI 95740)	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	7,0	14,95	104,65	0,14	99,05
97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	6,93	13,28	92,03	0,13	99,17
91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	45,34	90,68	0,12	99,30
91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	45,02	90,04	0,12	99,42
93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	5,0	16,22	81,10	0,11	99,53
91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	36,04	72,08	0,10	99,63
4ECAV_SE RP_COMP05	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR (REF. ORSE 7224)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0	67,35	67,35	0,09	99,72
UFPE 13.08 Próprio	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO (REF ORSE 698)	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	32,0	1,30	41,60	0,06	99,78
91191 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	2,0	20,38	40,76	0,06	99,84
UFPE_01.29 Próprio	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (REF ORSE 12376)	151	un	1,0	33,94	33,94	0,05	99,88
97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	29,0	0,93	26,97	0,04	99,92
97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	9,0	2,50	22,50	0,03	99,95
89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	2,0	9,70	19,40	0,03	99,98
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	16,22	16,22	0,02	100,00

Total sem BDI 58.798,88
Total do BDI 14.216,98
Total Geral 73.015,86