



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma de Capelas

LOCAL: Lamim

EMPREENDIMENTO: Restauração de Capelas (Capela Santo Antônio e Capela Nossa Senhora das Dores)

PROPONENTE: Prefeitura Municipal

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Luiz Fernando dos Santos Resende – CREA 203.460/D

1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas para a execução dos serviços de **reforma das capelas Santo Antônio e Nossa Senhora das Dores**, contemplando melhorias estruturais, substituição de elementos construtivos e revitalização geral das edificações.

2. JUSTIFICATIVA

A intervenção se faz necessária devido ao desgaste natural das edificações, visando garantir melhores condições de uso, segurança estrutural, durabilidade e valorização do patrimônio público e religioso.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Esquadrias

- Fornecimento e instalação de **portas de madeira tipo kit porta pronta**, com dimensões de 0,90 x 2,10 m, espessura entre 40 mm e 45 mm, núcleo sólido, acabamento em laminado natural com verniz, incluindo marco, alizares e dobradiças.
- Instalação de **janelas de madeira**, com seis folhas (venezianas fixas e móveis, além de folhas de correr para vidro), incluindo ferragens e fixação adequada.

3.2. Forro

- Execução de **forro em madeira tipo pinus**, incluindo estrutura de sustentação bidirecional, devidamente fixada, garantindo acabamento uniforme e resistência.

3.3. Pintura

- Aplicação de **pintura com tinta epóxi** sobre superfícies metálicas, em duas demãos, garantindo proteção contra corrosão e acabamento adequado.



3.4. Estrutura de Cobertura

- Execução de **estrutura metálica para telhado**, incluindo:
 - Fabricação;
 - Transporte;
 - Montagem;
 - Aplicação de fundo anticorrosivo.

3.5. Cobertura

- Execução de **cobertura em telha cerâmica tipo colonial**, incluindo fixação completa, garantindo estanqueidade e durabilidade do sistema de cobertura.

4. MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverão atender às normas técnicas vigentes, especialmente as referências do **SINAPI** e normas da ABNT, sendo de primeira qualidade, com aprovação prévia da fiscalização.

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada;
- Deverão ser respeitadas as boas práticas de engenharia;
- A obra deverá seguir rigorosamente o orçamento e especificações técnicas;
- Qualquer alteração deverá ser previamente autorizada pela fiscalização.

6. SEGURANÇA E LIMPEZA

- A empresa executora deverá cumprir todas as normas de segurança do trabalho;
- O canteiro deverá ser mantido limpo e organizado;
- Ao final dos serviços, deverá ser realizada limpeza geral da obra.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra de reforma das capelas tem como objetivo principal a recuperação estrutural e estética das edificações, garantindo maior vida útil e melhores condições de uso à comunidade.