



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS MATRONA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO	MUNICÍPIO / UF SALINAS / MG	BDI 1 25,63%	BDI 2 22,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO										408.880,51
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.072,88	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.072,88	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	275,00	BDI 1	345,48	2.072,88	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	258.779,40	
2.1.			LIMPEZA, BASE E PAVIMENTO					-	258.779,40	
2.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2.187,60	0,54	BDI 1	0,68	1.487,57	RA
2.1.2.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.968,84	87,85	BDI 1	110,37	217.300,87	RA
2.1.3.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	663,20	48,00	BDI 1	60,30	39.990,96	RA
3.			SERVIÇOS FINAIS					-	148.028,23	
3.1.			CALÇADA PERIMETRAL					-	148.028,23	
3.1.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	99,48	83,10	BDI 1	104,40	10.385,71	RA
3.1.2.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	99,48	11,50	BDI 1	14,45	1.437,49	RA
3.1.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	497,40	3,32	BDI 1	4,17	2.074,16	RA
3.1.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	994,80	85,60	BDI 1	107,54	106.980,79	RA
3.1.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	132,64	162,93	BDI 1	204,69	27.150,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALINAS / MG
Local
sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Alves Rodrigues
CREA/CAU: 180574/D
ART/RRT: 0