PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICIPIO: SALINAS -MG **DATA: 29/09/2026**

Recapeamento em vias Públicas do Município de Salinas

LOCAL: AV 3 DE MAIO, CORONEL IDALINO RIBEIRO, ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA.RUA ARAÇUAI. **FORMA DE EXECUÇÃO:**

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: - PREÇO SINAP JAN 2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 Meses **( ) DIRETA (X)INDIRETA** **BDI 29,04%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
		RECAPEAMENTO					
1		**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					**2.481,84**
1.1	103689	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UND	4,50	R$ 427,40	551,52	2.481,84
2		**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**	VB				**4.877,71**
2.1	00-1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 000,00	%	0,50%	R$ 3.780,00	4.877,71	4.877,71
		]					
3		**PAVIMENTAÇÃO/RECAPEMANETO**					**684.852,62**
3.1	104375	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m²	8.057,60	R$ 1,87	2,41	19.418,82
3.2	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). (PINTURA LIGACAO)	TonxKm	2.578,43	R$ 1,86	2,40	6.188,23
3.3	95995	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	252,82	R$ 1.949,16	2.515,20	635.892,86
3.4	95430	Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 18 m3 em piso pavimentado	TXKM	27.800,85	R$ 0,65	0,84	23.352,71
4		**BASE E SUB/BGS**					**89.556,09**
4.1	105592	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA -50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	m3	122,25	R$ 131,08	169,15	20.678,59
4.2	101119	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (RETIRADA DO MATERIAL)	m3	407,50	R$ 9,11	11,76	4.792,20

CIDADE DE SALINAS
AVANÇANDO PARA UM FUTURO AINDA MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO: SALINAS -MG **DATA: 29/09/2026**

Recapeamento em vias Públicas do Município de Salinas

LOCAL: AV 3 DE MAIO, CORONEL IDALINO RIBEIRO, ALVINO PEREIRA DE OLIVEIRA.RUA ARAÇUAI.

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: - PREÇO SINAP JAN 2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 Meses

( ) DIRETA (X)INDIRETA

BDI 29,04%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
4.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (DMT RETIRADA ATE O LOCAL DA OBRA)	M3xKM	1.222,50	R$ 1,99	2,57	3.141,83
4.4	96397	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (BGS)	m3	105,14	R$ 290,26	374,55	39.380,20
4.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (BGS)	M3xKM	5.501,25	R$ 1,89	2,44	13.423,05
4.6	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2	815,00	R$ 2,87	3,70	3.015,50
4.7	104742	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR	M3	489,00	R$ 8,12	10,48	5.124,72
5		**DEMOLICAO E REMOÇÃO DE SOLOS EXISTENTES**					**18.620,20**
5.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA , SEM REAPROVEITAMENTO. (calçada existente 2metros)	m3	119,19	R$ 115,05	148,46	17.694,95
5.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (Material demolido e escavado)	M3xKM	379,20	R$ 1,89	2,44	925,25
6		**MEIO FIO/SARJETA**					**78.921,94**
6.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	m	326,00	R$ 59,90	77,29	25.196,54
6.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	1.180,00	R$ 35,28	45,53	53.725,40
7		**DRENAGEM**					**15.691,42**
7.1	105592	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	6,00	R$ 482,23	622,27	3.733,62
7.2	203477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	um	2,00	R$ 4.633,37	5.978,90	11.957,80

TOTAL **R$ 895.001,81**

Igor Nogueira de Almeida

Eng. Civil CREA - 375.399/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR NOGUEIRA DE ALMEIDA
Data: 29/09/2026 09:08:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeito Municipal

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687

Assinado de forma digital por JOAQUIM NERES XAVIER DIAS:57913234687
Dados: 2026.09.29 09:18:02 -03'00'