ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Janeiro/2026-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
14805/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Acessibilidade em prédios existentes	m²	3,40
14797/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de centros de convenções	m²	7,50
14770/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de edifícios administrativos	m²	7,50
14788/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de edifícios da Segurança Pública	m²	7,50
14773/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de edifícios educacionais	m²	6,90
14776/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de edifícios esportivos	m²	9,00
14782/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de edifícios hospitalares e de saúde	m²	10,50
14800/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de parques e praças	m²	0,60
14791/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de penitenciárias e presídios	m²	9,00
14785/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de prédios industriais e galpões	m²	3,60
14779/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de quadras de esporte	m²	5,60
14794/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro de teatros e auditórios	m²	9,30
14803/ORSE	Projeto Executivo de arquitetura - Cadastro para restaurações em edificações tombadas	m²	11,30

Total de Insumos 36 - Página 1 de 3 Avançar »

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Janeiro/2026-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
14572/ORSE	Estrutura metálica para de suporte de 24 refletores de led de 1200W, com plataforma de trabalho e escada marinheiro h=24m, com pintura epóxi Norma Petrobrás N-2680, conforme projeto estrutural. Inclusive instalação, inclusive projeto e ART	un	98.000,00
14813/ORSE	Projeto estrutural - Concreto armado para edifícios hospitalares e de saúde, penintenciárias e presídios, teatros, auditórios e centros de convenções	m²	16,00
14333/ORSE	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	m²	13,00
11509/ORSE	Projeto estrutural do canal de macrodrenagem	m	15,00
14815/ORSE	Projeto estrutural - Estrutura metálica/madeira Completa para edificações em geral, edifícios hospitalares e de saúde, penitênciárias e presídios, teatros, auditórios e centro de convenções	m²	13,00
14816/ORSE	Projeto estrutural - Estrutura metálica/madeira Espacial para edificações em geral, edifícios hospitalares e de saúde, penitênciárias e presídios, teatros, auditórios e centro de convenções	m²	10,30
14814/ORSE	Projeto estrutural - Estrutura metálica/madeira Simples para edificações em geral, edifícios hospitalares e de saúde, penitênciárias e presídios, teatros, auditórios e centro de convenções	m²	7,90
14335/ORSE	Projeto Estrutural - Recuperação estrutural com reforço. Observação: Cálculo baseado na área trabalhada	m²	14,95

Total de Insumos 8 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 26/03/2026 12:00 hs

imprimir

Item de Serviço	**SE 35.05.0700 (B)**	**Mês/Ano de Referência**	**01/2026**
Descrição	**Servicos de elaboracao de vistorias, laudos tecnicos, anteprojetos de intervencoes localizadas, quantitativos e relatorio fotografico para execucao de recuperacao em predios publicos, com area de projecao horizontal de ate 1000m2 ou para primeiros 1000m2 de areas superiores.**		
Custo	**12,40**	**Und. de Medida**	**m2**
Data da Criação	**09/2014**	**Data da Exclusão**	**___/_____**

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R$	Custo Parcial R$
MAT041600	046150		Copia xerografica	un	0,18000000	0,40	0,07
MAT052800	059050		Encadernacao ate 100 folhas	un	0,01000000	10,00	0,10
MAT090400	098450		Midia DVD-R	un	0,20000000	1,16	0,23
MOI000700	801350		Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociais e encargos complementares)	h	0,02000000	31,44	0,63
MOI001050	802100		Desenhista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Junior (inclusive encargos sociais e encargos complementares)	h	0,02000000	25,99	0,52
MOI001250	802300		Digitador pleno (inclusive encargos sociais e encargos complementares)	h	0,02000000	28,18	0,56
MOI001600	802800		Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Junior - com funcao de fiscalizacao e direcao de canteiro de obras (inclusive encargos sociais e encargos complementares)	h	0,06000000	140,08	8,40
REQ005901	902302	AD 15.15.0050(C)	Caminhoneta de servico, com cabine e cacamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com ar condicionado e direcao hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tracao 4 x 2, com motorista e material de operacao. Custo horario improdutivo (motor funcionando).	h	0,02000000	94,68	1,89

Fechar **Ajuda**

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova
Telefone: 2976-1669

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Janeiro/2026-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
04299/ORSE	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	800,00
10491/ORSE	Aluguel de container - Banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	mês	1.800,00
04298/ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	mês	1.600,00
10490/ORSE	Aluguel de container - Escritório sem banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com 01 Ar condicionado	mês	1.400,00
04296/ORSE	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas	mês	1.800,00
09683/ORSE	Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas	un	1.408,00
10779/SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	1.160,93
10777/SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	1.054,51
10775/SINAPI	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	928,75
10776/SINAPI	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	725,58
10778/SINAPI	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	1.160,93

Total de Insumos 11 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Janeiro/2026-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00063/ORSE	Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2	9,67	19,34
	05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1	16,04	1,60
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2	7,37	14,74
	06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	5,6	22,17	124,15
	02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	2,1	30,50	64,05
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2	3,96	7,92
	10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	2	3,90	7,80

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,25	165,70	50,90	56,78	4,04	277,67

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,599602	14,00	8,39
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,004512	73,93	0,33
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001178	20,11	0,02
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,003534	13,50	0,05
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2	20,45	40,91
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000526	175,45	0,09
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,026505	205,00	5,43
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00063	12,90	0,01
M	11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000126	269,00	0,03
M	04725/ORSE	Espátula	un	0,000504	16,82	0,01
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,002356	300,00	0,71
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,008835	193,04	1,71
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,0004	21,30	0,01
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00	0,05
M	03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	0,63	2,94	1,85
M	03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,525	0,98	0,51
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,013547	10,87	0,15
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000263	37,80	0,01
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0004	39,10	0,02
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,004512	6,00	0,03
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000526	36,90	0,02
M	11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,00567	26,93	0,15
P	04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	1,26	20,45	25,77
M	05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1	16,04	1,60
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,026505	4,81	0,13
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,010602	18,00	0,19
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,599602	5,00	3,00
M	11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,002898	26,00	0,08
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,026505	12,54	0,33
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	979,65	0,20
M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	36,00	0,01
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,63	15,59	41,00
M	06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	5,6	22,17	124,15
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000789	18,58	0,01

M 02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	0,378	41,64	15,74
M 10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,00567	11,98	0,07
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,460687	4,50	2,07
M 02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,189	14,94	2,82

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Janeiro/2026-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00065/ORSE	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,2	6,69	21,41
	01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m	15,4	5,21	80,23
	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2	9,67	19,34
	01355/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	m2	2,42	37,13	89,85
	05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,2	16,04	3,21
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2	7,37	14,74
	02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	8,4	30,50	256,20
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2	3,96	7,92
	10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	2	3,90	7,80

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,25	316,34	101,39	113,06	7,92	538,96

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,176808	14,00	16,48
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,009048	73,93	0,67
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,002312	20,11	0,05
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,006936	13,50	0,09
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	2	20,45	40,91
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000904	175,45	0,16
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,05202	205,00	10,66
M	01355/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	m2	2,42	37,13	89,85
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00252	12,90	0,03
M	11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,000504	269,00	0,14
M	04725/ORSE	Espátula	un	0,002016	16,82	0,03
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,004624	300,00	1,39
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01734	193,04	3,35
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,0004	21,30	0,01
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00	0,05
M	03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	2,52	2,94	7,41
M	03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	2,1	0,98	2,06
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,026588	10,87	0,29
M	01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	3,2	6,69	21,41
M	01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m	15,4	5,21	80,23
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000452	37,80	0,02
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0004	39,10	0,02
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,009048	6,00	0,05
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000904	36,90	0,03
M	11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,02268	26,93	0,61
P	04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	5,04	20,45	103,08
M	05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,2	16,04	3,21
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,05202	4,81	0,25
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,020808	18,00	0,37
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,176808	5,00	5,88
M	11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,011592	26,00	0,30

S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,05202	12,54	0,65
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	979,65	0,20
M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,0002	36,00	0,01
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,52	15,59	70,46
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,001356	18,58	0,03
M	02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	1,512	41,64	62,96
M	10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,02268	11,98	0,27
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,885748	4,50	3,99
M	02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l	0,756	14,94	11,29

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 26/03/2026 12:07 hs

imprimir

Item de Serviço	**AD 20.20.0100 (/)**	**Mês/Ano de Referência**	**01/2026**
Descrição	**Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.**		
Custo	**2.349,65**	**Und. de Medida**	**un**
Data da Criação	**09/2007**	**Data da Exclusão**	**___/_____**

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R$	Custo Parcial R$
MAT019700	022400		Bucha de reducao de latao, diametro nominal de 3/4"x1/2"	un	2,00000000	8,11	16,22
MAT034850	038400		Colar de tomada de PVC rigido, diametro nominal de 50mmx1/2"	un	1,00000000	8,93	8,93
MAT080150	088400		Ligacao de agua pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas III + IV), de 3/4"	un	1,00000000	1.471,68	1.471,68
MAT084600	092800		Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"	un	1,00000000	1,11	1,11
MAT085200	093250		Luva de PVC rigido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2"	un	1,00000000	1,22	1,22
MAT088100	096150		Manilha para esgoto sanitario, classe B, diametro nominal de 100mm	m	4,50000000	16,81	75,64
MAT091250	099500		Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"	un	1,00000000	0,78	0,78
MAT119150	126750		Registro de derivacao em bronze, sem virola, diametro nominal de 3/4"	un	1,00000000	124,53	124,53
MAT119550	127150		Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 1/2"	un	1,00000000	55,83	55,83
MAT146400	154450		Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diametro nominal de 1/2"	un	1,00000000	73,21	73,21
MAT148100	156100		Uniao de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"	un	1,00000000	3,64	3,64
MOD000650	801600		Bombeiro - instalacao hidro-sanitaria predial (inclusive encargos sociais e encargos complementares)	h	4,00000000	35,24	140,96
MOD002150	805000		Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de lancamento de concreto (inclusive encargos sociais e encargos complementares)	h	4,00000000	39,03	156,12
MOD002450	805700		Servente (inclusive encargos sociais e encargos complementares)	h	4,00000000	27,35	109,40
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000	406,48	12,19
RSE004600	059650	MT 05.05.0050(/)	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.	m3	0,85000000	56,34	47,89
RSE007950	123150	MT 15.05.0250(/)	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.	m3	0,85000000	59,16	50,29

Fechar **Ajuda**

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova
Telefone: 2976-1669

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Janeiro/2026-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
09077/ORSE	Cumeeira termoacústica	m

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	09363/ORSE	Cumeeira termoacustica	m	1	143,67	143,67
	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,24	9,67	2,32
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,24	7,37	1,77
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,24	3,96	0,95
	10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,24	3,90	0,94

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,03	145,18	4,09	4,56	0,33	154,19

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,048864	14,00	0,68
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00036	73,93	0,03
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000096	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000288	13,50	0,00
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,24	20,45	4,91
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000048	175,45	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00216	205,00	0,44
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000048	26,89	0,00
M	09363/ORSE	Cumeeira termoacustica	m	1	143,67	143,67
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000192	300,00	0,06
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00072	193,04	0,14
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,000048	21,30	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000024	246,00	0,01
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001104	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000024	37,80	0,00
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,000048	39,10	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00036	6,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000048	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00216	4,81	0,01
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000864	18,00	0,02
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,048864	5,00	0,24
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00216	12,54	0,03
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000024	979,65	0,02
M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,000024	36,00	0,00
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,24	15,59	3,74
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000072	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,03828	4,50	0,17

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Janeiro/2026-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00253/ORSE	Cumeeira normal em fibrocimento para telha canalete 90 ou similar	m

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00722/ORSE	Cumeeira normal p/ telha tipo kalhetao (brasilit - ref. 301017 ou similar)	m	1	74,95	74,95
	01606/ORSE	Massa vedacao p/amianto	kg	1,224	32,66	39,98
	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,36	9,67	3,48
	01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	2,04	0,29	0,59
	04308/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 230 mm, para fixacao de telha em madeira	un	2,04	5,82	11,87
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,36	7,37	2,65
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,36	3,96	1,43
	10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,36	3,90	1,40

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,05	129,67	6,13	6,84	0,50	143,19

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,073296	14,00	1,03
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00054	73,93	0,04
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000144	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000432	13,50	0,01
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,36	20,45	7,36
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000072	175,45	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00324	205,00	0,66
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
M	01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	2,04	0,29	0,59
M	00722/ORSE	Cumeeira normal p/ telha tipo kalhetao (brasilit - ref. 301017 ou similar)	m	1	74,95	74,95
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000288	300,00	0,09
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00108	193,04	0,21
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,000072	21,30	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001656	10,87	0,02
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000036	37,80	0,00
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,10	0,00
M	01606/ORSE	Massa vedacao p/amianto	kg	1,224	32,66	39,98
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00054	6,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000072	36,90	0,00
M	04308/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 230 mm, para fixacao de telha em madeira	un	2,04	5,82	11,87
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00324	4,81	0,02
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001296	18,00	0,02
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,073296	5,00	0,37
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00324	12,54	0,04
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65	0,04
M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00	0,00
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,36	15,59	5,61
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000108	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,05742	4,50	0,26

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Janeiro/2026-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
13171/ORSE	Lavagem de paredes com escovação manual	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00615/ORSE	Cloro líquido para limpeza e desinfecção	l	0,2	6,50	1,30
	04721/ORSE	Escova de aço com cabo	un	0,15	5,97	0,90
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	7,37	1,47
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,96	0,79

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	2,84	1,47	1,65	0,13	6,09

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,28
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00016	73,93	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	175,45	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00	0,18
M	00615/ORSE	Cloro líquido para limpeza e desinfecção	l	0,2	6,50	1,30
M	04721/ORSE	Escova de aço com cabo	un	0,15	5,97	0,90
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	193,04	0,06
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	6,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,81	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	15,59	3,12
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50	0,08

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Janeiro/2026-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00561/ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01345/ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	1	44,95	44,95
	01913/ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w	un	1	23,65	23,65
	02052/ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	4	1,00	4,00
	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	1	9,67	9,67
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	7,37	7,37
	39387/SINAPI	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2	7,90	15,80
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,96	3,96
	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1	3,81	3,81

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	94,80	17,04	19,00	1,37	132,21

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002	47,69	0,01
M	11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002	140,00	0,03
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0015	73,93	0,11
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	175,45	0,04
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,009	205,00	1,84
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
M	11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001	44,00	0,00
P	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	1	20,45	20,45
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003	193,04	0,58
M	39387/SINAPI	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2	7,90	15,80
M	01345/ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	1	44,95	44,95
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,009	4,81	0,04
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06
M	01913/ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w	un	1	23,65	23,65
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009	12,54	0,11
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	15,59	15,59
M	02052/ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	4	1,00	4,00
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Janeiro/2026-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	07962/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	un	1	350,00	350,00

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Janeiro/2026-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
02450/ORSE	Limpeza geral	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01997/ORSE	Sabão em pó	kg	0,005	10,66	0,05
	02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	0,05	14,87	0,74
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1	7,37	0,74
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1	3,96	0,40

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	1,10	0,74	0,82	0,07	2,73

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00008	73,93	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45	0,00
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	205,00	0,09
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00	0,01
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	193,04	0,03
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,87	0,00
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	6,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,81	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00	0,05
M	01997/ORSE	Sabão em pó	kg	0,005	10,66	0,05
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,01
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1	15,59	1,56
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,00941	4,50	0,04
M	02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	0,05	14,87	0,74

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Janeiro/2026-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
03733/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	02936/ORSE	Verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente , marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar	l	0,12	24,99	3,00
	02937/ORSE	Primer acrílico, marca FOSROC, ref Nitoprimer AW ou similar	l	0,12	47,33	5,68
	04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2	9,67	1,93
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1	7,37	0,74
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1	3,96	0,40
	10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2	4,05	0,81

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	9,68	2,67	2,98	0,21	15,54

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,03054	14,00	0,43
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00024	73,93	0,02
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00006	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00018	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	175,45	0,00
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00135	205,00	0,28
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	12,90	0,00
M	11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00002	269,00	0,01
M	04725/ORSE	Espátula	un	0,00008	16,82	0,00
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00012	300,00	0,04
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00045	193,04	0,09
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00069	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00024	6,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
M	11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0009	26,93	0,02
P	04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	0,2	20,45	4,09
M	02937/ORSE	Primer acrílico, marca FOSROC, ref Nitoprimer AW ou similar	l	0,12	47,33	5,68
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00135	4,81	0,01
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00054	18,00	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,03054	5,00	0,15
M	11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,00046	26,00	0,01
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00135	12,54	0,02
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1	15,59	1,56
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
M	10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,0009	11,98	0,01
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,02249	4,50	0,10
M	02936/ORSE	Verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente , marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar	l	0,12	24,99	3,00

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 26/03/2026 12:19 hs

imprimir

Item de Serviço	**AD 19.20.0050 (/)**	**Mês/Ano de Referência**	**01/2026**
Descrição	**Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor. (desonerado)**		
Custo	**2.321,28**	**Und. de Medida**	**un**
Data da Criação	**01/2013**	**Data da Exclusão**	**___/_____**

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R$	Custo Parcial R$
MAT006750	008950		Arruela de aluminio, de 1 1/2"	un	3,00000000	1,72	5,16
MAT015900	018450		Bracadeira de aco galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2"	un	1,00000000	0,96	0,96
MAT019100	021800		Bucha de aluminio, de 1 1/2"	un	3,00000000	2,39	7,17
MAT023750	026550		Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70oC, de 16mm2	m	24,00000000	13,34	320,16
MAT026250	029050		Caixa de sobrepor em chapa de aco esmaltado, de: (15x15)cm	un	1,00000000	44,90	44,90
MAT026300	029100		Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padrao Light	un	1,00000000	86,60	86,60
MAT046300	051300		Curva de PVC rigido, 90o, para eletroduto, diametro nominal de 1 1/2"	un	3,00000000	3,57	10,71
MAT048250	053950		Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar	un	1,00000000	95,03	95,03
MAT051450	057700		Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 1 1/2"	vara	2,00000000	20,29	40,58
MAT066550	074300		Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m)	un	1,00000000	82,62	82,62
MAT068150	075850		Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm	un	1,00000000	5,16	5,16
MAT084800	093000		Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1 1/2"	un	4,00000000	7,27	29,08
MAT111500	118450		Poste de concreto, reto, com secao circular, carga nominal horizontal no topo, de 200kgf, padrao ABNT, comprimento de 7m, exclusive transporte	un	1,00000000	1.012,00	1.012,00
MAT122300	130150		Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm	un	1,00000000	7,11	7,11
MOD900950	903270		Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	h	8,00000000	32,26	258,08
MOD902150	903048		Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de lancamento de concreto (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	h	2,00000000	35,69	71,38
MOD902450	903361		Servente (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	h	8,00000000	25,20	201,60
EVE000050	900050		3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	1,00000000	531,06	15,93
RSE902850	903042	ET 04.05.0100(A)	Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)	m3	0,08000000	338,17	27,05

Fechar **Ajuda**

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 9º andar, Cidade Nova
Telefone: 2976-1669