Obra
ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00045350	SINAPI		POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *120* MM	Material	UN	124,0000000		2.322,86		288.034,64		288.034,64	39,57%	288.034,64	39,57%
P0045	Próprio	Cotação de Mercado	LUMINÁRIA PÚBLICA LED DECORATIVA G4, POTENCIA 150 W, SMD 5.000K, IP 67 BIVOLT.	Material	UND	76,0000000		1.569,50		119.282,00		119.282,00	16,39%	407.316,64	55,96%
P0043	Próprio	Cotação de Mercado	LUMINÁRIA PÚBLICA LED LONG, POTENCIA 150 W, SMD 5.000K, IP 66 BIVOLT.	Material	UND	96,0000000		1.080,57		103.734,66		103.734,66	14,25%	511.051,30	70,21%
00039746	SINAPI		CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	Material	UN	496,0000000		112,41		55.757,28		55.757,28	7,66%	566.808,58	77,87%
00000863	SINAPI		CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	744,0000000		50,22		37.366,66		37.366,66	5,13%	604.175,23	83,01%
00000982	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	2.762,7104600		7,23		19.980,63		19.980,63	2,75%	624.155,86	89,06%
00000980	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	936,0315200		13,84		12.951,60		12.951,60	1,78%	637.107,46	92,75%
00000981	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1.073,1785400		5,03		5.403,41		5.403,41	0,74%	642.510,87	95,14%
3497	AGESUL		LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA (SINAPI 10776)	Material	MES	4,0000000		886,27		3.545,06		3.545,06	0,49%	646.055,93	96,87%
00002690	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	579,2832000		5,90		3.418,54		3.418,54	0,47%	649.474,46	97,34%
P0042	Próprio	Cotação de Mercado	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 63 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	m	277,0900000		7,28		2.017,90		2.017,90	0,28%	651.492,37	98,37%
00002688	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	539,6202000		3,45		1.863,25		1.863,25	0,26%	653.355,62	98,63%
P0044	Próprio	Cotação de Mercado	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 40 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	m	281,8200000		6,38		1.797,57		1.797,57	0,25%	655.153,20	98,87%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,5000000		502,24		753,36		753,36	0,10%	655.906,56	99,52%
00045391	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 80 A	Material	UN	2,0000000		339,01		678,02		678,02	0,09%	656.584,58	99,62%
00034616	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	6,0000000		66,62		399,73		399,73	0,05%	656.984,31	99,75%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	33,6604546		7,48		251,89		251,89	0,03%	657.236,21	99,79%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	43,9073200		5,65		248,09		248,09	0,03%	657.484,29	99,82%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	28,9263442		7,45		215,38		215,38	0,03%	657.699,67	99,88%
00034709	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	2,0000000		81,63		163,25		163,25	0,02%	657.862,92	99,91%
00034623	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	2,0000000		65,61		131,21		131,21	0,02%	657.994,13	99,93%
00038112	SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	14,0000000		7,48		104,77		104,77	0,01%	658.098,90	99,94%
00039795	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000		75,08		75,08		75,08	0,01%	658.173,98	99,97%
00043876	SINAPI		BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 6 /8 DISJUNTORES	Material	UN	2,0000000		31,39		62,78		62,78	0,01%	658.236,76	99,98%
00038094	SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	14,0000000		3,16		44,30		44,30	0,01%	658.281,06	99,99%
00043893	SINAPI		SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	Material	UN	1,0000000		25,11		25,11		25,11	0,00%	658.306,17	100,00%
00001576	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	6,0000000		3,98		23,88		23,88	0,00%	658.330,05	100,00%
00038099	SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	14,0000000		1,64		23,03		23,03	0,00%	658.353,08	100,01%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,8124500		4,33		20,85		20,85	0,00%	658.373,93	100,01%
00001570	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	12,0000000		1,44		17,33		17,33	0,00%	658.391,26	100,01%

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI JUNQUEIRA DE PÁDUA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/0F4E-1DE4-F28D-A678 e informe o código 0F4E-1DE4-F28D-A678

00001575	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	6,0000000		2,88		17,25		17,25	0,00%	658.408,51	100,02%
00001574	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4,0000000		2,42		9,69		9,69	0,00%	658.418,20	100,02%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2442750		33,73		8,24		8,24	0,00%	658.426,44	100,02%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1,9379860		1,04		2,02		2,02	0,00%	658.428,46	100,02%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	0,8613600		1,59		1,37		1,37	0,00%	658.429,83	100,02%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0085840		102,96		0,88		0,88	0,00%	658.430,72	100,02%
00005065	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0169500		48,59		0,82		0,82	0,00%	658.431,54	100,02%
00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0198000		26,04		0,52		0,52	0,00%	658.432,06	100,02%

Material R$ 658.432,06

Total sem BDI **579.731,54**
Total do BDI **148.139,85**
Total Geral **727.871,39**

_____
Franciell Junqueira de Pádua
Analista

Assinado por 1 pessoa: FRANCIELLI JUNQUEIRA DE PÁDUA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/0F4E-1DE4-F28D-A678 e informe o código 0F4E-1DE4-F28D-A678

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0F4E-1DE4-F28D-A678

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FRANCIELLI JUNQUEIRA DE PÁDUA (CPF 395.XXX.XXX-08) em 02/03/2026 13:06:11 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/0F4E-1DE4-F28D-A678