



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Documento de Formalização de Demanda (DFD)

Primavera do Leste, 29 de maio de 2024.

A Sra.: Flávia Daniela Silva
Diretora Geral

Assunto: Aquisição e instalação de estrutura de alumínio e policarbonato em formato de abóbada hemisférica (Domo ou Cúpula).

OBJETO/QUANTIDADE:			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO (DETALHADA)
01	03	UND	Aquisição e instalação de estruturas em formato de abóbada hemisférica (Domo ou Cúpula) a fim de cobrir cúpulas já existentes, com as medidas de 26 metros de diâmetro por 6 metros de altura cada. Estruturas confeccionadas de tubos de alumínio com 1½ de diâmetro e espessura de 2 mm, curvados conforme ângulo das cúpulas já existentes, parafusados e soldados nas mesmas, contendo peças de policarbonato compacto, 250 vezes mais resistentes que vidro, com 3 mm de espessura, na cor azul, em formato de triângulos isósceles entre os tubos de alumínio. Devendo ser totalmente impermeáveis e instaladas com todos os materiais necessários.
SETOR/UNIDADE REQUERENTE		Setor de Manutenção	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA		Edson de Oliveira Castro	
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE		A proposta de instalação de um revestimento em volta das cúpulas existentes na parte superior da Câmara Municipal é essencial e justificada por diversos motivos de ordem funcional, estrutural e estética. Com o passar do tempo se tornou evidente que as cúpulas apresentam sinais de desgaste e deterioração, resultando em infiltrações de água durante períodos de chuva. Essas infiltrações vem causar danos significativos à estrutura interna do edifício, comprometendo tanto a integridade	



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

	física quanto a segurança dos ocupantes. O novo revestimento atuará como uma barreira eficaz contra a entrada de água, prevenindo problemas de umidade, mofo e demais danos estruturais. A infiltração constante de água vem acelerando o processo de degradação dos materiais de construção, como concreto, madeira, metais e principalmente o forro de gesso localizado na recepção central e entrada do estacionamento. Levando à corrosão, apodrecimento e comprometimento da estabilidade da obra em geral. A aplicação de um revestimento novo protegerá esses materiais, prolongando a vida útil do telhado e reduzindo a necessidade de reparos frequentes. Além das vantagens funcionais, o revestimento novo deve melhorar significativamente a aparência do edifício, visto que já a muitos anos, outras gestões optaram por utilizar lonas como medida paliativa para cobrir as cúpulas já degradadas, opção que se demonstrou inviável, uma vez que não impermeabiliza corretamente, estraga facilmente com as condições do tempo e apresenta um aspecto não condizente com as características que um órgão público deve apresentar.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/AQUI SIÇÃO	R\$ 449.411,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e onze reais).
BEM DE QUALIDADE COMUM/LUXO: SE MATERIAL (RESOLUÇÃO 041/2023)	COMUM em conformidade com a resolução 41/2023 câmara municipal de primavera do leste-mt
PREVISÃO ENTREGA	90 Dias
CONTRATO/ INSTRUMENTO EQUIVALENTE	SIM
ACOMPANHA MAPA DE RISCO	SIM, uma avaliação prévia de riscos foi realizada e os riscos foram considerados aceitáveis ou mitigados por outras medidas de segurança que seguem no termo de referência
ACOMPANHA ETP(ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR)	SIM



CÂMARA MUNICIPAL DE **PRIMAVERA DO LESTE**

ACOMPANHA TR (TERMO DE REFERÊNCIA)	SIM
PREVISTO PCA(PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL)	NÃO
JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA(PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL)	Esta aquisição não estava contemplada no planejamento original, mas foi estabelecida visando o zelo com a manutenção de patrimônio público

EDSON DE OLIVEIRA CASTRO
Encarregado de Manutenção Portaria 189/2023