

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA**

Estado de Mato Grosso

Gabinete da Prefeita

**EAP COM INTERVALOS ACEITÁVEIS DAS INCIDÊNCIAS DOS
AGRUPADORES DO ORÇAMENTO**

TABELA I - HABITAÇÃO + INFRAESTRUTURA

EDIFICAÇÕES		Limites Habitacional Horizontal	
Item	Serviço	mínimo	máximo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	0,00%	4,00%
1.1	instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra)	0,00%	0,92%
1.2	ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto)	0,00%	0,03%
1.3	manutenção canteiro/consumo	0,00%	0,69%
1.4	transportes máquinas, equipamentos, locação da obra	0,00%	1,91%
1.5	controle tecnológico	0,00%	0,33%
1.6	gestão de resíduos	0,00%	0,05%
1.7	gestão da qualidade	0,00%	0,04%
1.8	equipamentos de proteção coletivos	0,00%	0,03%
2	SERVIÇOS TÉCNICOS:	0,00%	5,00%
2.1	serviços técnicos (projetos, orçamentos, levantamentos topográficos, sondagem)		
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,50%	5,00%
4	FUNDAÇÕES	3,00%	15,50%
5	SUPRAESTRUTURA	3,00%	15,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	7,00%	37,50%
6.1	alvenaria/fechamentos	6,00%	17,50%
6.2	esquadrias metálicas	0,00%	9,50%
6.3	esquadrias de madeira	1,00%	7,00%
6.4	vidros/esquadrias especiais	0,00%	3,50%
7	COBERTURA E PROTEÇÕES	10,00%	27,00%
7.1	telhados	10,00%	25,00%
7.2	impermeabilizações	0,00%	2,00%
8	REVESTIMENTOS	8,60%	27,50%
8.1	revestimentos internos	2,80%	6,00%
8.2	revestimento cerâmico	0,80%	3,50%
8.3	revestimentos externos	2,50%	7,00%
8.4	forros	0,50%	3,00%
8.5	pinturas	2,00%	5,50%
8.6	especiais/elementos fachadas	0,00%	2,50%
9	PAVIMENTAÇÃO	2,55%	36,50%
9.1	madeira	0,00%	4,50%
9.2	cerâmica	1,00%	12,00%
9.3	carpete	0,00%	3,50%
9.4	cimentados	0,75%	4,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA**

Estado de Mato Grosso

Gabinete da Prefeita



9.5	rodapés, soleiras e peitoris	0,80%	4,50%
9.6	pavimentações especiais	0,00%	8,00%
10	INSTALAÇÕES	11,35%	44,00%
10.1	elétricas/telefônicas	5,00%	12,00%
10.2	hidráulicas/gás/incêndio	2,00%	12,00%
10.3	sanitárias/pluvial	3,00%	7,00%
10.4	aparelhos, metais e bancadas	1,35%	6,00%
10.5	elevadores/bombas	0,00%	1,50%
10.6	climatização	0,00%	3,50%
10.7	lógica	0,00%	1,00%
10.8	especiais	0,00%	1,00%
11	COMPLEMENTARES	0,10%	7,00%
11.1	calafete/limpeza	0,10%	2,50%
11.2	ligações definitivas	0,00%	3,50%
11.3	outros	0,00%	1,00%
12	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO	1,20%	19,50%
12.1	terraplenagem	0,00%	3,00%
12.2	Contenções/arrimos especiais	0,00%	3,50%
12.3	água potável	0,00%	1,50%
12.4	esgoto sanitário	0,00%	2,00%
12.5	drenagem das águas pluviais	0,00%	1,50%
12.6	pavimentação	1,00%	1,50%
12.7	energia e iluminação	0,20%	1,50%
12.8	telefone	0,00%	1,00%
12.9	gás	0,00%	1,00%
12.10	obras especiais	0,00%	2,00%
12.11	paisagismo, equipamentos e ambientação	0,00%	1,00%
13	TOTAL	100%	

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

Ribeirão Cascalheira-MT, 23 de setembro de 2025

Assinatura Eletrônica
Elza Divina Borges Gomes
Prefeita Municipal de Ribeirão Cascalheira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA**

Estado de Mato Grosso

Gabinete da Prefeita

**TABELA II - HABITAÇÃO**

EDIFICAÇÕES		Limites Habitacional Horizontal	
Item	Serviço	mínimo	máximo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	0,00%	4,00%
1.1	instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra)	0,00%	0,92%
1.2	ligações provisórias (água, energia, telefone e esgoto)	0,00%	0,03%
1.3	manutenção canteiro/consumo	0,00%	0,69%
1.4	transportes máquinas, equipamentos, locação da obra	0,00%	1,91%
1.5	controle tecnológico	0,00%	0,33%
1.6	gestão de resíduos	0,00%	0,05%
1.7	gestão da qualidade	0,00%	0,04%
1.8	equipamentos de proteção coletivos	0,00%	0,03%
2	SERVIÇOS TÉCNICOS:	0,00%	5,00%
2.1	serviços técnicos (projetos, orçamentos, levantamentos topográficos, sondagem)		
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,50%	5,00%
4	FUNDAÇÕES	3,00%	15,50%
5	SUPRAESTRUTURA	3,00%	15,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	7,00%	37,50%
6.1	alvenaria/fechamentos	6,00%	17,50%
6.2	esquadrias metálicas	0,00%	9,50%
6.3	esquadrias de madeira	1,00%	7,00%
6.4	vidros/esquadrias especiais	0,00%	3,50%
7	COBERTURA E PROTEÇÕES	10,00%	27,00%
7.1	telhados	10,00%	25,00%
7.2	impermeabilizações	0,00%	2,00%
8	REVESTIMENTOS	8,60%	27,50%
8.1	revestimentos internos	2,80%	6,00%
8.2	revestimento cerâmico	0,80%	3,50%
8.3	revestimentos externos	2,50%	7,00%
8.4	forros	0,50%	3,00%
8.5	pinturas	2,00%	5,50%
8.6	especiais/elementos fachadas	0,00%	2,50%
9	PAVIMENTAÇÃO	2,55%	36,50%
9.1	madeira	0,00%	4,50%
9.2	cerâmica	1,00%	12,00%
9.3	carpete	0,00%	3,50%
9.4	cimentados	0,75%	4,00%
9.5	rodapés, soleiras e peitoris	0,80%	4,50%
9.6	pavimentações especiais	0,00%	8,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Estado de Mato Grosso

Gabinete da Prefeita



10	INSTALAÇÕES	11,35%	44,00%
10.1	elétricas/telefônicas	5,00%	12,00%
10.2	hidráulicas/gás/incêndio	2,00%	12,00%
10.3	sanitárias/pluvial	3,00%	7,00%
10.4	aparelhos, metais e bancadas	1,35%	6,00%
10.5	elevadores/bombas	0,00%	1,50%
10.6	climatização	0,00%	3,50%
10.7	lógica	0,00%	1,00%
10.8	especiais	0,00%	1,00%
11	COMPLEMENTARES	0,10%	7,00%
11.1	calafete/limpeza	0,10%	2,50%
11.2	ligações definitivas	0,00%	3,50%
11.3	outros	0,00%	1,00%
12	TOTAL	100%	

Ribeirão Cascalheira-MT, 23 de setembro de 2025

Assinatura Eletrônica

Elza Divina Borges Gomes

Prefeita Municipal de Ribeirão Cascalheira

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028