

Recebedor: Ministério das Cidades

Programa: MCMV FNHIS - Programa Minha Casa, Minha Vida. Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.

Nº do instrumento: 039487/2025

Descrição detalhada do objeto do instrumento:

Construção de Unidades Habitacionais no Município de Itaguari - GO

MAPA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

30/04/2025 - 17:29

Relatório de Composição do Serviço

Página: 74 de 1959

Tabela de preços: 292 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO
Serviço: 020501 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA

Data base: 01/02/2025

Unidade: Un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	5,5907000	85,53
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,45	18,36	117,37	0,5872000	10,78
0008	AJUDANTE	7,72	16,78	117,37	16,6600000	279,55
0012	ELETRICISTA	10,77	23,41	117,37	16,6600000	390,01
(B) Total:						765,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	17,77	1,0000000	17,77
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	12,35	0,5000000	6,17
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,52	26,0000000	715,52
4050	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	9,80	6,2500000	61,25
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	156,31	1,0000000	156,31
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	11,54	0,2500000	2,88
3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	60,44	0,7500000	45,33
3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	55,40	1,2500000	69,25
3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	290,15	0,2500000	72,53
3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	un	23,97	0,5000000	11,98
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	8,46	0,5000000	4,23
3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	m	9,73	125,5875000	1.221,96
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2.5 MM2	m	2,59	159,3750000	412,78
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,04	16,0000000	80,64
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	18,43	1,0000000	18,43
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	8,10	1,0000000	8,10
3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR	un	122,16	1,2500000	152,70
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	14,91	1,0000000	14,91
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	8,13	1,5000000	12,19
3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	un	0,69	21,0000000	14,49
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	128,94	1,0000000	128,94
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	122,82	1,0000000	122,82
3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	90,51	0,2500000	22,62
3604	SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO	un	13,37	6,2500000	83,56
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	61,63	0,7500000	46,22
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	38,53	1,0000000	38,53
3042	BÓTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	39,18	1,0000000	39,18
3106	CABO FLEXIVEL, PVC (70" C), 450/750 V, 16 MM2	m	15,12	5,1000000	77,11
2255	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	un	18,60	1,2500000	23,25
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	262,29	1,0000000	262,29
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,64	58,2297000	37,26
3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	un	79,50	1,2500000	99,37
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,86	0,5000000	1,43
(C) Total:					4.062,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	4.847,87
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	4.847,87

Tabela de preços: 292 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM

Data base: 01/02/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020400 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD Unidade: Un

GOINFRA

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0018 E DE DEPRECIACÃO = 0,0014 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,04	15,30	117,37	67,5306000	1.033,21
0008	AJUDANTE	7,72	16,78	117,37	17,7066000	297,11
0006	ARMADOR	10,77	23,41	117,37	0,4600000	10,76
0011	ENCANADOR	10,77	23,41	117,37	17,6366000	412,87
0004	PEDREIRO	10,77	23,41	117,37	12,0080000	281,10
0018	PINTOR	10,77	23,41	117,37	0,7000000	16,38
(B) Total:						2.051,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	16,28	12,1200000	197,31	
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	3,95	21,2100000	83,77	
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	8,29	31,1417000	258,16	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,49	282,2400000	138,29	
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,92	15,9000000	14,62	
2054	TINTA GRAFITE	l	52,64	0,0600000	3,15	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	24,44	0,2600000	6,35	
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	7,21	0,3333000	2,40	
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	un	68,86	0,6667000	45,90	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0032000	0,00	
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	15,59	4,0000000	62,36	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,94	18,7780000	17,65	
2386	BRITA Nº 1	m3	157,65	0,1840000	29,00	
2502	AREIA FINA	m3	201,14	0,0100000	2,01	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,80	0,3720000	67,25	
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	17,55	0,0790000	1,38	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	14,50	0,1800000	2,61	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	6,87	6,7200000	46,16	
H102	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,28	0,6667000	1,52	
H112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	58,94	0,3333000	19,64	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1400000	1,30	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,44	1,6200000	12,05	
H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	48,93	0,3333000	16,30	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,66	0,0200000	0,41	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	6,63	7,4000000	49,06	
1861	PREGO 18x24	Kg	20,86	0,2000000	4,17	
H559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	un	71,50	0,3333000	23,83	
H444	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	un	4,31	0,3333000	1,43	
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	un	6,98	0,6667000	4,65	
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,99	0,6667000	0,66	
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	190,86	1,0000000	190,86	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,35	10,0411000	3,51	
H319	LUVA SOLDAVEL 25 MM	un	1,08	10,0000000	10,80	
H320	LUVA SOLDAVEL 32 MM	un	2,72	18,0000000	48,96	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,21	0,1100000	0,35	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,12	0,1200000	0,13	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,64	98,8480000	63,26	
(C) Total:						1.431,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	3.482,69
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	3.482,69

Tabela de preços: 292 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM Data base: 01/02/2025

DESONERAÇÃO

Serviço: 020230 - LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) Unidade: MÊS

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
5004	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mes	1.102,34	1,0000000	1.102,34
(C) Total:					1.102,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.102,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.102,34

Local/data: Itaguari/GO, 04 de fevereiro de 2026

David Rosa de Oliveira Junior
Engenheiro Civil/Tec. Saneamento
Especialista
CREA: 25784/D-GO