



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 980382/2025	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAGUARI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 02-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAGUARI	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAGUARI/GO	<b>BDI 1</b> 22,88%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAGUARI</b>									<b>438.154,15</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAGUARI</b>					-	<b>438.154,15</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>8.314,31</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	457,58	BDI 1	562,27	3.643,51	RA
1.1.2.	GOINFRA-OC	020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	4,00	950,28	BDI 1	1.167,70	4.670,80	RA
<b>1.2.</b>			<b>SINALIZAÇÃO SEGURANÇA</b>					-	<b>9.825,65</b>	
1.2.1.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	40,00	1,91	BDI 1	2,35	94,00	RA
1.2.2.	SINAPI	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024	UN	20,00	30,49	BDI 1	37,47	749,40	RA
1.2.3.	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	20,00	37,00	BDI 1	45,47	909,40	RA
1.2.4.	SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	M2	11,38	391,92	BDI 1	481,59	5.480,49	RA
1.2.5.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	18,00	117,20	BDI 1	144,02	2.592,36	RA
<b>1.3.</b>			<b>LIMPEZA TERRENO</b>					-	<b>5.118,03</b>	
1.3.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	300,53	13,86	BDI 1	17,03	5.118,03	RA
<b>1.4.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>20.607,48</b>	
1.4.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	16.770,42	BDI 1	20.607,49	20.607,48	RA
<b>1.5.</b>			<b>GERADOR</b>					-	<b>58.732,80</b>	
1.5.1.	SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	640,00	74,68	BDI 1	91,77	58.732,80	RA
<b>1.6.</b>			<b>ESTACA FUNDAÇÃO</b>					-	<b>17.303,81</b>	
1.6.1.	Composição	002	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	84,00	122,98	BDI 1	151,12	12.694,08	RA
1.6.2.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	369,00	7,80	BDI 1	9,58	3.535,02	RA
1.6.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	55,80	15,67	BDI 1	19,26	1.074,71	RA
<b>1.7.</b>			<b>BLOCO FUNDAÇÃO</b>					-	<b>12.464,76</b>	
1.7.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,75	103,52	BDI 1	127,21	985,88	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 980382/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAGUARI			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAGUARI	MUNICÍPIO / UF ITAGUARI/GO	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAGUARI</b>									<b>438.154,15</b>	
1.7.2.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	12,15	180,85	BDI 1	222,23	2.700,09	RA
1.7.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,99	15,36	BDI 1	18,87	698,00	RA
1.7.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	104,76	13,21	BDI 1	16,23	1.700,25	RA
1.7.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	74,07	9,89	BDI 1	12,15	899,95	RA
1.7.6.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	111,60	9,18	BDI 1	11,28	1.258,85	RA
1.7.7.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,77	549,79	BDI 1	675,58	3.898,10	RA
1.7.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,77	45,65	BDI 1	56,09	323,64	RA
<b>1.8.</b>			<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>					-	<b>109.806,51</b>	
1.8.1.	GOINFRA-OC	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	4.336,20	18,82	BDI 1	23,13	100.296,31	RA
1.8.2.	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	35,00	221,13	BDI 1	271,72	9.510,20	RA
<b>1.9.</b>			<b>REVESTIMENTO EM ACM</b>					-	<b>168.433,15</b>	
1.9.1.	CPOS	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	154,42	882,90	BDI 1	1.084,91	167.531,80	RA
1.9.2.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	9,00	25,50	BDI 1	31,33	281,97	RA
1.9.3.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	18,00	28,00	BDI 1	34,41	619,38	RA
<b>1.10.</b>			<b>LETREIRO</b>					-	<b>7.089,80</b>	
1.10.1.	GOINFRA-OC	271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	M	9,20	627,14	BDI 1	770,63	7.089,80	RA
<b>1.11.</b>			<b>DEFENSA METÁLICA</b>					-	<b>14.233,87</b>	
1.11.1.	GOINFRA-OR	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	34,76	333,24	BDI 1	409,49	14.233,87	RA
<b>1.12.</b>			<b>PAISAGISMO</b>					-	<b>6.223,98</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 980382/2025	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAGUARI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 02-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAGUARI	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITAGUARI/GO	<b>BDI 1</b> 22,88%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAGUARI</b>									<b>438.154,15</b>	
1.12.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	300,53	16,85	BDI 1	20,71	6.223,98	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
GOINFRA 12/2025 / CPOS 04/2026

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAGUARI/GO  
**Local**  
  
quarta-feira, 29 de abril de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LORENA FÁTIMA SILVA  
**CREA/CAU:** 25.178/D-GO  
**ART/RRT:** 1020260126818