

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Nº TransfereGOV
996543/2026

Nº OPERAÇÃO
1108.444-51

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUARI/GO				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	Dimensões da placa de obra = 3,6*1,8
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	Dividido proporcionalmente de acordo com o cronograma = Engenheiro Civil (3h/dia x 5dias/semana x 4semanas/mes x 5 meses)/220 + Encarregado geral (4h/dia x 5dias/semana x 4semanas/mes x 5 meses)/220
1.3.	DEMOLIÇÃO		-	
1.3.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.255,02	Comprimento de sarjeta x 0,3 m de largura
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	134,93	Área de demolição do pavimento para execução da sarjeta x 0,025 m de espessura x distancia até o bota fora 4,3 km
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C.	M2	23.169,91	Área de recapeamento de acordo com o quadro de área do projeto
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	695,10	Área de recapeamento de acordo exclusive o quadro de área do projeto x 0,03 m de espessura de CBUQ
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	312,78	Taxa de pintura de ligação x área de recapeamento x 30 primeiros km até a distribuidora = (0,45/1000)*23.169,91*30
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	959,22	Taxa de pintura de ligação x área de recapeamento x 122-30 ultimos km até a distribuidora = (0,45/1000)*23.169,91*(122-30)
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	53.592,21	Taxa de CBUQ x volume de CBUQ x 30 primeiros km até a distribuidora = (2,57*695,10*30)
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	79.137,83	Taxa de CBUQ x volume de CBUQ x (74,3-30) ultimos km até a distribuidora = (2,57*695,10*(74,3-30))
1.5.	SARJETA		-	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	AVENIDA GOIAS (TRÊS PODERES) - ADM 1	RUA QUINZE (SETOR SÃO SEBASTIÃO) - ADM 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):	102.217,00	77.829,60
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,48	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,19	0,19
DEMOLIÇÃO	48,94	33,81
DEMOLIÇÃO	5,26	3,63
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.105,37	716,90
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	33,16	21,51
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	14,92	9,68
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	45,76	29,68
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2.556,64	1.658,42
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	3.775,30	2.448,94

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	996543/2026	1108.444-51	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUARI/GO				
1.5.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.183,46	Comprimento de sarjeta de acordo com o quadro de áreas do projeto
1.6.	CALÇADAS		-	
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	59,68	Área de calçada de acordo com o quadro de áreas do projeto x 0,06 m de espessura
1.6.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	191,25	Área de rampas acessíveis considerando 5,1 m de comprimento x 1,5 m de largura x quantidade de acordo com o quadro de áreas do projeto
1.7.	SINALIZAÇÃO		-	
1.7.1.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	M2	12,25	Dimensões da placa de rua x quantidade =0,5x0,25x98
1.7.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	49,00	Postes para placa de rua sendo que cada poste tem 2 placas =98/2
1.7.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	49,00	Quantidade de placa PARE de acordo com o quadro de sinalização =49
1.7.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	49,00	Postes para placa PARE =49
1.7.5.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	344,15	Área total de sinalização horizontal de acordo com o quadro de sinalização do projeto =156,80+65,90+121,45

FRENTES DE OBRA:	AVENIDA GOIAS (TRÊS PODERES) - ADM 1	RUA QUINZE (SETOR SÃO SEBASTIÃO)- ADM 2
	1	2
Agrupador de Eventos		
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	102.217,00	77.829,60
SARJETA	163,14	112,70
CALÇADAS		3,84
CALÇADAS		7,65
SINALIZAÇÃO		0,50
SINALIZAÇÃO		2,00
SINALIZAÇÃO		2,00
SINALIZAÇÃO		2,00
SINALIZAÇÃO		15,08

ITAGUARI/GO

Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

CREA/CAU: 25178/D-GO

ART/RRT: 10 2026 018 8023

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Nº TransfereGOV 996543/2026	Nº OPERAÇÃO 1108.444-51	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI
---	--------------------------------	----------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA PARANOÁ P1 (SETOR SÃO SEBASTIÃO) - ADM 3	RUA PARANOÁ P2 (SETOR SÃO SEBASTIÃO) - ADM 4	RUA TRINTA E SEIS (SETOR SÃO SEBASTIÃO) - ADM 5	RUA TRINTA E QUATRO (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	RUA TRINTA E DOIS (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	AVENIDA GOIÁS P1 (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	AVENIDA GOIÁS P2 (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	RUA TRINTA (SETOR SÃO SEBASTIÃO)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUARI/GO				208.444,75	149.505,81	49.460,63	93.657,24	87.766,59	65.093,30	187.249,14	89.785,08
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,20	0,21	0,21					
1.3.	DEMOLIÇÃO		-								
1.3.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.255,02	93,51	52,20	39,09	78,02	78,02	26,18	87,69	78,04
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	134,93	10,05	5,61	4,20	8,39	8,39	2,81	9,43	8,39
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C.	M2	23.169,91	2.334,78	1.504,57	356,70	857,34	843,51	858,02	2.362,49	857,03
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	695,10	70,04	45,14	10,70	25,72	25,31	25,74	70,87	25,71
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	312,78	31,52	20,31	4,82	11,57	11,39	11,58	31,89	11,57
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	959,22	96,66	62,29	14,77	35,49	34,92	35,52	97,81	35,48
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	53.592,21	5.400,08	3.480,29	824,97	1.983,01	1.951,40	1.984,55	5.464,08	1.982,24
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	79.137,83	7.974,12	5.139,23	1.218,21	2.928,25	2.881,57	2.930,52	8.068,62	2.927,11
1.5.	SARJETA		-								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	996543/2026	1108.444-51	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI

				RUA PARANOÁ P1 (SETOR SÃO SEBASTIÃO) - ADM 3	RUA PARANOÁ P2 (SETOR SÃO SEBASTIÃO) - ADM 4	RUA TRINTA E SEIS (SETOR SÃO SEBASTIÃO)-ADM 5	RUA TRINTA E QUATRO (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	RUA TRINTA E DOIS (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	AVENIDA GOIÁS P1 (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	AVENIDA GOIÁS P2 (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	RUA TRINTA (SETOR SÃO SEBASTIÃO)
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUARI/GO				208.444,75	149.505,81	49.460,63	93.657,24	87.766,59	65.093,30	187.249,14	89.785,08
1.5.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.183,46	311,70	174,00	130,30	260,08	260,08	87,25	292,31	260,12
1.6.	CALÇADAS		-								
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	59,68	1,17	13,82	2,30	5,49	3,23			2,16
1.6.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	191,25		30,60	7,65	22,95	7,65			7,65
1.7.	SINALIZAÇÃO		-								
1.7.1.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	M2	12,25	1,50	0,25	-	0,75	0,75	-	0,50	1,00
1.7.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	49,00	6,00	1,00	-	3,00	3,00	-	2,00	4,00
1.7.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	49,00	6,00	1,00		3,00	3,00		2,00	4,00
1.7.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	49,00	6,00	1,00	-	3,00	3,00	-	2,00	4,00
1.7.5.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	344,15	45,36	7,56		17,21	17,15		10,05	24,65

ITAGUARI/GO

Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

CREA/CAU: 25178/D-GO

ART/RRT: 10 2026 018 8023

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Nº TransfereGOV 996543/2026	Nº OPERAÇÃO 1108.444-51	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI
---	--------------------------------	----------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA VINTE E OITO (SETOR SÃO SEBASTÃO)	RUA VINTE E SEIS (SETOR SÃO SEBASTÃO)	RUA VINTE E QUATRO (SETOR SÃO SEBASTÃO)	RUA VINTE E DOIS (SETOR SÃO SEBASTÃO)	RUA 23 (SETOR BEIRA RIO)	RUA 22 (SETOR BEIRA RIO)	AVENIDA JOAQUIM ALVES P1 (CENTRO)	AVENIDA JOAQUIM ALVES P2 (CENTRO)
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	45.192,26	42.936,45	42.810,20	41.140,89	30.588,27	68.522,53	178.260,18	44.474,20
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00								
1.3.	DEMOLIÇÃO		-								
1.3.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.255,02	24,04	21,07	42,14	42,14	33,18	39,50	60,35	25,95
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	134,93	2,58	2,27	4,53	4,53	3,57	4,25	6,49	2,79
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C.	M2	23.169,91	480,19	406,60	393,69	387,24	297,18	828,74	1.767,81	525,20
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	695,10	14,41	12,20	11,81	11,62	8,92	24,86	53,03	15,76
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	312,78	6,48	5,49	5,31	5,23	4,01	11,19	23,87	7,09
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	959,22	19,88	16,83	16,30	16,03	12,30	34,31	73,19	21,74
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	53.592,21	1.111,01	940,62	910,55	895,90	687,73	1.916,71	4.088,61	1.215,10
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	79.137,83	1.640,59	1.388,98	1.344,58	1.322,95	1.015,55	2.830,34	6.037,52	1.794,29
1.5.	SARJETA		-								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	996543/2026	1108.444-51	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA VINTE E OITO (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	RUA VINTE E SEIS (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	RUA VINTE E QUATRO (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	RUA VINTE E DOIS (SETOR SÃO SEBASTIÃO)	RUA 23 (SETOR BEIRA RIO)	RUA 22 (SETOR BEIRA RIO)	AVENIDA JOAQUIM ALVES P1 (CENTRO)	AVENIDA JOAQUIM ALVES P2 (CENTRO)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUARI/GO				45.192,26	42.936,45	42.810,20	41.140,89	30.588,27	68.522,53	178.260,18	44.474,20
1.5.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.183,46	80,12	70,24	140,48	140,48	110,59	131,68	201,17	86,50
1.6.	CALÇADAS		-								
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	59,68		2,82	1,17				23,68	
1.6.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	191,25		15,30					91,80	
1.7.	SINALIZAÇÃO		-								
1.7.1.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	M2	12,25	0,75	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25
1.7.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	49,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.7.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	49,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.7.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	49,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.7.5.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	344,15	17,51	14,92	14,84	14,80	7,38	7,48	7,50	7,50

ITAGUARI/GO

Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

CREA/CAU: 25178/D-GO

ART/RRT: 10 2026 018 8023

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Nº TransfereGOV 996543/2026	Nº OPERAÇÃO 1108.444-51	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI
---	--------------------------------	----------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUARI/GO		-	117.209,90	131.418,38	28.978,33	98.672,53	92.824,63	39.187,57	40.562,70	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00								
1.3.	DEMOLIÇÃO		-								
1.3.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.255,02	97,32	117,54	28,24	43,41	43,55	21,09		
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	134,93	10,46	12,64	3,04	4,67	4,68	2,27		
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C.	M2	23.169,91	1.270,80	1.374,34	258,70	1.156,32	1.201,50	432,82	592,07	
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	695,10	38,12	41,23	7,76	34,69	36,05	12,98	17,76	
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	312,78	17,16	18,55	3,49	15,61	16,22	5,84	7,99	
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	959,22	52,61	56,90	10,71	47,87	49,74	17,92	24,51	
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	53.592,21	2.939,05	3.178,83	598,30	2.674,60	2.779,46	1.000,76	1.369,30	
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	79.137,83	4.340,00	4.694,08	883,48	3.949,49	4.104,33	1.477,79	2.021,99	
1.5.	SARJETA		-								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	996543/2026	1108.444-51	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI

				AVENIDA JOSE PAULINO DE QUEIROZ (CENTRO)	AVENIDA GENESIO PAULINO DE QUEIROZ (CENTRO)	RUA SEIS P2 (CENTRO)	RUA CINCO (CENTRO)	AVENIDA SALVADOR VIEIRA (CENTRO)	RUA SETE (CENTRO)	ENTRONCAMENTO	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ITAGUARI/GO				117.209,90	131.418,38	28.978,33	98.672,53	92.824,63	39.187,57	40.562,70	
1.5.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.183,46	324,40	391,81	94,14	144,71	145,16	70,30		
1.6.	CALÇADAS		-								
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	59,68								
1.6.2.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	191,25								
1.7.	SINALIZAÇÃO		-								
1.7.1.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	M2	12,25	0,75	1,00	0,50	1,00	-	0,50		
1.7.2.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	49,00	3,00	4,00	2,00	4,00	-	2,00		
1.7.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	49,00	3,00	4,00	2,00	4,00		2,00		
1.7.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	49,00	3,00	4,00	2,00	4,00	-	2,00		
1.7.5.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	344,15	22,92	30,56	14,84	31,76		15,08		

ITAGUARI/GO

Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LORENA FÁTIMA SILVA

CREA/CAU: 25178/D-GO

ART/RRT: 10 2026 018 8023