

**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo  
**#PUBLICO****PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHÃ**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA / REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

**BDI 1****TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>19,69%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

MATRINCHÃ-GO

**Local**

terça-feira, 16 de dezembro de 2025

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** MICHELE DE MELO CINTRA**CREA/CAU:** 25.337/D-GO**ART/RRT:** 1020250252989

**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo  
**#PUBLICO****PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHÃ**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA / REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>12,76%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

MATRINCHÃ-GO

**Local**

terça-feira, 16 de dezembro de 2025

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** MICHELE DE MELO CINTRA**CREA/CAU:** 25.337/D-GO**ART/RRT:** 1020250252989

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

		<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHÃ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATRINCHÃ-GO	<b>BDI 1</b> 19,69%	<b>BDI 2</b> 12,76%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA</b>									<b>205.711,99</b>	
<b>1.</b>			<b>PRAÇA CENTRAL LUA NOVA</b>					-	<b>205.711,99</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>15.195,94</b>	
1.1.0.0.1.	Composição	01	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	11.970,36	BDI 1	14.327,32	14.327,32	RA
1.1.0.0.2.	GOINFRA	020703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	1.848,13	0,39	BDI 1	0,47	868,62	RA
<b>1.2.</b>			<b>CALÇADAS</b>					-	<b>79.574,18</b>	
1.2.0.0.1.	Composição	02	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 7CM COM CARIMBO DE PAVER	M2	966,00	67,03	BDI 1	80,23	77.502,18	RA
1.2.0.0.2.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	11,84	146,21	BDI 1	175,00	2.072,00	RA
<b>1.3.</b>			<b>MOBILIÁRIO</b>					-	<b>54.991,13</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>FORTE</b>					-	<b>33.266,91</b>	
<b>1.3.1.1.</b>			<b>CASA DE MAQUINAS</b>					-	<b>6.045,68</b>	
1.3.1.1.1.	GOINFRA	060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	1,24	560,24	BDI 1	670,55	831,48	RA
1.3.1.1.2.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	6,67	32,51	BDI 1	38,91	259,53	RA
1.3.1.1.3.	GOINFRA	060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	1,24	69,45	BDI 1	83,12	103,07	RA
1.3.1.1.4.	GOINFRA	052006	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	52,73	12,96	BDI 1	15,51	817,84	RA
1.3.1.1.5.	GOINFRA	060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	20,00	12,69	BDI 1	15,19	303,80	RA
1.3.1.1.6.	GOINFRA	060302	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	10,00	13,38	BDI 1	16,01	160,10	RA
1.3.1.1.7.	GOINFRA	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	32,28	12,00	BDI 1	14,36	463,54	RA
1.3.1.1.8.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	12,00	148,65	BDI 1	177,92	2.135,04	RA
1.3.1.1.9.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	4,00	92,05	BDI 1	110,17	440,68	RA
1.3.1.1.10.	GOINFRA	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	10,00	29,68	BDI 1	35,52	355,20	RA
1.3.1.1.11.	GOINFRA-INFRA	47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	2,00	69,19	BDI 1	82,81	165,62	RA
1.3.1.1.12.	GOINFRA	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	1,00	5,53	BDI 1	6,62	6,62	RA
1.3.1.1.13.	GOINFRA	041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3XKM	1,00	2,64	BDI 1	3,16	3,16	RA
<b>1.3.1.2.</b>			<b>CAIXA HEXAGONAL</b>					-	<b>18.063,55</b>	
1.3.1.2.1.	GOINFRA-INFRA	47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	1,00	69,19	BDI 1	82,81	82,81	RA
1.3.1.2.2.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	2,96	92,05	BDI 1	110,17	326,10	RA
1.3.1.2.3.	GOINFRA	060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	0,42	560,24	BDI 1	670,55	281,63	RA
1.3.1.2.4.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	9,88	32,51	BDI 1	38,91	384,43	RA
1.3.1.2.5.	GOINFRA	060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	0,42	69,45	BDI 1	83,12	34,91	RA

RECURSO

↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

		<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHÃ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATRINCHÃ-GO	<b>BDI 1</b> 19,69%	<b>BDI 2</b> 12,76%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA</b>										<b>205.711,99</b>
1.3.1.2.6.	GOINFRA	060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	7,27	12,69	BDI 1	15,19	110,43	RA
1.3.1.2.7.	GOINFRA	060302	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	83,64	13,38	BDI 1	16,01	1.339,08	RA
1.3.1.2.8.	GOINFRA	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	27,27	12,00	BDI 1	14,36	391,60	RA
1.3.1.2.9.	GOINFRA	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	30,21	29,68	BDI 1	35,52	1.073,06	RA
1.3.1.2.10.	SINAPI	88788	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	M2	30,21	359,77	BDI 1	430,61	13.008,73	RA
1.3.1.2.11.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1C:4 ARML)	m2	30,21	28,51	BDI 1	34,12	1.030,77	RA
<b>1.3.1.3.</b>			<b>HIDRAULICA</b>						<b>4.994,98</b>	
1.3.1.3.1.	Composição	04	Disp. de Aspiração p/ Pisc. de Concreto e Fibra (Qmáx = 9m³/h)	UN	1,00	59,50	BDI 1	71,22	71,22	RA
1.3.1.3.2.	Composição	05	Bico Geiser 50mm Para Fontes E Chafariz	UN	3,00	224,01	BDI 1	268,12	804,36	RA
1.3.1.3.3.	Composição	06	Dreno c/ Tampa FSB Piscina de Concreto ou Fibra (Qmáx = 30m³/h)	UN	1,00	214,01	BDI 1	256,15	256,15	RA
1.3.1.3.4.	Composição	07	Bomba Autoescorvante com Pré Filtro 1 1/2" x 1 1/2"	UN	1,00	1.454,50	BDI 1	1.740,89	1.740,89	RA
1.3.1.3.5.	GOINFRA	080979	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2"	Un	4,00	182,34	BDI 1	218,24	872,96	RA
1.3.1.3.6.	GOINFRA	081254	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	1,00	11,07	BDI 1	13,25	13,25	RA
1.3.1.3.7.	GOINFRA	081550	CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	7,00	27,79	BDI 1	33,26	232,82	RA
1.3.1.3.8.	GOINFRA	081540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	7,00	31,07	BDI 1	37,19	260,33	RA
1.3.1.3.9.	GOINFRA	081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	4,00	19,84	BDI 1	23,75	95,00	RA
1.3.1.3.10.	GOINFRA	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	15,78	26,75	BDI 1	32,02	505,28	RA
1.3.1.3.11.	GOINFRA	081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	4,00	29,81	BDI 1	35,68	142,72	RA
<b>1.3.1.4.</b>			<b>ELETRICA</b>						<b>4.162,70</b>	
1.3.1.4.1.	Composição	08	Arruela zamak 1"	UN	2,00	6,85	BDI 1	8,20	16,40	RA
1.3.1.4.2.	Composição	09	Bucha zamak 1"	UN	3,00	7,35	BDI 1	8,80	26,40	RA
1.3.1.4.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	11,21	BDI 1	13,42	13,42	RA
1.3.1.4.4.	Composição	10	Calota quadrada 60x60 mm (aço/alumínio)	UN	1,00	31,90	BDI 1	38,18	38,18	RA
1.3.1.4.5.	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	15,91	BDI 1	19,04	76,16	RA
1.3.1.4.6.	SINAPI	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	8,31	BDI 1	9,95	39,80	RA
1.3.1.4.7.	GOINFRA	081205	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	Un	1,00	26,21	BDI 1	31,37	31,37	RA
1.3.1.4.8.	GOINFRA	081202	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00	12,14	BDI 1	14,53	14,53	RA
1.3.1.4.9.	GOINFRA	070251	ARRUELA LISA D=1/4"	Un	4,00	0,11	BDI 1	0,13	0,52	RA
1.3.1.4.10.	Composição	11	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	UN	4,00	4,95	BDI 1	5,92	23,68	RA
1.3.1.4.11.	Composição	12	Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm autoatarrachante	UN	4,00	5,17	BDI 1	6,19	24,76	RA
1.3.1.4.12.	Composição	13	Parafuso M3x15mm	UN	2,00	5,17	BDI 1	6,19	12,38	RA
1.3.1.4.13.	Composição	14	Parafuso M6x15mm	UN	8,00	5,44	BDI 1	6,51	52,08	RA

RECURSO

↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

		<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHÃ	<b>Apelido do Empreendimento</b> REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA			
<b>Localidade SINAPI</b> GOIANIA	<b>Data Base</b> 09-25 (N DES.)	<b>Descrição do Lote</b> REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA	<b>Município / UF</b> MATRINCHÃ-GO	<b>BDI 1</b> 19,69%	<b>BDI 2</b> 12,76%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA</b>									<b>205.711,99</b>	
1.3.1.4.14.	Composição	15	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	1,00	96,97	BDI 1	116,06	116,06	RA
1.3.1.4.15.	Composição	16	Conector tipo "U" 3/4"	UN	1,00	34,65	BDI 1	41,47	41,47	RA
1.3.1.4.16.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	107,15	BDI 1	128,25	128,25	RA
1.3.1.4.17.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	4,58	BDI 1	5,48	54,80	RA
1.3.1.4.18.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,40	17,67	BDI 1	21,15	896,76	RA
1.3.1.4.19.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	73,15	7,08	BDI 1	8,47	619,58	RA
1.3.1.4.20.	GOINFRA	070541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	1,00	19,88	BDI 1	23,79	23,79	RA
1.3.1.4.21.	GOINFRA	071173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	1,00	96,68	BDI 1	115,72	115,72	RA
1.3.1.4.22.	GOINFRA	071174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00	103,34	BDI 1	123,69	123,69	RA
1.3.1.4.23.	Composição	19	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00	176,03	BDI 1	210,69	842,76	RA
1.3.1.4.24.	GOINFRA	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	26,03	10,91	BDI 1	13,06	339,95	RA
1.3.1.4.25.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	409,55	BDI 1	490,19	490,19	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>DIVERSOS</b>					-	<b>21.724,22</b>	
1.3.2.0.1.	GOINFRA	271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	38,10	336,17	BDI 1	402,36	15.329,92	RA
1.3.2.0.2.	Composição	17	LIXEIRA 45L EM MADEIRA E FERRO	UN	10,00	534,24	BDI 1	639,43	6.394,30	RA
<b>1.4.</b>			<b>CORETO</b>					-	<b>34.472,44</b>	
1.4.0.0.1.	GOINFRA	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	191,00	19,36	BDI 1	23,17	4.425,47	RA
1.4.0.0.2.	GOINFRA	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	18,29	27,01	BDI 1	32,33	591,32	RA
1.4.0.0.3.	GOINFRA	260902	PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS	m2	316,00	14,51	BDI 1	17,37	5.488,92	RA
1.4.0.0.4.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	72,60	14,03	BDI 1	16,79	1.218,95	RA
1.4.0.0.5.	Composição	18	ESCADA CORETO COM GUARDA CORPO	UN	1,00	19.005,58	BDI 1	22.747,78	22.747,78	RA
<b>1.5.</b>			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					-	<b>10.940,93</b>	
1.5.0.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	1.848,13	4,95	BDI 1	5,92	10.940,93	RA
<b>1.6.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					-	<b>10.537,37</b>	
1.6.0.0.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,20	24.452,90	BDI 1	29.267,68	5.853,54	RA
1.6.0.0.2.	GOINFRA	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,30	13.044,32	BDI 1	15.612,75	4.683,83	RA

RECURSO

↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

		<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHÃ	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATRINCHÃ-GO	<b>BDI 1</b> 19,69%	<b>BDI 2</b> 12,76%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA</b>									<b>205.711,99</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MATRINCHÃ-GO  
**Local**

terça-feira, 16 de dezembro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** MICHELE DE MELO CINTRA  
**CREA/CAU:** 25.337/D-GO  
**ART/RRT:** 1020250252989

RECURSO

↓

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo <b>#PUBLICO</b>
-----------------------------------

<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHÁ-GO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA
---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	
1.	<b>PRAÇA CENTRAL LUA NOVA</b>	<b>205.711,99</b>	% Período:	21,98%	36,44%	24,14%	17,43%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.195,94	% Período:	21,13%	29,86%	19,14%	29,87%									
1.2.	CALÇADAS	79.574,18	% Período:	50,00%	50,00%											
1.3.	MOBILIARIO	54.991,13	% Período:		50,00%	50,00%										
1.4.	CORETO	34.472,44	% Período:			50,00%	50,00%									
1.5.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	10.940,93	% Período:				100,00%									
1.6.	ADMINISTRAÇÃO	10.537,37	% Período:	21,13%	29,86%	19,14%	29,87%									
<b>Total: R\$ 205.711,99</b>				%:	21,98%	36,44%	24,14%	17,43%								
				Repasso:	32.976,59	54.663,78	36.208,73	26.150,90								
				Contrapartida:	12.247,94	20.302,85	13.448,41	9.712,79								
				Outros:	-	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>45.224,54</b>	<b>74.966,62</b>	<b>49.657,14</b>	<b>35.863,69</b>								
				%:	21,98%	58,43%	82,57%	100,00%								
				Repasso:	32.976,59	87.640,37	123.849,10	150.000,00								
				Contrapartida:	12.247,94	32.550,79	45.999,20	55.711,99								
				Outros:	-	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>45.224,54</b>	<b>120.191,16</b>	<b>169.848,30</b>	<b>205.711,99</b>								

MATRINCHÁ-GO

Local

terça-feira, 16 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MICHELE DE MELO CINTRA

CREA/CAU: 25.337/D-GO

ART/RRT: 1020250252989

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRINCHÃ		Município / UF MATRINCHÃ-GO		VALORES CONTRATADOS (R\$):		
Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA LUA NOVA			Recurso OGU	Repasse 150.000,00	Contrapartida 60.602,09	Investimento 210.602,09

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 4.890,10
---------------------	--------------------	---------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	PRAÇA CENTRAL LUA NOVA	Em Análise	1.848,13	m²	LOTE 1	150.000,00	55.711,99	-	205.711,99
<b>TOTAL</b>								<b>150.000,00</b> ( 72,92% )	<b>55.711,99</b> ( 27,08% )	<b>-</b> ( 0,00% )	<b>205.711,99</b> ( 100,00% )

Observações:

MATRINCHÃ-GO

Local

terça-feira, 16 de dezembro de 2025

Data

Representante Tomador

Nome: IVANIA ALVES FERNANDES

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL