



**Obra**  
Construção de Piso em Bloco intertravado para box comercial

**Bancos**  
SINAPI - 03/2026 -  
Tocantins  
SBC - 04/2026 - Tocantins

**B.D.I.**  
25,0%

Memória de Cálculo						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	ÁREA DA PLACA = 1,5*3,0 = 4,50m²
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	
2.1	01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESES	2	CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1	
3.1	COMPOSIÇ	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VB	1	CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA
4			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO		1	
4.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	676	COMFORME PROJETO
4.2	020013	SBC	REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO	m³	67,6	COMFORME PROJETO
4.3	104428	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	650	COMFORME PROJETO
4.4	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	102	COMFORME PROJETO

segunda-feira, 18 de maio de 2026

---

Peterson Dias Santos  
Engenheiro Civil  
CREA 317.167/D-TO