Obra
CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE CASEARA - TO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Tocantins
SICRO3 - 04/2026 - Tocantins
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MEMORIAL DE CALCULO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**8.797,16**	**8.797,16**	**2,10 %**
1.1	CPU-MC-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4	1.777,93	2.199,29	8.797,16	2,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			4 meses	4				**4,00**	
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**1.233,40**	**1.233,40**	**0,29 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	498,55	616,70	1.233,40	0,29 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			2m x 1m	2*1				**2,00**	
3			**CALÇADAS**		**1**		**408.332,24**	**408.332,24**	**97,60 %**
3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	295,39	970,12	1.200,03	354.478,97	84,73 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			AV BARRA DO COCO	(3,99+65,39+3,84+3,21+51,58+5,78+30,49+37,74+17,02+16,73+164,71+3,81+25,62+48,50)*1,2*,06				**34,45**	
			AV BANANAL T1	(16,18+30,13+27,39+4,95+5,21+34,25+73,49+3,62+43,37+2,11+5,72+8,31+15,3+4,54+12,93+24,01+11,68+3+38,91+22,23+5,11)*1,2*,06				**28,26**	
			AV BANANAL T2	(152,61+6,34+50,45+29,23+4,16+74,08+4,85+7,41+71,86+18,53+6,33+23,87+50,33+4,02)*1,2*,06				**36,29**	
			AV AEROPORTO T1	(7,08+72,5+4,82+5,74+56,73+20,16+4,52+34,34+8,64+27,44+7,29+19,48)*1,2*,06				**19,35**	
			AV AEROPORTO T2	(6,65+62,74+34,93+6,74+47,02+7,91+7,06+101,49+6,57+57,38+5,92+7,63+46,88+5,59+5)*1,2*,06				**29,48**	
			AV CAIAPO	(48,50+4,57+7,25+10,85+57,59+115,51+6,45+47,02+41,4)*1,2*,06				**24,42**	
			RUA CARLOS RIBEIRO	(96,72+6,74+34,31+49,76+5,92+82,21+8,99)*1,2*,06				**20,49**	
			AV PERIMETRAL	(76,32+20+8,29+246,47+7,46+9,96+6,57+61,56+12,45+5,39+4,02+46,34+47,62+27,23+8,27)*1,2*,06				**42,33**	
			AV BARAO DO RIO BRANCO	(12,3+104,5+2,4+38+15,5+72+12+93,7+60+15+15)*1,2*0,06				**31,71**	
			AV. TRAJANO ALMEIDA	80,93*1,2*0,06+52,73*2*0,06				**12,15**	
			AV AVIADORES	(29+15,5+38,5+11,9+27+16,94+8+5,5+54,1+8,1+14)*1,2*0,06				**16,45**	
								-	
3.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	412,95	43,34	53,61	22.138,24	5,29 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				8,27+27,23+20+76,32+23,87+115,51+6,45+47,02+41,4+46,88				**412,95**	
3.3	CPU-CALC-01	Próprio	COMPACTAÇÃO DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA	m³	984,63	26,04	32,21	31.715,03	7,58 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				(295,39/0,06)*,2				**984,63**	

Total sem BDI	**338.211,37**
Total do BDI	**80.151,43**
Total Geral	**418.362,80**

DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA:03307563114
Assinado de forma digital por DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA:03307563114
Dados: 2026.08.22 16:05:56 -03'00'

DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
R.T DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO