Obra
CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE CASEARA - TO

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Tocantins
SICRO3 - 04/2026 - Tocantins
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1,00**		**R$ 8.797,16**	**R$ 8.797,16**	**2,10 %**
1.1	CPU-MC-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	R$ 1.777,93	R$ 2.199,29	R$ 8.797,16	2,10 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1,00**		**R$ 1.233,40**	**R$ 1.233,40**	**0,29 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	R$ 498,55	R$ 616,70	R$ 1.233,40	0,29 %
3			**CALÇADAS**		**1,00**		**R$ 408.332,24**	**R$ 408.332,24**	**97,60 %**
3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	295,39	R$ 970,12	R$ 1.200,03	R$ 354.478,97	84,73 %
3.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	412,95	R$ 43,34	R$ 53,61	R$ 22.138,24	5,29 %
3.3	CPU-CALC-01	Próprio	COMPACTAÇÃO DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA	m³	984,63	R$ 26,04	R$ 32,21	R$ 31.715,03	7,58 %

Total sem BDI **338.211,37**
Total do BDI **80.151,43**
Total Geral **418.362,80**

DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA:03307563114
Assinado de forma digital por DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA:03307563114
Dados: 2026.08.22 16:05:38 -03'00'

DENISE CRISTINA OLIVEIRA LIMA
R.T DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO