

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

OBRA: Serviços de Sinalização Vertical e Horizontal

LOCAL: Rua Piauí entre Avenida L e Avenida

ESPECIFICAÇÕES	ITEM	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (uni)	ÁREA INDIVIDUAL (m²)	ÁREA (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	
Rua Piauí entre Avenida L e Avenida								
ITEM 1.1.1 - PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5MM								
Asperção - Branco	(LMS-2) Linha Simples Seccionada 1X1	702,00	0,15			105,30	699,61	
	(LFO-1) Linha Simples Contínua	1.828,75	0,15			274,31		
Asperção - Amarela	(LFO-1) Linha Simples Contínua	2.087,33	0,15			313,10		
	(LMS-2) Linha Simples Seccionada 2X4	46,00	0,15			6,90		
						TOTAL (m²) -	699,61	
ITEM 1.1.2 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0MM								
Extrudado - Branco	(FTP) Faixa de Travessia de Pedestres	76,00	0,40		Obs: Espaçamento de 0,5m	30,40	77,08	
	(LRE) Linha de Retenção	5,99	0,40	-	-	2,40		
	(ZPA) Zebrado Fora	70,55	0,10	-	-	7,05		
	(ZPA) Zebrado	81,73	0,30		Obs: Espaçamento de 1,10m	24,52		
	PICTOGRAMA	SÓ ÔNIBUS	-	-	2	2,8180		5,64
	PICTOGRAMA	50 Km/h	-	-	2	1,9167		3,83
	PICTOGRAMA	SETA	-	-	3	1,0800		3,24
						TOTAL (m²) -	77,08	
DISPOSITIVOS AUXILIARES								
ITEM	Descrição Itens						Quantidade em unidades	
1.3.1	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO						371,00	
1.3.2	TACHA REFLETIVA BI-DIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO						22,00	
1.3.3	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO						2.690,00	
1.3.4	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO						87,00	
1.3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRISMA SOBRE ASFALTO						25,00	



63 3212-7400 / 7416


<https://www.palmas.to.gov.br/gabinetesieop@gmail.com>


Endereço: ASR-SE 105 (Antiga 1.012 Sul), Marginal da BR-010 - Esquina com Avenida LO-25 - Plano Diretor Sul CEP 77.024-148 (ao lado da Coca-Cola)

