



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL				
1.	CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	3 X 2 (largura x comprimento)
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	3 MESES
1.1.3.	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	786,76	786,76 M2 (PROJETO)
1.2.	CALÇADAS E MEIO FIO COM SARJETA		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	786,76	786,76 M2 (PROJETO)
1.2.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	638,36	638,36 M (PROJETO)
1.2.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	85,68	85,68 M (PROJETO)
1.2.4.	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	155,39	(REFERENTE A RAMPA: 54,60 M X 0,25 M = 13,65 M2) + (PISO TATIL CALÇADAS: 566,96 M x 0,25 M = 141,74 M2)
1.3.	ADMINISTRAÇÃO		-	
1.3.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	CALÇADAS E MEIO FIO COM SARJETA	CALÇADAS E MEIO FIO COM SARJETA
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	104.769,44	101.190,71
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	262,26	262,25
CALÇADAS E MEIO FIO COM SARJETA	262,26	262,25
CALÇADAS E MEIO FIO COM SARJETA	212,79	212,79
CALÇADAS E MEIO FIO COM SARJETA	28,56	28,56
CALÇADAS E MEIO FIO COM SARJETA	51,80	51,80
ADMINISTRAÇÃO	0,34	0,33

EDEALINA / GO

Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JESUALDO PEREIRA DE SOUZA

CREA/CAU: 1612/D-GO

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA
--	-----------------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CALÇADAS E MEIO FIO COM SARJETA							
CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL				3	4						
				101.188,51							
1.	CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00								
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	1,00							
1.1.3.	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	786,76	262,25							
1.2.	CALÇADAS E MEIO FIO COM SARJETA		-								
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	786,76	262,25							
1.2.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	638,36	212,78							
1.2.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	85,68	28,56							
1.2.4.	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	155,39	51,79							
1.3.	ADMINISTRAÇÃO		-								
1.3.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	0,33							

EDEALINA / GO

Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JESUALDO PEREIRA DE SOUZA

CREA/CAU: 1612/D-GO

ART/RRT: