



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 12-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> EDEALINA / GO	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL</b>										<b>307.148,66</b>
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL</b>					-	<b>307.148,66</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>11.368,42</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	466,15	BDI 1	575,88	3.455,28	RA
1.1.2.	GOINFRA	020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	1.135,26	BDI 1	1.402,50	4.207,50	RA
1.1.3.	GOINFRA	041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	786,76	3,81	BDI 1	4,71	3.705,64	RA
<b>1.2.</b>			<b>CALÇADAS E MEIO FIO COM SARJETA</b>					-	<b>283.534,91</b>	
1.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	786,76	77,60	BDI 1	95,87	75.426,69	RA
1.2.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	638,36	71,47	BDI 1	88,29	56.360,81	RA
1.2.3.	SINAPI	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	85,68	1.240,22	BDI 1	1.532,17	131.276,34	RA
1.2.4.	SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	155,39	106,64	BDI 1	131,74	20.471,07	RA
<b>1.3.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					-	<b>12.245,33</b>	
1.3.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	9.912,04	BDI 1	12.245,33	12.245,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 12-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> EDEALINA / GO	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO CALÇADAS COM PISO TATIL</b>									<b>307.148,66</b>

EDEALINA / GO  
**Local**  
  
terça-feira, 20 de janeiro de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** JESUALDO PEREIRA DE SOUZA  
**CREA/CAU:** 1612/D-GO  
**ART/RRT:** 0

← RECURSO