

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS-GO

### COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO — ITENS ESTIMADOS / PRÓPRIOS (SEM REFERÊNCIA DIRETA EM TABELA OFICIAL)

Obra: Revitalização e Iluminação do Campo Esportivo de Buritinópolis-GO — Responsável Técnico: Leosvanio Pereira Filho, Eng. Civil, CREA 28021 D-DF

| 2.1.17 — INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO MUNCK (SOMENTE INSTALAÇÃO) (Unidade: UN) |                                                   |       |            |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|-----------------|
| Insumo / Componente                                                                            | Fonte / Referência                                | Unid. | Coef./Qtd. | Preço Unit. (R\$) | Total (R\$)     |
| Caminhão Munck (guindauto hidráulico) c/ operador — hora                                       | SINAPI 90fev (locação equip., ref. mercado local) | h     | 1,5        | 894,0000          | 1.341,00        |
| Eletricista                                                                                    | SINAPI 90fev (mão de obra)                        | h     | 3          | 32,1000           | 96,30           |
| Ajudante/auxiliar                                                                              | SINAPI 90fev (mão de obra)                        | h     | 3          | 22,2000           | 66,60           |
| Ferramentas e EPIs (verba)                                                                     | Estimativa própria                                | vb    | 1          | 2,7200            | 2,72            |
| <b>CUSTO UNITÁRIO (s/ BDI)</b>                                                                 |                                                   |       |            |                   | <b>1.506,62</b> |

Valor de referência adotado na Planilha Orçamentária: R\$ 1.506,60 — compatível com a composição acima.

| 2.1.21 — POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO 12X12CM H=2,40M — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Unidade: UN)                                      |                                  |       |            |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|-------------------|--------------|
| Insumo / Componente                                                                                                                      | Fonte / Referência               | Unid. | Coef./Qtd. | Preço Unit. (R\$) | Total (R\$)  |
| Material — poste de concreto (GOINFRA Custo Ref. Materiais Dez/2025, escalado 2,40/2,96 do poste esticador 12x12cm H=2,96m, R\$92,55/un) | GOINFRA Dez/2025 (escalado)      | un    | 1          | 75,0400           | 75,04        |
| Mão de obra de instalação (~21% do material, base composição SINAPI mourão/estaca de concreto p/ cerca)                                  | SINAPI (referência proporcional) | un    | 1          | 15,7600           | 15,76        |
| <b>CUSTO UNITÁRIO (s/ BDI)</b>                                                                                                           |                                  |       |            |                   | <b>90,80</b> |

Valor de referência adotado na Planilha Orçamentária: R\$ 90,80 — compatível com a composição acima.

| 3.1 — ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (VERBA — 2 MESES) (Unidade: UN) |                                    |       |            |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------------|-------------------|-------------|
| Insumo / Componente                                               | Fonte / Referência                 | Unid. | Coef./Qtd. | Preço Unit. (R\$) | Total (R\$) |
| Encarregado/mestre de obras                                       | SINAPI 90fev + encargos            | mês   | 2          | 700,0000          | 1.400,00    |
| Engenheiro Responsável Técnico (visitas periódicas)               | Estimativa própria (mercado local) | mês   | 2          | 300,0000          | 600,00      |
| Vigia/guarda noturno                                              | SINAPI 90fev + encargos            | mês   | 2          | 425,0000          | 850,00      |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>CUSTO UNITÁRIO (s/ BDI)</b> | <b>2.850,00</b> |
|--------------------------------|-----------------|

Valor de referência adotado na Planilha Orçamentária: R\$ 2.850,00 — compatível com a composição acima.

| <b>3.2 — LIMPEZA FINAL DE OBRA (Unidade: m²)</b> |                            |       |            |                   |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|-------------------|-------------|
| Insumo / Componente                              | Fonte / Referência         | Unid. | Coef./Qtd. | Preço Unit. (R\$) | Total (R\$) |
| Servente — limpeza geral                         | SINAPI 90fev (mão de obra) | h     | 0,08       | 22,2000           | 1,78        |
| Material de limpeza e ferramentas                | Estimativa própria         | vb    | 1          | 0,6440            | 0,64        |
| <b>CUSTO UNITÁRIO (s/ BDI)</b>                   |                            |       |            |                   | <b>2,42</b> |

Valor de referência adotado na Planilha Orçamentária: R\$ 2,42 — compatível com a composição acima.

**Responsável Técnico: Leosvanio Pereira Filho — Engenheiro Civil — CREA 28021 D-DF**

 14/08/2026