



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº Transfergov 0 | PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REFORMA DO CRAS

LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE 11-25 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRAS | MUNICÍPIO / UF PALESTINA DE GOIÁS | BDI 1 26,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)	
REFORMA DO CRAS										
1.9.			PINTURA						296.501,69	
1.9.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	319,00	17,37	BDI 1	21,95	7.002,05	RA
1.9.2.	GOINFRA	261308	PINTURA PVA LATEX 3 DEMÃOS SEM SELADOR	m2	689,52	13,58	BDI 1	17,16	11.832,16	RA
1.9.3.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA GISELADOR ACRILICO	m2	260,32	15,81	BDI 1	19,98	5.201,19	RA
1.9.4.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, CALÇADA E RAMPA DE ACESSO	M2	254,00	12,46	BDI 1	15,75	4.000,50	RA
1.10.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022	M2	92,94	76,69	BDI 1	96,92	9.007,74	RA
1.10.2.	GOINFRA	220001	FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRAFEGO - USO GERAL	m	93,00	8,51	BDI 1	10,75	999,75	RA
1.10.3.	SINAPI	38181	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO. 25 X 25 CM. E = 5 MM. PARA COLA	M2	4,19	252,49	BDI 1	319,10	1.337,03	RA
1.11.			FECHAMENTO LATERAL RAMPA DE ACESSO						10.983,89	
1.11.1.	SINAPI	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	17,60	121,01	BDI 1	152,93	2.691,57	RA
1.11.2.	GOINFRA	200502	REBOCO - 1C13 ARML - (BASE PTINTA FEOX/OUTROS)	m2	35,20	34,79	BDI 1	43,97	1.547,74	RA
1.11.3.	SINAPI	101176	ESTAÇA BROÇA DE CONCRETO. DIAMETRO DE 30CM. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. INTEIRAMENTE ARMADA. AF 05/2020	M	12,00	143,45	BDI 1	181,29	2.175,48	RA
1.11.4.	SINAPI	92915	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	49,83	15,76	BDI 1	19,92	992,61	RA
1.11.5.	SINAPI	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	162,20	9,55	BDI 1	12,07	1.957,75	RA
1.11.6.	GOINFRA	060202	FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	9,00	142,32	BDI 1	179,86	1.618,74	RA
1.12.			CORTE DE ATERRO						1.614,00	
1.12.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	M2	100,00	12,77	BDI 1	16,14	1.614,00	RA
1.13.			ESQUADRIAS						16.664,30	
1.13.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE. FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR. DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	15,00	416,43	BDI 1	526,28	7.894,20	RA
1.13.2.	GOINFRA	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6/C/FERRAGENS	m2	14,70	313,46	BDI 1	396,15	5.823,41	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº Transfergov	0	PROponente / Tomador	0	REFORMA DO CRAS	0	APellido do Empreendimento	0	REFORMA DO CRAS	0	MUNICÍPIO / UF	PALESTINA DE GOIÁS	BDI 1	26,38%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	GOINFR	DATA BASE	11-25 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	REFORMA DO CRAS	UNIDADE	m2	QUANTIDADE	3,36	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	693,93	BDI (%)	BDI 1	26,38%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO CRAS									
1.13.3.	GOINFR	180501	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1	m2	3,36	693,93	BDI 1	876,99	2.946,69
1.14.			DEMOLIÇÃO DA ENTRADA						8.858,56
1.14.1.	GOINFR	020127	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	16,48	318,78	BDI 1	402,87	6.639,30
1.14.2.	GOINFR	020112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	16,48	22,45	BDI 1	28,37	467,54
1.14.3.	GOINFR	020128	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ A CAÇAMBA E CARGA	m3	3,60	385,02	BDI 1	486,59	1.751,72
1.15.			CONSTRUÇÃO DE PLATIBANDA						21.310,57
1.15.1.	SINAPI	101176	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA AF 05/2020	M	16,00	143,45	BDI 1	181,29	2.900,64
1.15.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	66,00	15,76	BDI 1	19,92	1.314,72
1.15.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	178,00	9,55	BDI 1	12,07	2.148,46
1.15.4.	GOINFR	060202	FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	50,00	142,32	BDI 1	179,86	8.993,00
1.15.5.	GOINFR	061102	PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMADESFORMA	m2	10,30	145,43	BDI 1	183,79	1.893,04
1.15.6.	SINAPI	103353	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2021	M2	13,76	118,35	BDI 1	149,57	2.058,08
1.15.7.	GOINFR	200140	CHAPISCO COMUM EM FACHADA	m2	27,52	7,30	BDI 1	9,23	254,01
1.15.8.	GOINFR	200504	REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH3 ARMLC+100kg/GIM3)	m2	27,52	34,47	BDI 1	43,56	1.198,77
1.15.9.	GOINFR	260601	PINTURA TEXTURIZADA CISELADOR ACRILICO	m2	27,52	15,81	BDI 1	19,98	549,85
1.16.			GUARDA CORPO						6.013,73
1.16.1.	GOINFR	180340	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLIO DE 1,17"	m2	13,44	354,05	BDI 1	447,45	6.013,73
2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
ADMINISTRAÇÃO									
2.1.	SINAPI	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	45,00	110,15	BDI 1	139,21	11.906,45
2.1.2.	SINAPI	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	100,00	44,64	BDI 1	56,42	6.264,45
									5.642,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PM3.15

