

UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.			
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	9.679,27	11.182,46	
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4	17.666,98	20.464,30
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	5.224,97	5.993,49

COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA.	M2		287,40	287,40
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	250,00	250,00
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	9,35	9,35

COMPOSIÇÃO	003	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2		121,24	123,33
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,0203	4,40	4,40
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,4806	2,30	2,30
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRLHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0797	25,98	29,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	17,54	19,42
SINAPI-I	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,069	88,08	88,08

COMPOSIÇÃO	004	BANCADA DE GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		718,42	724,95
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,005	588,67	588,67
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	45,11	45,11
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,92	0,92
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	92,75	92,75
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	20,27	20,27
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	25,42	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	17,54	19,42

COMPOSIÇÃO	005	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		113,69	117,83
SINAPI-I	1576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,	UN	3	2,64	2,64
SINAPI-I	34714	PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	1	70,72	70,72
SINAPI	88247	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	H	0,783	18,92	21,00
SINAPI	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,783	25,86	29,06
		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,783	25,86	29,06

COMPOSIÇÃO	006	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UNID		57,49	59,80
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	38,13	38,13
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	18,92	21,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,86	29,06

COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO	M2		151,99	156,07
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	25,55	28,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	17,54	19,42
SINAPI	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	0,0168	589,23	598,69
SINAPI-I	34578	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	14	7,75	7,75

COMPOSIÇÃO	008	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM	M		20,25	20,59
SINAPI-I	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,1875	88,08	88,08
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6392	0,75	0,75
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1	4,40	4,40
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0871	25,98	29,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0326	17,54	19,42

COMPOSIÇÃO	009	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO (EXCLUSO BLOCOS DE CONCRETO)	M2		131,97	136,05
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	25,55	28,70
SINAPI-I	38600	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	14	6,32	6,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	17,54	19,42
SINAPI	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0168	589,23	598,69
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

11/01/2024

Data

Responsável Técnico:	MARIANA BUENO RAMOS
CREA/CAU:	1016191120/D-GO