

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO PARQUE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO PARQUE	MUNICÍPIO / UF APARECIDA DO RIO DOCE - GO	BDI 1 21,45%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO PARQUE DO PEÃO									342.756,29	
1.			CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO PARQUE DO PEÃO					-	342.756,29	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.898,06	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	5.679,75	BDI 1	6.898,06	6.898,06	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.693,29	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	464,74	BDI 1	564,43	1.693,29	RA
1.3.			ESTACAS - FUNDAÇÃO					-	57.593,05	
1.3.1.	GOINFRA	050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	391,50	63,09	BDI 1	76,62	29.996,73	RA
1.3.2.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	250,41	13,47	BDI 1	16,36	4.096,71	RA
1.3.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	837,39	8,55	BDI 1	10,38	8.692,11	RA
1.3.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	27,66	440,79	BDI 1	535,34	14.807,50	RA
1.4.			VIGA BALDRAME - FUNDAÇÃO					-	42.334,22	
1.4.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	14,74	92,97	BDI 1	112,91	1.664,29	RA
1.4.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	196,48	63,16	BDI 1	76,71	15.071,98	RA
1.4.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	385,80	14,14	BDI 1	17,17	6.624,19	RA
1.4.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	776,11	11,76	BDI 1	14,28	11.082,85	RA
1.4.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	14,74	440,79	BDI 1	535,34	7.890,91	RA
1.5.			ALAMBRADO					-	152.532,40	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	002	ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - ALTURA LIVRE DE 2 M E PINTURA.	M2	670,59	187,29	BDI 1	227,46	152.532,40	RA
1.6.			CAIXA D AGUA					-	70.411,79	
1.6.1.	GOINFRA	081883	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	un	1,00	36.438,17	BDI 1	44.254,16	44.254,16	RA
1.6.2.	GOINFRA	081881	RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	Un	1,00	21.537,78	BDI 1	26.157,63	26.157,63	RA
1.7.			PORTÃO DE ACESSO DE SERVIÇO					-	11.293,48	
1.7.1.	GOINFRA	180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	22,00	422,68	BDI 1	513,34	11.293,48	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO PARQUE			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO PARQUE	MUNICÍPIO / UF APARECIDA DO RIO DOCE - GO	BDI 1 21,45%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO PARQUE DO PEÃO									342.756,29

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

APARECIDA DO RIO DOCE - GO
Local

terça-feira, 22 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIANA BUENO RAMOS
CREA/CAU: 1016191120/D-GO
ART/RRT: