



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DOCE- GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	MUNICÍPIO / UF APARECIDA DO RIO DOCE - GOIÁS	BDI 1 24,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO									299.962,12	
1.								-	299.962,12	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	7.082,08	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	5.679,75	BDI 1	7.082,08	7.082,08	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.274,78	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	364,46	BDI 1	454,45	1.363,35	RA
1.2.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	103,90	53,35	BDI 1	66,52	6.911,43	RA
1.3.			ESTRUTURA METÁLICA FEIRA COBERTA E COMPLEMENTARES					-	265.623,93	
1.3.1.			FUNDAÇÃO					-	8.265,44	
1.3.1.1.	Composição	003	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M3	11,31	156,82	BDI 1	195,54	2.211,56	RA
1.3.1.2.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,31	43,47	BDI 1	54,20	613,00	RA
1.3.1.3.	SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	71,40	16,26	BDI 1	20,27	1.447,28	RA
1.3.1.4.	SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	256,00	12,51	BDI 1	15,60	3.993,60	RA
1.3.2.			BLOCOS DE FUNDAÇÃO					-	13.501,03	
1.3.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,73	98,56	BDI 1	122,89	704,16	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	32,76	117,61	BDI 1	146,65	4.804,25	RA
1.3.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,20	20,46	BDI 1	25,51	719,38	RA
1.3.2.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	133,10	16,19	BDI 1	20,19	2.687,29	RA
1.3.2.5.	SINAPI-I	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,73	598,40	BDI 1	746,14	4.275,38	RA
1.3.2.6.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,73	43,47	BDI 1	54,20	310,57	RA
1.3.3.			COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA					-	186.055,60	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DOCE- GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	MUNICÍPIO / UF APARECIDA DO RIO DOCE - GOIÁS	BDI 1 24,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO									299.962,12	
1.3.3.1.	GOINFRA	160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	593,25	61,17	BDI 1	76,27	45.247,18	RA
1.3.3.2.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	7.119,00	12,34	BDI 1	15,39	109.561,41	RA
1.3.3.3.	GOINFRA	160970	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	228,94	63,69	BDI 1	79,42	18.182,41	RA
1.3.3.4.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	822,19	12,74	BDI 1	15,89	13.064,60	RA
1.3.4.			PISO					-	57.801,86	
1.3.4.1.	SINAPI	105558	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	75,00	13,53	BDI 1	16,87	1.265,25	RA
1.3.4.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	499,97	20,28	BDI 1	25,29	12.644,24	RA
1.3.4.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	499,97	70,41	BDI 1	87,79	43.892,37	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	15.021,19	
1.4.0.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	332,80	5,09	BDI 1	6,35	2.113,28	RA
1.4.0.2.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	10,60	BDI 1	13,22	370,16	RA
1.4.0.3.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,01	BDI 1	108,49	108,49	RA
1.4.0.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,13	BDI 1	15,12	30,24	RA
1.4.0.5.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00	170,81	BDI 1	212,98	851,92	RA
1.4.0.6.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86,32	9,30	BDI 1	11,60	1.001,31	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DOCE- GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	MUNICÍPIO / UF APARECIDA DO RIO DOCE - GOIÁS	BDI 1 24,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO									299.962,12	
1.4.0.7.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,60	7,61	BDI 1	9,49	53,14	RA
1.4.0.8.	Composição	004	LUMINÁRIA HIGH BAY 100W LED INDUSTRIAL GALPÃO 6000K	UNIDADE	14,00	221,66	BDI 1	276,39	3.869,46	RA
1.4.0.9.	GOINFRA	071761	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	m2	1,44	467,01	BDI 1	582,31	838,53	RA
1.4.0.10.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	502,32	BDI 1	626,34	626,34	RA
1.4.0.11.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.892,41	BDI 1	2.359,65	2.359,65	RA
1.4.0.12.	GOINFRA	071821	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS	Un	1,00	1.159,10	BDI 1	1.445,28	1.445,28	RA
1.4.0.13.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	57,15	BDI 1	71,26	213,78	RA
1.4.0.14.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	84,76	BDI 1	105,69	317,07	RA
1.4.0.15.	SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	25,00	11,22	BDI 1	13,99	349,75	RA
1.4.0.16.	SINAPI-I	11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	3,00	6,90	BDI 1	8,60	25,80	RA
1.4.0.17.	GOINFRA	070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	0,19	50,08	BDI 1	62,44	11,86	RA
1.4.0.18.	GOINFRA	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,48	89,68	BDI 1	111,82	53,67	RA
1.4.0.19.	GOINFRA	070635	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	1,92	157,02	BDI 1	195,79	375,92	RA
1.4.0.20.	GOINFRA	070637	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	m3	0,02	222,22	BDI 1	277,09	5,54	RA
1.5.			CALÇAMENTO EXTERNO					-	3.960,14	
1.5.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,92	810,20	BDI 1	1.010,24	3.960,14	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DOCE- GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	MUNICÍPIO / UF APARECIDA DO RIO DOCE - GOIÁS	BDI 1 24,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO									299.962,12
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

APARECIDA DO RIO DOCE - GOIÁS

Local

quinta-feira, 5 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MARIANA BUENO RAMOS

CREA/CAU: 1016191120/D-GO

ART/RRT: 0

RECURSO
↓