

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2	20.045,78	22.249,33
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2	5.583,20	6.149,47
COMPOSIÇÃO 002 DISPOSITIVO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,541	28,51	30,85
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,541	21,29	22,81
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	131,49	131,49
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	4	1,36	1,36
COMPOSIÇÃO 003 ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=25MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019						
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			M3		155,48	156,82
SINAPI	100973	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	0,1288	8,87	9,03
SINAPI	97913	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3XKM	0,03866667	3,38	3,44
SINAPI	90778	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02093333	120,29	133,46
SINAPI	90776	PERFURATRIZ COM TORQUE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	H	0,11146667	31,63	34,84
SINAPI	90675	PERFURATRIZ COM TORQUE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0792	331,60	333,24
SINAPI	90674	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,03226667	763,58	765,22
SINAPI	88316	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	H	0,33453333	20,64	22,12
SINAPI-I	34493		M3	0,15106667	598,40	598,40
COMPOSIÇÃO 004 LUMINÁRIA HIGH BAY 100W LED INDUSTRIAL GALPÃO 6000K						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNIDADE		219,25	221,66
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	28,51	30,85
COTAÇÃO	001	LUMINÁRIA HIGH BAY 100W LED INDUSTRIAL GALPÃO 6000K	H	0,35	21,29	22,81
			UNIDADE	1	189,00	189,00

29/10/2025

Data

 Responsável Técnico: MARIANA BUENO RAMOS
 CREA/CAU: 1016191120/D-GO