

Obra		B.D.I.			Encargos Sociais	
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total
<p>Aquisição de Materiais para o anfiteatro, caixa de gradeamento, Deck do pescador, escada mirante, mirante lago, palco lago e ponte da ilha do lago para o parque dos buritis</p> <p>0,0%</p> <p>Curva ABC de Insumos</p>						
00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	90	R\$ 660,52	R\$ 59.446,80
00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	10	R\$ 680,84	R\$ 6.808,40
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, BARRA DE 12 METROS	UN	427	R\$ 34,55	R\$ 14.754,81
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, BARRA DE 12 METROS	UN	234	R\$ 50,87	R\$ 11.902,52
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	413	R\$ 20,52	R\$ 8.474,76
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	735	R\$ 10,05	R\$ 7.386,75
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, BARRA DE 12 METROS	UN	498	R\$ 12,01	R\$ 5.981,98
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	345	R\$ 16,67	R\$ 5.751,15
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, BARRA DE 12 METROS	UN	212	R\$ 13,38	R\$ 2.836,46
00000658	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	2000	R\$ 2,15	R\$ 4.300,00
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - SACO 50KG	UN	110	R\$ 37,00	R\$ 4.070,00
00007155	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M; ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	300	R\$ 15,24	R\$ 4.572,00
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	101,64	R\$ 72,44	R\$ 7.362,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU – GO
 CNPJ: 24.859.332/0001-94

00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	715	R\$ 3,52	R\$ 2.516,80
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	170	R\$ 14,06	R\$ 2.390,20
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M)	KG	110	R\$ 18,40	R\$ 2.024,00
COM-03	PROPRIA	AREIA FINA COM FRETE INCLUSO (M³)	m³	15	R\$ 277,83	R\$ 4.167,45
COM-02	PROPRIA	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE (M²)	m²	13	R\$ 284,53	R\$ 3.698,89
00000654	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	300	R\$ 5,35	R\$ 1.605,00
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	70	R\$ 25,74	R\$ 1.801,80
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	3122	R\$ 0,22	R\$ 686,84
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	UN	17	R\$ 26,60	R\$ 452,20
00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM, BARRA DE 12 METROS	UN	4	R\$ 68,76	R\$ 275,03
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	UN	2	R\$ 120,06	R\$ 240,12
00034548	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	M	100	R\$ 5,02	R\$ 502,00
					VALOR TOTAL:	164.008,77

Luiz Felipe Menezes de Souza
 Engenheiro Civil
 Crea/MS - 69375



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE MENEZES DE SOUZA, portador do CPF: 066.334.511-13, em 17/04/2026 12:01:54. Validar autenticidade em: [http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/jlHu\\$Z58teX](http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/jlHu$Z58teX) - utilizando o código: jlHu\$Z58teX



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU – GO
CNPJ: 24.859.332/0001-94

COMPOSIÇÃO DE MATERIAIS COM FRETE				
DISTÂNCIA PEDREIRA				68,7 KM
COM-01 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE (M³)				
TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	R\$ 159,16
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 67,50
SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 33,28
			TOTAL:	R\$ 259,94
COM-02 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, COM FRETE (M³)				
TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	R\$ 183,75
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 67,50
SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 33,28
			TOTAL:	R\$ 284,53
DISNTÂNCIA AREEIRA				65,7 KM
COM-03 - AREIA FINA COM FRETE INCLUSO (M³)				
TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 179,63
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 67,50
SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 30,70
			TOTAL:	R\$ 277,83
COM-04 - AREIA GROSSA COM FRETE INCLUSO (M³)				
TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 181,97
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 67,50
SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 30,70
			TOTAL:	R\$ 280,17
DISTÂNCIA DA PEDREIRA MAIS PRÓXIMA				



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU – GO
CNPJ: 24.859.332/0001-94





DISTÂNCIA DO AREIEIRO MAIS PRÓXIMO



* Para compor os itens foram utilizados dados da planilha SINAPI 02/2026, a mais atualizado na presente data.

LUIZ FELIPE MENEZES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 69375/MS



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por LUIZ FELIPE MENEZES DE SOUZA, portador do CPF: 066.334.511-13, em 17/04/2026 12:01:54. Validar autenticidade em:
[http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/p0Ou\\$Z58teX](http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/p0Ou$Z58teX) - utilizando o código: p0Ou\$Z58teX